

Et. i. LK

2013/918/1624  
9 918/2013/029

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2013

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
jedináček: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel  
na základě Pověření ze dne 1.2.2013 a Podpisového řádu č. 3/2009  
zast. Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

**Zhotovitel:** AQUASYS spol. s r.o.  
se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01  
zaps. v KOS v Brně, oddíl C, vložka 26547  
IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447  
zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1“ nebo „účastníci Dodatku č.1“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 26.3.2013

„LC Holubice“ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

### V čl. III., odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu umístění technologie lesnických prací do místa stavby činností objednatele a vzniku víceprací/méněprací se obě smluvní strany vzájemně dohodly na termínu dokončení díla do: 20.10.2013.

### V čl. IV. odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku víceprací/méněprací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, navyšuje se celková cena díla o 21.693,21 Kč bez DPH, vše dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Jihlava: 30.8. 2013

Žďár nad Sázavou: 29.8.2013

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ 42196451, DIČ CZ42196451  
Krajské ředitelství Jihlava  
Lidická Kolonie 39, 585 01 Jihlava [09]

objednatel  
Ing. Jan Sovák  
ředitel

Krajské ředitelství Jihlava



zhotovitel  
Jiří Peřina  
jednatel společnosti

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447

**Příloha:** Rozpočty

# REKAPITULACE

AKCE: LC Holubice  
Vícepráce/méněpráce

<i>objekt</i>	<i>cena bez DPH</i>
LC Holubice - méněpráce	-17 530,88
LC Chvalkovská - vícepráce	49 873,67
LC Sedláčkova - méněpráce	-10 649,58
<b>CELKEM</b>	<b>21 693,21</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11		<b>Přípravné a přídržené práce</b>				0,00	-480,00	-480,00		0,00
1	113108441R00	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., bez živič. pojiva	m2	-160,00	3,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00
56		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				-8 459,37	-1 620,63	-10 080,00		-44,79
2	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-160,00	63,00	-8 459,37	-1 620,63	-10 080,00	0,28	-44,79
H22		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				0,00	-89,58	-89,58		0,00
4	998222011R00	Přesun hmot., pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-44,79	2,00	0,00	-89,58	-89,58	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>								<b>-10 649,58</b>		<b>0,00</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby:		<b>LC Holubice - méněpráce</b>		Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.	
Druh stavby:		rekonstrukce krytu LC		Projektant:			
Lokalita:		Panenská		Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Doba výstavby:				Dodávka		0,00	
Začátek výstavby:				Montáž		-191,68	
Konec výstavby:				Celkem		-191,68	
Zpracováno dne:				Celkem		-17 315,00	

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Jednot.	Hmotnost (t)
						Dodávka	Montáž		
13		<b>Hloubené vykopávky</b>				0,00	-191,68		0,00
3	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	-0,96	62,00	0,00	-59,52	0,00	0,00
4	132301109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	-0,96	1,00	0,00	-0,96	0,00	0,00
5	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	-3,20	41,00	0,00	-131,20	0,00	0,00
91		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				-13 224,52	-4 090,48		-12,10
9	919442313R00	Hospod. příjezd ŽB DN 40, čela z lom.kamene,100 cm	kus	-1,00	10 895,00	-7 569,55	-3 325,45	8,92	-8,92
10	919492913U00	Přípl ZKD 1m	kus	-6,00	1 070,00	-5 654,97	-765,03	0,53	-3,18
H22		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				0,00	-24,20		0,00
11	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-12,10	2,00	0,00	-24,20	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>							<b>-17 530,88</b>		<b>0,00</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Chvalkovská - vícepráce		Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.			
Druh stavby:		rekonstrukce krytu lesní cesty		Projektant:					
Lokalita:		Panenská		Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o.			
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:					
Doba výstavby:		Začátek výstavby:		Konec výstavby:					
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				106,69	23 306,31	23 413,00	0,00
1	112201102R00	Odstranění paterů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	71,00	203,00	58,44	14 354,56	14 413,00	0,00
2	112201103R00	Odstranění paterů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	40,00	225,00	48,25	8 951,75	9 000,00	0,00
18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				0,00	786,00	786,00	0,00
8	181101101R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	262,00	3,00	0,00	786,00	786,00	0,00
56		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				21 468,31	3 971,69	25 440,00	117,34
9	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	230,00	48,00	8 908,89	2 131,11	11 040,00	0,21
10	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	150,00	96,00	12 559,42	1 840,58	14 400,00	0,46
H22		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				0,00	234,67	234,67	0,00
11	998222011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	117,34	2,00	0,00	234,67	234,67	0,00
<b>Celkem:</b>								<b>49 873,67</b>	<b>0,00</b>