



LCR0350915

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele:**Zakázkové číslo objednatele: S921/2013/064**

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

telefon:

Josef PASTOR – STAVBA

Nový Jáchymov 134, 267 03 Hudlice

69768641

CZ420214028

Josefem Pastorem

Ing. Štěpán Moučka

ČSOB Beroun č.ú. 163488573/0300

724101511

2. OBJEDNATEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

jednající:

na základě podpisového řádu

č. 3/2009 oprávněn jednat

ředitel Krajského ředitelství

Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p.

Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vl. 540

421 96 451

CZ42196451

Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel

Ing Jiří Makovec

ve věcech technických jedná:

telefon:

Ing Jitka Pelesná, HIM LS Křivoklát

724 524 447

e-mail:

jitka.pelesna.ls180@lesycr.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Rakovník, č.ú. 19-
1686220247/0100

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele: Opravy LC Kolna – st. silnice a Králův Dub v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky **S921/2013/064**. Tato dokumentace tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
Místo plnění: k.ú. Broumy.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatelem odsouhlasené odchylky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

III. T e r m í n y p l n ě n í

1. Předání pracoviště zhotoviteli : 2.5.2013
2. Zahájení prací zhotovitele : 2.5.2013
3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): 15.7.2013
4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur

za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.

5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 710 270 Kč bez DPH, slovy sedmsetdesettisícdvěstěsedmdesátkorun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 710 270 Kč

DPH: 149 157 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 859 427 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočtena daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené

objednatelům.

V. Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět od počátku stavby měsíční daňovou fakturaci podle skutečně provedených prací. Objednatel a dodavatel jsou povinni do 3 dnů po uplynutí kalendářního měsíce vzájemně odsouhlasit objem prací v něm provedených (formou soupisu provedených prací). Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby tato lhůta mohla být dodržena.
2. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení faktur po vyčerpání 90% ceny za dílo. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Pokud v textu tohoto článku není uvedeno jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem se stanoví na 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatelům vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Jako přílohu faktury je zhotovitel povinen objednatelům předkládat mj. i vážní lístky z lomu, prokazující zhotovitelem množství odebraného kameniva a certifikát jakosti (atest), prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací.
5. Bude-li zhotovitel nucen přerušit práce, uhradí objednatel fakturu za provedené práce a nakoupený materiál pouze za dobu do přerušování prací.

VI. Provádění prací

1. Objednatel prohlašuje, že pozemky, které budou předmětem předání staveniště jsou způsobilé k řádnému provádění stavebních prací.
2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace předané objednatelům, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatelům upozornit a objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit. Nemůže-li objednatel odstranit vady do jednoho týdne poté, co obdržel upozornění zhotovitele, sjedná objednatel se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a postup do této doby.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Pokud těmito změnami bude dotčen časový plán provádění prací, bude odpovídajícím způsobem změněn termín dokončení díla v čl. III. odstavci 3.
4. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Jestliže objednatel předá staveniště zhotoviteli později, než je stanoveno touto smlouvou nebo staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení prací a termín dokončení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Projekt, vybudování a likvidace zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména §153 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatelem.
13. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod..
14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit těmto dodavatelům vstup na staveniště v termínech dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
17. Úhrada poplatků týkající se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Nesouhlasí-li technický dozor s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námitky nejpozději do tří následujících pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

19. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor 3 dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně objednatele včas ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
20. Zhotovitel umožní po dobu výstavby nezbytně nutnou dopravu dřeva v průběhu stavby v případě nepředvídaných událostí (kalamita) po předchozí vzájemné dohodě dle technologických možností a po zabezpečení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
21. Zhotovitel do konce směny ošetří poškozené stromy proti napadení houbovými chorobami.
22. Zhotovitel zodpovídá za poškození lesa, za škody na životním prostředí, zdraví a majetku osob, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním prací při realizaci díla.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část převímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po dokončení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dokončené dílo předávané objednateli bude stavba způsobilá k projektovanému účelu užívání.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
4. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení převímacího řízení následující doklady:
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku

IX. **Z á r u k a**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání zhotoveného díla objednateli.
2. U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

X. **S m l u v n í p o k u t y**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny za dílo za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo z důvodu na své straně, za který je považováno i odstoupení od této smlouvy objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny za dílo dle této smlouvy.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě opožděného odstranění vad (čl. IX odst. 3) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- CZK za každý případ a kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 14 dní od jejího doručení povinné straně.

XI. **O d s t o u p e n í o d s m l o u v y**

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
 - neprovedení některé části díla,
 - prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 30 dnů,
 - překročení smluvní ceny ,

- prodlení objednatele s placením ceny za dílo delším než 30 dnů.
- 2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548 odst. 2 obchodního zákoníku.


XII.

Z á v ě ř e č n ě u s t a n o v e n í


1. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
5. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou stran na jiné osoby.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:
příloha č. 1 – cenová nabídka včetně položkového rozpočtu.

V N. Jáchymově, dne: 7.5.2013

V Brandýse nad Labem, dne: 14.5.13


.....
Josef Pastor

JOSEF PASTOR - STAVBY
Nový Jáchymov 134
267 03 Hudlice
IČO: 697 68 641
DIČ: CZ420214028


.....
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
ul. Nábřeží 120
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
[05]

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Křivoklátské, Nechlebarská 43, 270 23 Křivoklátské

ev.č.zakázky

výkaz výměr

Kolna - st. silnice

Oprava stávající lesní cesty délky 850m. Bude opraven deformovaný příčný profil cesty, tj. budou odkopány zvýšené krajnice a travnatý porost ze středu cesty. Bude obnoven profil cesty - převážně oboustranný střešovitý příčný. Doplnění ŠD frakce 0-63 o tl. 100 mm po zhutnění.

Obrněna hospodářských přejezdů průměr 400 mm o délce 5 a 7,5 m.

	<u>popis položky</u>	<u>MJ</u>	<u>Výměra</u>	<u>jedn.cena</u>	<u>celk.cena</u>
11120-1101	Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 100 mm s odstraněním kořenů při celk. ploše do 100 m ² s případným nutným odstraněním křovin a stromů na hromady do 50 m	m ²	60	10,50	630
122-10-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 1 a 2 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením nad.p. odstranění nadvýšeného travnatého pásu uprostřed š=0,6, tl. 0,1 m x 600 = 36 m ³ + stržení krajnic	m ³	40	35	1400
122-20-1102	Odkopávky nezapaž. tř. 3 přes 100 m ³ do 1000 m ² s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na d.p. nový příkop 155 m, vyústění do lesa 25 m	m ³	54	40	2160
132-20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ (výkop rýhy pro propustky)	m ³	12	95	1140
181-10-1102	Úprava pláně se zhutněním	m ²	2975	5	14875
182-10-1101	Svahování v zářezích tř. 1-4, svaňování nového příkopu dl. 155 m ze strany k cestě	m ²	155	20	3100
566-50-1111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ²	m ²	2975	40	119000
564-83-1111	Podklad ze šterkodrti 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, 5 x nájezd na boční cestu 5 x 50 m ² + vyspravení výtluků 200 m ²	m ²	540	45	24300
592-223-228	Trouba hrdlová přímá betonová TBH průměr 400/2500	ks	8	2420	19360
919-51-2111	Zřízení propustku průměr 400	bm	20	640	12800
938-90-2101	Vyčištění příkopů do 0,15m ³ /m	m	700	35	24500
966-00-8112	Bourání trubního propustku přes 300 do 500 mm	m	12,5	570	7125
979-08-2213	Vodorovná doprava suti do 1 km		19	10	190

JOSEF PASTOR - STAVBA

Nový Jáchymov 134

267 03 Hrudlice

IČO: 697 68 641

DIČ: CZ420214028



979-08-2219
359-901-111

Příplatek k ceně za každý další km
Pročistění propustku

t 76 5 380
m 20 20 400

Suma
DPH
Celkem

231 360
48 586
279 946



JOSEF PASTOR - STAVBA
Nový Jáchymov 134
267 03 Hudlice
IČO: 697 68 641
DIČ: CZ420214028

výkaz výměr

Králov duby

Oprava stávající lesní cesty délky 1070m. Bude opraven deformovaný příčný profil cesty, tj. budou odkopány zvýšené krajnice a travnatý porost ze středu cesty. Bude obnoven profil cesty - oboustranný střechovitý příčný. Doplnění ŠD frakce 32-63 o tl. 100 mm po zhutnění. Zřízení jednoho hospodářského přejezdu průměr 400 mm o délce 12,5 m.

	<u>popis položky</u>	<u>MJ</u>	<u>Výměra</u>	<u>jedn.cena</u>	<u>celk.cena</u>
11120-1101	Odstanění křovin a stromů do průměru kmene 100 mm s odstaněním kořenů při celk. ploše do 100 m ² s případným nutným odstaněním křovin a stromů na hromady do 50 m	m ²	100	10,50	1050
1112-20-1102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3	250	750
112-10-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 1 a 2 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením nad.p. odstanění nadvýšného travnatého pásu uprostřed + odvozní skládky tl. 0,15 m	m ³	180	35	6300
122-20-1102	Odkopávky nezapaž. tř. 3 přes 100 m ³ do 1000 m ² s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na d.p. nový příkop 100 m x 0,3, vyústění do lesa 30 m x 0,3	m ³	39	40	1560
132-20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ (výkop rýhy pro propustky)	m ³	7,5	90	675
162-20-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 1km průměru 300 až 500 mm	kus	3	160	480
181-10-1102	Úprava pláň se zhutněním	m ²	4800	5	24000
182-10-1101	Svahování v zářezech tř. 1-4, svahování nového příkopu dl.100 m ze strany k cestě	m ²	100	20	2000
564-73-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	3745	42	157290
566-30-1111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním v množství přes 0,04 do 0,06 m ³ /m ²	m ²	3745	25	93625
564-66-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 20 cm	m ²	490	82	40180
564-68-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 cm	m ²	570	125	71250

JOSEF PASTOR - STAVBA

Nový Jáchymov 134

267 03 Hrudlice

IČO: 697 68 641

DIČ: CZ420214028



564-85-1111 Podklad ze štěrkodrti 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, 10 x nájezd na boční cestu 10 x 60 m2, rozšíření vozovky 250 m2

592-223-228 Trouba hrdlová přímá betonová TBH průměr 400/2500

919-51-2111 Zřízení propustku průměr 400

938-90-2101 Vyčištění příkopů do 0,15m3/m

Ocelová svodnice dl. 5 m - komplet dodání včetně osazení

Vyjmutí a znovuosazení ocelových svodnic

m2	850	48	40800
ks	5	2420	12100
bm	12,5	640	8000
m	270	35	9450
ks	1	8800	8800
ks	2	300	600
			0

Suma
DPH 21%
Celkem

478 910
100 571
579 481



JOSEF PASTOR - STAVBA
Nový Jáchymov 134
267 03 Hudlice
IČO: 697 68 641
DIČ: CZ420214028