

SDĚLENÍ K EKONOMICKÉ SITUACI SPOLEČNOSTI BEGASTAV s.r.o.

Společnosti: BEGASTAV s.r.o.

Se sídlem: Znojmo, Dobšická 3399/5, PSČ 669 02 Znojmo

IČ 283 23 424

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60845

Společnost na základě rozhodnutí valné hromady odsouhlasila vklad firmy pana Michala Bezegy, IČ 499 59 883 bytem Těšetice, Znojmo, který vlastní 90% na obchodním majetku společnosti BEGASTAV s.r.o.

Účetní hodnota vlastního kapitálu firmy Michal Bezega, fyzická osoba činí k 31.12.2012 částku 6.152 tis Kč. Předmětem vkladu bude hodnota majetku ve výši 5000 tis Kč.

Znalecký posudek na ocenění firmy pana Michala Bezegy zpracovává soudní znalec pan Doc.ing. Pavel Legát CSc., bytem Urbánkova 24, Brno, jmenovaný 16.listopadu 2000 čj. M-1665/2000 místopředsedou vlády ČR, ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Rychetským.

V březnu 2013 přešli do této společnosti zaměstnanci pana Michala Bezegy a společnost se stala hlavním subdodavatelem prací a činnosti na uzavřených zakázkách.


Společnost BEGASTAV s.r.o. má stejný předmět činnosti a podnikání jako fyzická osoba, která v r. 2013 po vkladu podniku, ukončí svoji podnikatelskou činnost

Vzhledem k majoritnímu podílu pana Michala Bezegy ve společnosti BEGASTAV s.r.o., stejnému předmětu podnikání, rozsahu používané techniky a počtu zaměstnanců, lze použít historii a reference fyzické osoby pro účast ve veřejných soutěžích pro společnost BEGASTAV s.r.o., která bude po vkladu podniku nástupnickou společností.

Dne 30.6.2013

Zpracovala:

PhDr. Marie Slámová
Daňový poradce
Zapsaná KDP ČR č. 534



Podle zákona o odpovědnosti za stavbu

Datum: 19.6.2013

Stavba: 23006 Revitalizace PP Rynoveckého potoka - obec

Objednatel: Ústí České republiky s.p.
 Těšetice 174
 57161 Těšetice

IČO: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Projektant: Michal Bazoga BEGASTAV
 Těšetice 174
 57161 Těšetice

IČO: 49950883
 DIČ: CZ7306164525

		Rozpčítové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 264 210,00
DPH	21 %	265 484,10
Cena celkem za stavbu		1 529 694,10

Rekapitulace stavby a objektů a provozních součástí

Název stavby a provozních součástí	Cena bez DPH	Základ DPH		DPH celkem
		15 %	21 %	
01-1 Úprava a obnova stavby	239 579	0	197 999	437 578
02-1 Úprava koryta	1 076 648	0	226 271	1 302 919
02-2 Provedení objektu s tvorbou tůň	80 675	0	62 841	143 516
03 Konečné úpravy a ozelenění	73 921	0	51 092	125 013
04 VON	59 204	0	49 007	108 211
Celkem za stavbu	1 529 694	0	1 264 210	2 793 904



Pro projektanta

Pro objednatele

BEGASTAV
 -1-
 Michal Bazoga
 Těšetice 174, 671 61
 IČO: 499 50 883
 DIČ: CZ7306164525
 tel.: 602 321 600

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02-1 Úprava koryta
Rozpočet (část objektu)	23064 NAB- Revitalizace PP Bynoveckého pot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	650,00	80,97	52 630,50
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	650,00	7,49	4 868,50
3	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	650,00	156,08	101 452,00
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	650,00	16,40	10 660,00
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1 300,00	40,08	52 104,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 300,00	6,28	8 164,00
7	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	250,00	3,85	962,50
8	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	720,00	15,18	10 929,60
9	182101102R00	Svahování v zářezích v hor. 5	m2	900,00	22,07	19 863,00
10	01	Výjmutí 10ks vrby keřové a její fixace k dalšímu použití	ks	10,00	50,00	500,00
11	00372410	Směs travní parková rekreační	kg	13,00	104,16	1 354,08
1 Zemní práce						263 488
2 Základy a zvláštní zakládání						
12	211571112R00	Výplň osových žebírek štěrpkopískem netříděným	m3	4,00	300,01	1 200,04
13	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1 300,00	2,55	3 315,00
2 Základy a zvláštní zakládání						4 515
4 Vodorovné konstrukce						
14	461512111R00	Dráťokamenné opevnění osazované z terénu	m3	93,83	2 800,00	262 710,00
15	463212111R00	Rovnanina z lom.kameně s vydlňováním spěr úsmky	m3	223,52	1 400,00	312 922,40
4 Vodorovné konstrukce						575 632
99 Staveništní přesun hmot						
16	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	651,93	70,00	45 634,89
99 Staveništní přesun hmot						45 635
Celkem za objekt						889 271

Vnější rozpočtové náklady		Celkem
Zřízení výrobní podmínky		
Oborová přírůžka		
Přesun stavebních kapacit		
Mimostaveništní doprava		
Zařízení staveniště		
Provoz investora		
Kompletační činnost (ICD)		
Rezerva rozpočtu		
Celkem		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 Konečné úpravy a ozelenění
Rozpočet (část objektu)	23064 Revitalizace PP Bynoveckého potoka-o

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
000 Nepojmenované práce						
1	01	Montáž a specifikace trvalé pamětní desky s ochranou folií vč. kotvení do terénu	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
000 Nepojmenované práce						6 000
1 Zemní práce						
2	180501112R00	Zpevnění ploch drnováním plošným na svahu 1:2	m2	700,00	26,00	18 200,00
3	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce	m3	175,00	98,88	17 269,00
4	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	700,00	21,82	15 274,00
5	183403114R00	Obdělání pldy kultivátorováním v rovině	m2	700,00	0,52	364,00
6	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	700,00	0,28	196,00
7	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	13,00	268,39	3 489,07
8	02	Výsadba dočasně uložených keřových vrb komplet vč. ošetření	ks	10,00	30,00	300,00
1 Zemní práce						55 092
Celkem za objekt						61 092

Ve třídě rozpočtové náklady	Celkem
Zřízení výrobní podniku	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (ICD)	
Rezerva rozpočtu	
Celkem	

Položkový rozpočet

STAVBA: **ČOBEK (PO)**

01/001

Rozpočet částí projektu

23064 Realizace PP Býavoveckého potoka-o

číslo položky	Název položky	lit.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
01	Přípravné a příslušené práce				
01	Zajištění místa vč. zajištění přírodních útvarů vjezd. sítě	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
02	Zjištění a provedení zkušeb. rozborů a zkušeb. měření pro řádné provedení a dokončení díla v PO	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
03	vyřízení stavby při pozemku občanské zřizovatel osobou z oboru zem. inženýrství	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
04	Zajištění a zabezpečení staveniště a likvidace zář. stav. vč. vč. přípojek, přístupu cepení apod.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
05	Zajištění umístění štítků o povolení st. a stejnop. oznámení o dané práci obsah. inspek. práce	soubor	1,00	1,00	1,00
06	Zajištění pov. opatř. vyl. z povod. hav. plánu	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
07	Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody v případě jejich nálezu	soubor	1,00	1,00	1,00
08	Podpora, řešení stavů dotčených pozemků a účastníků vedených do povod. stav. vlastníků	soubor	1,00	1,00	1,00
09	Zprac. a před. dokum. skut. prov. stavby (zprac. tel. záměr, skut. prov. st. geodet. zpráva, tel. pol. foto stavb)	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
10	Průběžné zajištění vč. užívání komunikací a vč. ploch vč. zájezd. dopr. zasil. pro řádné prov. stavby	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
11	Zpracování a před. a doplnění dokumentace pro prov. stavby o vč. z. a. techn. spec. a tech. postup	kus	1,00	1,00	1,00
12	Zpracování povodňového plánu	kus	1,00	1,00	1,00
13	Zpracování geodetického plánu	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
14	Zpracování par. BOZF	kus	1,00	1,00	1,00
15	Přeposledání hav. vč. plánu	kus	1,00	1,00	1,00
01	Přípravné a příslušené práce				43 007
Celkem z. částí					43 007

				Celkem	
Přípravné a příslušené práce					
Zajištění místa vč. zajištění přírodních útvarů vjezd. sítě					
Zajištění a provedení zkušeb. rozborů a zkušeb. měření pro řádné provedení a dokončení díla v PO					
vyřízení stavby při pozemku občanské zřizovatel osobou z oboru zem. inženýrství					
Zajištění a zabezpečení staveniště a likvidace zář. stav. vč. vč. přípojek, přístupu cepení apod.					
Zajištění umístění štítků o povolení st. a stejnop. oznámení o dané práci obsah. inspek. práce					
Zajištění pov. opatř. vyl. z povod. hav. plánu					
Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody v případě jejich nálezu					
Podpora, řešení stavů dotčených pozemků a účastníků vedených do povod. stav. vlastníků					
Zprac. a před. dokum. skut. prov. stavby (zprac. tel. záměr, skut. prov. st. geodet. zpráva, tel. pol. foto stavb)					
Průběžné zajištění vč. užívání komunikací a vč. ploch vč. zájezd. dopr. zasil. pro řádné prov. stavby					
Zpracování a před. a doplnění dokumentace pro prov. stavby o vč. z. a. techn. spec. a tech. postup					
Zpracování povodňového plánu					
Zpracování geodetického plánu					
Zpracování par. BOZF					
Přeposledání hav. vč. plánu					
Celkem z. částí					43 007

Harmonogram: 23064 Revitalizace P.P. Bynoveckého potoka-obec

Finanční harmonogram

Datum tisku: 18.6.2013

List č. 1

Stavba	23064	Revitalizace P.P. Bynoveckého potoka-obec											
Číslo	Název	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena	září 2013	říjen 2013	listopad 2013	prosince 2013	leden 2014	únor 2014	březen 2014	duben 2014	
23064	Revitalizace P.P. Bynoveckého potoka-	1.9.2013	5.7.2014	1 284 209	197 999	22 912	144 560	126 016				292 331	
01	Výběr a příprava stavby	1.9.2013	22.9.2013	197 999	197 999								
02-1	Úprava korvy	1.9.2013	6.6.2014	699 270		22 912	114 560	126 016				292 331	
02-2	Provedení obtoku s tvorbou tůň	7.6.2014	14.6.2014	66 841									
03	Konečné úpravy a ozelenění	18.5.2014	5.7.2014	61 092									
04	VON	5.7.2014	5.7.2014	49 007									
Celkem za čtvrtletí					III / 2013: 197 999		IV / 2013: 263 468					I / 2014: 0	
Celkem za rok					rok 2013: 461 467								

BEGS s.r.o.
 -1-
 Těšovice 174, 671 61
 IČO: 499 59 883
 DIČ: CZ306164525
 Michal Bezega tel.: 602 321 666

Harmogram:
Stavba: 23064

Revitalizace P.P. Bynoveckého potoka-obec

Datum vložky: 19.6.2013

List č. 2

Stavba 23064 Revitalizace P.P. Bynoveckého potoka-obec

Číslo	Název	KVěten 2014			červen 2014			červenec 2014		
23064	Revitalizace P.P. Bynoveckého potoka	287 816	156 617	65 958						
01	Vytýčení a příprava stavby									
02-1	Úprava koryta	287 816	45 635							
02-2	Provedení obloku s tvorbou tlumi		66 841							
03	Konečné úpravy a ozelenění		44 141	16 951						
04	VON			49 007						
Celkem za čtvrtletí:		II. 2014: 736 764			65 958					
Celkem za rok		rok 2014: 802 722								