

Jostav, spol. s r. o.
Strojářská 74, 463 05 Stráž nad Neisou

Nabídka na realizaci stavby

LC Hadovka - TZ

G.

Nabídkový rozpočet stavby

Krácet list rozpočtu

Ocenění nabídkové výkazy výměr


Krycí list položkových rozpočtů

LC Hadovka - TZ

S936/2013/146

č.ř.	Rozpis položek cenové nabídky	Cena bez DPH
1	LC Hadovka - TZ	1 643 073,00
2	Cena celkem bez DPH:	1 643 073,00
3	DPH 21%:	345 045,00
4	Cena celkem s DPH:	1 988 118,00

pracoval: Ing. Milan Paviů, jednatel



ma: Jostav, spol. s r. o., Studánecká 74, Stráž n. N.

um: 1.7.2013

pis: _____

JO TAV s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRÁŽ N. N.
DIČ: CZ4788233
Tel./Fax: 465 169 280-1

Stavba : LC Hadovka
Objekt : lesní cesta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	59 425	0	0	0	0
Základy,zvláštní zakládání	3 900	0	0	0	0
Vodorovné konstrukce	4 128	0	0	0	0
Komunikace	1 437 331	0	0	0	0
Doplňující práce na komunikaci	101 280	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	37 009	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 643 073	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

JOLAV s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRÁŽ N. N.
DIČ. CZ47786233
Tel./Fax: 486 159 290-1



Položkový rozpočet

Stavba : LC Hadovka		Objekt : lesní cesta								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	délka / MJ	délka celk.(g)
Díl: 1	1	Zemní práce								
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	220,00	22,00	4 840,00				
2	111 25-1111.R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	2,20	650,00	1 430,00				
3	122 10-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	446,30	40,00	17 852,00				
4	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	137,50	60,00	8 250,00				
5	122 20-2208.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	68,80	1,00	68,80				
6	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	15,30	80,00	1 224,00				
7	122 30-2208.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	7,60	1,00	7,60				
8	132 20-0012.R00	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	35,10	140,00	4 914,00				
9	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,50	1,00	17,50				
10	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	52,80	10,00	528,00	0,00059	0,05227		
11	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	52,80	5,00	264,00				
12	151 10-1301.R00	Rozeptání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	24,80	10,00	248,00	0,00046	0,01141		
13	151 10-1311.R00	Odstranění rozeptání stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	24,80	5,00	124,00				
14	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,10	1,00	36,10				
15	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	152,80	16,00	2 444,80				
16	171 10-1131.R00	Uložení sypání z hor. soudržných a nesoudržných	m3	152,80	10,00	1 528,00				
17	171 20-1201.R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	446,30	10,00	4 463,00				
18	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	7,60	60,00	456,00				
19	181 20-1101.R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhrutnění	m2	894,20	12,00	10 730,40				
Díl: 2		Celkem za 1 Zemní práce				59 425,20		0,06368		
20	274 31-3311.R00	Základy, zvláštní zakládání								
		Beton základových pasů prostý C 8/10 (B 10) zajišťovací	m3	1,50	2 600,00	3 900,00	2,52500	3,78750		
		Celkem za 2 Základy, zvláštní zakládání				3 900,00		3,78750		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
21	464 53-1112.R00	Pohoz z hrub. drceného kamene 63-125 mm, z terénu	m3	2,40	550,00	1 320,00	2,16000	5,18400		
22	451 31-7777.R00	Podklad ze štěrku z betonu B7,5/B10, tl. do 10 cm	m2	10,40	240,00	2 496,00	0,20200	2,10080		
23	451 31-9777.R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	104,00	3,00	312,00	0,02525	2,62600		
Díl: 5		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				4 128,00		9,91088		
Díl: 5		Komunikace								
24	594 51-1111.R00	Dlažba z lomového kamene, lože z B 7,5 do 5 cm	m2	10,40	1 800,00	18 720,00	0,63000	6,55200		
25	599 63-2111.R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zařazením	m2	10,40	140,00	1 456,00	0,14607	1,51813		
26	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrku po zhrutnění tloušťky 20 cm	m2	894,20	100,00	89 420,00	0,37080	331,56936		
27	564 76-1111.R00	Podklad z kamene drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	9 197,20	110,00	1 011 692,00	0,36625	3 552,41850		
28	571 90-7111.R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	17 088,40	18,50	316 042,90	0,03694	631,06080		
		Celkem za 5 Komunikace				1 437 330,90		4 523,11978		

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Hadovka
Objekt :	lesní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělničnost / MJ	dělničnost celk.(t)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
29	919 63-5555.R00	Obetonování trub propustku betonem průměrem C 8/10	m ³	8,70	2 400,00	20 880,00	2,53538	22,05781		
30	9198888	svodnice ocelová včetně osazení	m	44,00	1 100,00	48 400,00	16,78787	67,15148		
31	919 44-1221.R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	4,00	8 000,00	32 000,00		89,20929		
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				101 280,00				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
32	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamene	t	4 628,09	8,00	37 008,73				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				37 008,73				