

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2012/025

Lesy České republiky, s.p.

Se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR, s.p.

Zastoupen: na základě Pověření ze dne 15.2.2013 Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků

Ing. David, správce toků

č. telefonu: 724 523 976, e-mail: smítka.ost57@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení s názvem:

TM STAV – SATES – JASENICE

Sídlo sdružení: TM Stav, spol. s.r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Vedoucí účastník sdružení:

TM Stav, spol. s.r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Další účastník sdružení:

SATES MORAVA spol. s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60775530

Zplnomocněná osoba jednat za sdružení:

Irena Kratochvílová, prokuristka společnosti TM Stav, spol. s.r.o.

TM Stav, spol. s.r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín – vedoucí účastník sdružení

IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10457

sídlo: Jasenice 729, 755 01 Vsetín

jednající: Irena Kratochvílová, prokuristka

ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí: ing. Zdeněk Hanák

č. telefonu: 571 802 619 e-mail: info@tmstav.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Vsetín

Číslo účtu: 94-2569050247/100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S957/2012/025

ke

I. Předmět dodatku

Název akce: „Jasenice km 1,120-2,960“

1. Předmětem dodatku této smlouvy je změna objemu prací na výše uvedené stavbě v důsledku nalezení starých těles stupňů a prahů z monolitického betonu. Na místo původně projektovaného dozdění z kamenného zdiva na cementovou maltu bylo provedeno dozdění těles z betonu se zděnou přelivnou hranou na chemické kotvy v ř. km 2,900-2,450. Ostatní příčné objekty byly provedeny z monolitického betonu (nalezené betonové základy a tělesa) včetně navrtávání starých těles kotvami. Dále místo podbetonování OZ v km 1,666-1,686 a 1,927-1,985 byla provedena přípolož z kamene o hmotnosti nad 500 kg. Od ř. km 1,8675 po km 1,120 byl 1 stupeň a 7 prahů (podle odkrytých starých konstrukcí a dlažeb) rozšířeny z projektované šířky 6 metrů na 7,4 metru. Místo příčných prahů v ř. km 2,602 a 2,393 byla provedena žebra z kamenů o hmotnosti nad 1000 kg. Došlo také k navýšení objemu odtěžených nánosů a jejich uložení na skládku. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku zápisy ze dne 22.4., 29.4., 10.5., 17.5., 30.5., 21.6., 14.8. a 13.9.2013.
2. Zhotovitel souhlasí s těmito změnami.
3. Součástí dodatku č. 1. k výše uvedené smlouvě je Rozpočet „2012/523Z Jasenice km 1,120-2,960, Změny PD v průběhu stavby- SO 01 Oprava“ a „2012/523Z Jasenice km 1,120-2,960, Změny PD v průběhu stavby - SO 03 Rekonstrukce“.

II. ZMĚNA CENY ZA DÍLO

1. Za vytvoření díla v náležitě kvalitě, bez vad, nedodělků a ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu stanovenou dohodou v celkové výši **6.936.929,- Kč** bez DPH, slovy šestmilionůdevětsetřicetšestřísícdevětsetdvacetdevětkorunčeských bez DPH.
2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.

SO 01 Oprava

Cena dle VŘ bez DPH:	2.283.154,- Kč
Změna – vícepráce bez DPH:	+ 389.337,- Kč
<u>Změna – méněpráce bez DPH:</u>	<u>- 168.165,- Kč</u>
Cena SO 01 celkem bez DPH:	2.504.326,- Kč

SO 02 Příjezdy na stavbu - nezměněna

Cena SO 02 celkem bez DPH: 560.938,- Kč

SO 03 Rekonstrukce

Cena dle VŘ bez DPH:	3.649.435,- Kč
Změna – vícepráce bez DPH:	+ 340.396,- Kč
<u>Změna – méněpráce bez DPH:</u>	<u>- 118.166,- Kč</u>
Cena SO 03 celkem bez DPH:	3.871.665,- Kč

Cena za dílo celkem dle VŘ bez DPH: 6.493.527,- Kč

<u>Nová cena celkem bez DPH:</u>	<u>6.936.929,- Kč</u>
DPH (21 %):	1.456.755,- Kč
Cena díla včetně DPH:	8.393.684,- Kč


III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2012/025.
2. Právní vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Účastníci prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne

6.12.2015


Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hnanýdova 1105, 591 69 Hodacín
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa lesů - oblast povodí Moravy
U Skláren 701, 755 01 Vsetín




.....
Ing. Pavel Perníca
vedoucí ST – oblast povodí Moravy
s.r.o.

Ve Vsetíně dne:

6.12.2015

 spol. s r.o.
činná činnost Stavby a obchodní činnost
729, 755 01 VSETÍN
IČ: 48399477, DIČ: CZ48399477
Telefon: 571 802 619



.....
Irena Kratochvílová
prokuristka společnosti TM Stav spol.

Přílohy: 2012/523Z Jasenice km 1,120-2,960, Změny PD v průběhu stavby- SO 01 Oprava
2012/523Z Jasenice km 1,120-2,960, Změny PD v průběhu stavby-SO 03
Rekonstrukce



Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 2012/523Z

Jasenice km 1,120-2,960, Změny PD v průběhu stavby


Objednatel : Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106
50168 Hradec Králové

IČO : 42196451
DIČ : CZ42196451

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

IČO : 48399477
DIČ : CZ48399477

Za zhotovitele :


spol. s r.o.
obchodní stavby a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČ: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Za projektanta :

Ing. Pavel Skalický
Karafiátova 1312
757 01 Valašské Meziříčí

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem v Hradci Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - územní úřad Moravy
U Skláren 78, 501 01 Vsetín
[02]

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	729 733,00
DPH	21 %	153 244,00
Cena celkem za stavbu		882 977

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Oprava	471 097	0	389 337	81 761	53,4
SO 03 Rekonstrukce	411 879	0	340 396	71 483	46,6
Celkem za stavbu	882 976	0	729 733	153 244	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 Rozpočet	471 097	0	389 337	81 761	53,4
SO 03	1 Rozpočet	411 879	0	340 396	71 483	46,6
Celkem za stavbu		882 976	0	729 733	153 244	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11,5	83 652	0	0	0	0
2 Zakládání	15,2	110 977	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	31,0	226 297	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7,2	52 305	0	0	0	0
5 Komunikace	0,0	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0,0	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0,0	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,0	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	22,1	161 426	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	13,0	95 076	0	0	0	0
99 Přesun hmot	0,0	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	729 733	0	0	0	0

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 2012/523Z

Jasenice km 1,120-2,960, Změny PD v průběhu stavby


Objednatel : Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106
50168 Hradec Králové

IČO : 42196451
DIČ : CZ42196451

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

IČO : 48399477
DIČ : CZ48399477

Za zhotovitele :


spol. s r.o.
provozební stavby a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
tel./fax: 571 802 619

Za projektanta :

Ing. Pavel Skalický
Karafiátova 1312
757 01 Valašské Meziříčí

Za objednatele :

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oddělení stavby
U Skláren 781, 501 01 Vsetín

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-286 331,00
DPH	21 %	-60 130,00
Cena celkem za stavbu		-346 461

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Oprava	-203 479	0	-168 165	-35 315	58,7
SO 03 Rekonstrukce	-142 981	0	-118 166	-24 815	41,3
Celkem za stavbu	-346 460	0	-286 331	-60 129	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 Rozpočet	-203 479	0	-168 165	-35 315	58,7
SO 03	1 Rozpočet	-142 981	0	-118 166	-24 815	41,3
Celkem za stavbu		-346 460	0	-286 331	-60 129	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,0	0	0	0	0	0
2 Zakládání	5,5	-15 615	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	17,0	-48 805	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	71,4	-204 566	0	0	0	0
5 Komunikace	0,0	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0,0	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0,0	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,0	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,0	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0,0	0	0	0	0	0
99 Přesun hmot	6,1	-17 344	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-286 331	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/523Z Jasenice km 1,120-2,960, Změny PD v průř	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Vícepráce

Díl: 1		Zemní práce				
1	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	M3	365,03	56,86	20 755,49
2	124203119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	365,03	28,93	10 560,26
3	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	381,53	77,04	29 392,92
4	124303119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 v tekoucí vodě při LTM	m3	381,53	40,56	15 474,78
Celkem za		1 Zemní práce				76 183,44
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	326313212	Zdivo nadzákladové z betonu vodostavebného V4 B 20 objemu nad 3 m3	m3	45,14	2 034,70	91 851,44
6	326351111	Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m	m2	67,57	203,50	13 749,99
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				105 601,43
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	919131222R	Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm včetně vyvrtání otvorů ve stávajícím CB krytu	kus	278,00	342,00	95 076,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				95 076,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	463212300	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líc	m3	43,00	721,91	31 042,13
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				31 042,13

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
9	235224500	Patlex CF900, 300 ml	ks	93,00	292,00	27 156,00
10	936171121R	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů sámalkou do otvorů	kus	279,00	61,30	17 102,70
11	132112760	tyč ocelová kruhová, zn. ocell S 235 JR (11 373) D 20 mm	t	0,23	18 848,00	4 316,19
12	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	353,39	81,95	28 960,31
13	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	m2	26,78	145,57	3 898,36
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				81 433,57

389 336,57

Ing. Pavel Skalcký
Karafiátova 1312
757 01 Valašské Meziříčí




Položkový rozpočet

Stavba :	2012/523Z Jasenice km 1,120-2,960, Změny PD v průl	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Měněpráce

Díl: 2		Zakládání				
1	610452101	Omítka MC vodotěsná s přísadou ploch rovinných konstrukcí ČOV nebo nádrží tl 20 mm	m2	-19,80	248,63	-4 922,87
2	232262120R	Disperze do pevnostního můstku pro spojení starého a nového zdiva	kg	-213,84	50,00	-10 692,00
		Celkem za 2 Zakládání				-15 614,87
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 rezné	m3	-14,10	3 461,37	-48 805,32
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				-48 805,32
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm	m2	-40,76	188,63	-7 688,56
5	461212111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez nad 0,40m2	m3	-20,82	2 014,04	-41 932,31
6	465511523	Dlažba z lomového kamene do maly s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	-48,76	930,16	-45 354,60
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				-94 975,47
Díl: 99		Přesun hmot				
7	998312011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřin	t	-250,54	35,00	-8 768,90
		Celkem za 99 Přesun hmot				-8 768,90

-168 164,56

Ing. Pavel Skalický
Karaliátova 1312
757 01 Valašské Meziříčí




Položkový rozpočet

Stavba :	2012/523Z Jasenice km 1,120-2,960, Změny PD v průběhu	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Rekonstrukce	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Vícepráce

Díl: 1	Zemní práce					
1	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	356,83	20,93	7 468,45
	Celkem za	1 Zemní práce				7 468,45
Díl: 2	Zakládání					
2	274315412	Základové pásy z betonu vodostavebného V4 B 20	m ³	51,50	1 995,50	102 768,25
3	274351111	Bednění základových pásů tradiční oboustranné	m ²	31,00	264,79	8 208,49
	Celkem za	2 Zakládání				110 976,74
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	326313212	Zdivo nadzákladové z betonu vodostavebného V4 B 20 objemu nad 3 m ³	m ³	53,88	2 034,70	109 629,64
5	326351111	Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m	m ²	54,38	203,50	11 066,33
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				120 695,97
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
6	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m ³	32,85	647,27	21 262,82
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				21 262,82
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
7	919131222R	Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm včetně vyvrtání otvorů ve stávajícím CB krytu	kus	155,00	342,00	53 010,00
8	235224500	Paltex CF900, 300 ml	ks	51,67	292,00	15 086,76
9	936171121R	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů sámatkou do otvorů	kus	155,00	61,30	9 501,50
10	132112760	tyč ocelová kruhová, zn. oceli S 235 JR (11 373) D 20 mm	t	0,13	18 848,00	2 393,70
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				79 991,96

340 395,94

Ing. Pavel Skalcký
Karafiátova 1312
757 01 Valašské Meziříčí



Položkový rozpočet

Stavba :	2012/523Z Jasenice km 1,120-2,960, Změny PD v průřezu	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Rekonstrukce	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Měněpráce

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm	m2	-73,31	188,63	-13 828,47
2	461212111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez nad 0,40m2	m3	-13,69	2 014,04	-27 572,21
3	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	-73,31	930,16	-68 190,03
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				-109 590,70
Díl: 99		Přesun hmot				
4	998312011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřin	t	-245,01	35,00	-8 575,35
		Celkem za 99 Přesun hmot				-8 575,35

-118 166,05

Ing. Pavel Skalický
Karafiátova 1312
757 01 Valašské Meziříčí

