

# Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo zhotovitele: 841/HC/31/2013**

**Zakázkové číslo objednatele: S928/2013/257**

## I.

### Smluvní strany

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. ZHOTOVITEL</b>  |   |
| adresa:   | STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice<br>Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634  |
| IČO:  | 608 38 744  |
| DIČ:  | CZ60838744  |
| zastoupený:   | Pavlem Závišem – vedoucím provozní jednotky<br>Ladislavem Rosou - kalkulátem          |
| stavbyvedoucí:  | Josef Šabart  |
| bankovní spojení:   | KB a.s., č.ú.: 3505231/0100   |
| telefon:  | 381 541 111   |
| fax:  | -----   |
| e-mail:   | ladislav.rosa@strabag.com   |
|   |   |
| <b>2. OBJEDNATEL</b>  |   |
| sídlo:  | Lesy České republiky, s. p.<br>Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68            |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl. AXII, vl. 540                              |
| IČO:  | 421 96 451  |
| DIČ :   | CZ42196451  |
| jednající:  | Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel   |
| na základě podpisového řádu<br>č. 3/2009 oprávněn jednat<br>ředitel Krajského ředitelství | Ing. Karel Trübl  |
| ve věcech technických jedná:  | Ing. Alena Koubková   |
| bankovní spojení:   | KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100   |
| telefon:  | 724 524 509   |
| fax:  | 381281776   |
| e-mail:   | koubková.ls197@lesycr.cz  |

Účetní jednotka: Lesy České republiky, s. p. Lesní správa Tábor, Zavadilská 2095, 390 02 Tábor,  
zastoupená lesním správcem Ing. Pavlem Uhlířem

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

#### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 370 664,80 Kč** bez DPH, slovy pět milionů třístasedmdesát tisíc šest set šedesát čtyři korun českých a osmdesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Původní cena za dílo bez DPH: 5 370 664,80 Kč

Vícepráce bez DPH: 602 160,41 Kč

Méněpráce bez DPH: 417 457,07 Kč

**Konečná cena za dílo bez DPH: 5 555 368,14 Kč**

DPH (21%\*): 1 116 627,31 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 6 671 995,45 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude doložena daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatel.

## XII.

### Závěrečné ustanovení


1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.
3. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující dokumenty:  
příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Českých Budějovicích, dne: 30.11.2013

**STRABAG**

STRABAG a.s.

ODSTĚPNÝ ZÁVOD  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
OBLAST JH  
PROVOZNÍ JEDNOTKA  
NA SVADLOKÁCH 4781  
395 01 SOBĚŠLA



Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Pšovským 1106, 387 01 Prácheň, okres  
Bl. 491504311, IČO 0132 26482  
Přísluší Lesnímu hospodářství  
Rudolfínské ul. 224, 372 00 České Budějovice  
(052)



Ing. Karel Trůbl  
ředitel KR České Budějovice

**SMLOUVU PŘEZKOUMAL:**

# Stavební rozpočet

Název stavby: K Bažiloví - vícepráce  
 Druh stavby: rekonstrukce LC  
 Lokalita: Bzí u Dolního Bukovska  
 JKSO: Zpracováno dne: 21.11.2013

Objednatel: Doba výstavby:  
 Projektant: Začátek výstavby: 21.11.2013  
 Zhotovitel: Konec výstavby: Strabag a.s.  
 Zpracoval: Zpracováno dne: 21.11.2013

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
							Mortáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
16		Přemístění výkopku				0,00	26 097,51		0,00	0,00	
1	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	879,00	23	0,00	20 217,00		0,00	0,00	
2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	879,00	6,69	0,00	5 880,51		0,00	0,00	
17		69				0,00	7 049,58		7 049,58	0,00	
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	879,00	8,02	0,00	7 049,58		7 049,58	0,00	
22		Komunikace pozemní a letecké				0,00	246,11		246,11	0,00	
4	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živýň	t	120,64	2,04	0,00	246,11		246,11	0,00	
57		Krytý střeškový a živýňový pozemních komunikací a zpevněných ploch				74 052,50	16 259,50		90 312,00	75,41	
5	57437111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 8 cm	m2	240,00	209	42 130,66	8 029,34		50 160,00	0,19	
6	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8 ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	240,00	167,3	31 921,84	8 230,16		40 152,00	0,13	
91		Dopřijícní konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				33 536,71	8 778,37		42 315,08	45,22	
7	91941212R00	Hospodářský přejezd 4 m, čela z B10, převýš. 70 cm	kus	5,00	5966,36	22 540,98	7 290,82		29 831,80	8,11	
8	919492913U00	Přípl. ZKD 1m	kus	8,00	1560,41	10 995,73	1 487,55		12 483,28	0,58	
93		Různé dokončovací konstrukce a práce mžezvýškových staveb				0,00	154 159,02		154 159,02	0,00	
9	938902103R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	1 758,00	87,69	0,00	154 159,02		154 159,02	0,00	
							Celkem:		320 179,30		0,00

## Stavební rozpočet

Název stavby: Do Smrčič - vícepráce		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby: rekonstrukce LC		Začátek výstavby: 21.11.2013		Projektant:	
Lokalita: Bzí u Dolního Bukovska		Konec výstavby:		Zhotovitel: Strabag a.s.	
JKSO:		Zpracováno dne: 21.11.2013		Zpracoval:	

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
16		Přemístění výkopku			0,00	20 693,93	20 693,93		0,00
1	167401102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	697,00	23	16 031,00	16 031,00	0,00	0,00
2	162401102R00	Vodoravné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	697,00	6,69	4 662,93	4 662,93	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemin			0,00	5 589,94	5 589,94		0,00
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	697,00	8,02	5 589,94	5 589,94	0,00	0,00
22		Komunikace pozemní a letecké			0,00	247,90	247,90		0,00
4	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, křiv. zivichý	t	121,52	2,04	247,90	247,90	0,00	0,00
57		Křivý šterkových a zivichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				55 539,37	67 734,00		56,56
5	574371111R00	Makadam hrubý s asfalt. postikem a posypem, 8 cm	m2	180,00	209	31 597,99	37 620,00	0,19	33,67
6	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	180,00	167,3	23 941,38	30 114,00	0,13	22,89
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				51 737,18	65 475,48		66,86
7	919412112R00	Hospodářský přejezd 4 m, čela z B10, převýš. 70 cm	kus	7,00	5966,36	31 557,37	41 764,52	8,11	56,78
8	919492913U00	Přípl. ZKD 1m	kus	14,00	1560,41	19 242,53	21 845,74	0,58	8,18
9	919514111R00	Zřízení propustiku z trub betonových/žs DN 60 cm	m	2,00	932,61	937,28	1 865,22	0,95	1,90
93		Různé dokončovací konstrukce a práce navenýřských staveb				0,00	122 239,86		0,00
10	938902103R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	1 394,00	87,69	122 239,86	122 239,86	0,00	0,00
Celkem:							281 981,11		0,00

# Stavební rozpočet

Název stavby: Do Smrčů, méněpráce  
 Druh stavby: rekonstrukce LC  
 Lokalita: Bzí u Dolního Bukovska  
 JKSO: Objednatel: Strabag a.s.  
 Doba výstavby: Začátek výstavby: 21.11.2013  
 Konec výstavby: Zpracováno dne: 21.11.2013  
 Zpracovali:

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem
1	122201101R00	Odkopávky a protikopávky	m3	60,00	26,7	0,00	1 602,00	0,00	0,00
2	132201211R00	Hloubené výkopávky	m3	33,80	73,94	0,00	2 499,17	2 499,17	0,00
3	174101101R00	Konstrukce ze zemin	m3	12,60	60,41	0,00	761,17	761,17	0,00
4	45131777R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	12,60	60,41	0,00	761,17	761,17	0,00
4	45131777R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovky a železničního svršku)	m2	22,00	168,49	3 160,78	546,00	3 706,78	4,40
4	45131777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl. do 10 cm	m2	22,00	168,49	3 160,78	546,00	3 706,78	4,40
5	465511511R00	Zpevněné plochy (kromě vozovky a železničního svršku)	m2	22,00	527,74	6 147,29	5 462,99	11 610,28	17,34
5	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	22,00	527,74	6 147,29	5 462,99	11 610,28	17,34
6	567122114R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	180,00	200,46	31 737,41	4 345,39	35 082,80	68,97
6	567122114R00	Podklad z kamenná zpevněním KZC 1 tl. 15 cm	m2	180,00	200,46	31 737,41	4 345,39	35 082,80	68,97
7	591241111R00	Dlažba a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	180,00	308,76	33 545,13	22 031,67	55 576,80	54,24
7	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	180,00	308,76	33 545,13	22 031,67	55 576,80	54,24
8	919411111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	kus	4,00	4588,89	22 803,06	13 322,08	36 625,14	42,60
8	919411111R00	Čelo propustky z bet. prostého z trub DN 30-50 cm	kus	4,00	4588,89	22 803,06	13 322,08	36 625,14	42,60
9	919513111R00	Zřízení propustky z trub betonových/ZB DN 50 cm	m	14,00	932,61	12 912,74	5 442,82	18 355,56	25,62
9	919513111R00	Obetonování trub propustky betonem prostým B 10	m3	2,28	2286,42	6 286,16	6 770,38	13 056,54	11,21
9	919513111R00	Různé dokončovací práce u zpevněných ploch	m3	2,28	2286,42	6 286,16	6 770,38	13 056,54	11,21
11	938902102R00	Čistění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	1 394,00	18,46	0,00	25 719,30	25 719,30	0,00
11	938902102R00	Komunikace pozemní a letišť	m	1 394,00	18,46	0,00	25 719,30	25 719,30	0,00
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živocny	t	186,34	2,04	0,00	380,13	380,13	0,00
12	998225111R00	Ostatní materiál	t	186,34	2,04	0,00	380,13	380,13	0,00
13	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tl. 1=4,0m2	T	40,00	2694,43	139 058,56	14 832,40	153 890,96	40,49
14	28611767.A	Trubka kanaliz. korug. JUMBO DN 500 x 5000 mm PVC	kus	2,00	15382,4	107 777,20	0,00	107 777,20	1,00
14	28611767.A	Trubka kanaliz. korug. JUMBO DN 500 x 1000 mm PVC	kus	4,00	3837,24	15 348,96	0,00	15 348,96	0,17
15	28611765.A	Trubka kanaliz. korug. JUMBO DN 500 x 1000 mm PVC	kus	4,00	3837,24	15 348,96	0,00	15 348,96	0,04
Celkem:									328 454,53

# Stavební rozpočet

Název stavby: K bažiloví - méněpráce  
 Druh stavby: rekonstrukce LC  
 Lokalita: Bzí u Dolního Bukovska  
 JKSO: Zpracováno dne: 21.11.2013

Doba výstavby: 10 dní  
 Začátek výstavby: 21.11.2013  
 Konec výstavby: 30.11.2013  
 Zpracoval: Strabag a.s.

Objednatel:  
 Projektant:  
 Zhotovitel:  
 Zpracoval:

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
13		Hleběné vykopávky			0,00	2 602,69	2 602,69	0,00	0,00
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNE	m3	35,20	73,94	2 602,69	2 602,69	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemin			0,00	548,52	548,52	0,00	0,00
2	174101101R00	Zásvp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,08	60,41	548,52	548,52	0,00	0,00
22		Komunikace, pozemní a letiště			0,00	321,40	321,40	0,00	0,00
3	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kvyt živýňny	t	157,55	2,04	321,40	321,40	0,00	0,00
45		Podkladní a větší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			0,00	546,00	546,00	0,20	4,40
4	45131777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm	m2	22,00	168,49	546,00	546,00	0,20	4,40
46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)			0,00	5462,99	5462,99	17,32	17,32
5	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	22,00	527,74	5462,99	5462,99	17,32	17,32
56					0,00	18 069,28	18 069,28	0,39	85,36
6	584761111R00	Podklad z kamenná cihenného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	221,00	94,87	2 896,99	20 966,27	0,39	85,36
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			0,00	9 813,13	30 026,86	54,61	54,61
7	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostěho z trub DN 30-50 cm	kus	2,00	4988,89	6 456,37	2 721,41	6,41	12,81
8	919513111R00	Zřízení propustku z trub betonových/žB DN 50 cm	m	7,00	932,61	3 143,08	3 385,19	6 528,27	5,61
9	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	m3	1,92	2286,42	3 035,08	1 354,85	4 389,93	2,53
10	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostěho z trub DN 60-80 cm	kus	2,00	4965,44	7 579,20	2 351,68	9 930,88	15,67
		Ostatní materiál			0,00	19 219,74	19 219,74	0,21	0,21
11	28611767.A	Trubka kanaliz. korug. JUMBO DN 500 x 5000 mm PVC	kus	1,00	15382,4	15 382,40	0,00	15 382,40	0,17
12	28611765.A	Trubka kanaliz. korug. JUMBO DN 500 x 1000 mm PVC	kus	1,00	3837,34	3 837,34	0,00	3 837,34	0,04
		<b>Celkem:</b>						<b>89 002,54</b>	

✓