


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3.2	Trubní propustek DN 500, vícepráce Les11/13	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Objekt sněžné jámy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.			
Dodavatel	Lesostavby Frýdek-Místek a. s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Lesostavby Frýdek-Místek a. s.		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			45 525,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 525,17

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
	Lopata Stanislav, Ing.	
Datum :	Datum : 18 - 12 - 2013	Datum :
Podpis :	 LESOSTAVBY FRÝDEK-MÍSTEK a.s. Slezská 2766 Frýdek-Místek Podpis: PSC 738 92 DIČ: CZ40124119	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	45 525,17 CZK
DPH	21 %	9 560,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		55 085,46 CZK

Popis :

Stavba :	2-0-3010 Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová kor	Rozpočet :	3.2
Objekt :	001 Objekt sněžné jámy	Trubní propustek DN 500,vícepráce Les11/13	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV		13 220,84
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		14 246,40
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		16 210,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV		1 847,13
	CELKEM OBJEKT			45 525,17

Položkový rozpočet

S:	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace
O:	001	Objekt sněžné jámy
R:	3.2	Trubní propustek DN 500,vícepráce Les11/13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				16 210,80
1	919591121R00	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 70 cm	m	6,00000	96,00	576,00
2	14362530R	Trubka lehká se šroub. svarem 11375 530x8 mm	m	6,06000	2 580,00	15 634,80
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 246,40
3	329214511R00	Zdivo nadzákl. ostatní z lom.kam.,na sucho 1 líc čela : 2*3*0,8	m3	4,80000 4,80000	2 968,00	14 246,40
Díl:	1	Zemní práce				13 220,85
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ propust : 6*1,2*0,8 čela : 2*3*0,8	m3	10,56000 5,76000 4,80000	321,00	3 389,76
5	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	10,56000	44,00	464,64
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,56000	68,00	718,08
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny propust - rýha : 6*1,2*0,8 odpočet za troubu : -0,3*0,3*3,14*5	m3	4,34700 5,76000 -1,41300	312,00	1 356,26
8	583417033R	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Olomoucký kraj 4,347*1,89	T	8,21583 8,21580	388,00	3 187,74
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsyp čel : 3*1,5*2*0,6	m3	5,40000 5,40000	489,00	2 640,60
10	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 5,4*2	m3	10,80000 10,80000	26,00	280,80
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,40000	156,00	842,40
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 10,56-5,4	m3	5,16000 5,16000	48,00	247,68
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	5,16000	18,00	92,88
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 847,13
14	998253010R00	Přesun hmot	t	18,47133	100,00	1 847,13