


Stavba:	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace	List č.2
---------	----------	---	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
001	Objekt sněžné jámy	584 715,00	0,00	584 715,00
1.1	Sněžná jáma - Les 10/13	401 230,50	0,00	401 230,50
2.1	Příjezdová cesta ke sněžné jámě - Les 10/13	183 484,50	0,00	183 484,50

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	41 081,40	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	4 306,99	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	24 412,00	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	4 480,00	0,00000
5	Komunikace	HSV	426 380,00	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	9 087,90	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	20 603,25	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	16 828,28	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	5 400,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	32 135,20	0,00000
			584 715,02	0,00000

Stavba:	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace	List č.4
Objekt:	001	Objekt sněžné jámy	
Rozpočet:	1.1	Sněžná jáma - Les 10/13	
Položkový rozpočet			
Stavba:	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace	
Objekt:	001	Objekt sněžné jámy	
Rozpočet:	1.1	Sněžná jáma - Les 10/13	
Projektant			
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106 Hradec Králové, 50168; IČ: 42196451		
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766 Frýdek-Místek, 73832; IČ: 45193118		
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		346 867,03
	PSV		54 363,47
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		401 230,50
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	401 230,50 CZK
Za objednatele:	Za zhotovitele: Lopata Stanislav, Ing.		
Datum:	Datum: 31.10.2013		
Podpis:	Podpis:  Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Slezská 2766, Frýdek-Místek PSČ 738 62 DIČ: CZ45193118 34		

Popis:

Objekt:	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace	List č.5
	001	Objekt sněžné jámy	
Rozpočet:	1.1	Sněžná jáma - Les 10/13	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	26 981,40
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	4 306,99
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	24 412,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV	4 480,00
5	Komunikace	HSV	266 480,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	9 087,90
99	Staveništní přesun hmot	HSV	11 118,75
711	Izolace proti vodě	PSV	16 828,28
764	Konstrukce klempířské	PSV	5 400,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV	32 135,20
			401 230,52

Stavba:	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace	List č.6
Objekt:	001	Objekt sněžné jámy	
Rozpočet:	1.1	Sněžná jáma - Les 10/13	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	85,20	117,00	9 968,40
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	85,20	25,00	2 130,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	170,40	30,00	5 112,00
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	145,20	37,00	5 372,40
5	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	49,50	24,00	1 188,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skladku	m3	85,20	13,00	1 107,60
7	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	94,50	14,00	1 323,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	48,00	9,00	432,00
9	00572406R	Směs travní do stínu balení 25 kg PROFI	kg	3,78	92,06	347,99
Celkem za: 1 Zemní práce					26 981,39	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
10	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	76,50	14,00	1 071,00
11	69366198R	Geotextílie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	42,08	28,91	1 216,39
12	69366199R	Geotextílie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	42,08	48,00	2 019,60
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání					4 306,99	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
13	641960000R00	Těsnění spár PU pěnou	m	84,00	67,00	5 628,00
14	388129330R00	Montáž prefa.kanálu ze ŽB uzavřený profil do 7,5 t, montáž rámové propusti IZM 2/826	kus	8,00	2 348,00	18 784,00
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					24 412,00	
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
15	451317777R00	Podklad pod rámovou propust z beton,C8/10 tl.do 10cm, suchý beton C8/10	m2	28,00	160,00	4 480,00
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					4 480,00	
Díl: 5 Komunikace						
16	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	48,00	210,00	10 080,00
17	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	48,00	150,00	7 200,00
18	59381084R	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm	kus	8,00	3 950,00	31 600,00
19	59383454A	Propust rámová IZM 2/826 350x250x99 cm	kus	8,00	27 200,00	217 600,00
Celkem za: 5 Komunikace					266 480,00	
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
20	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,10	2 480,00	5 208,00
21	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky	m3	2,10	737,00	1 547,70
22	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,09	26 757,70	2 332,20
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					9 087,90	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
23	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	111,19	100,00	11 118,75
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					11 118,75	
Díl: 711 Izolace proti vodě						
24	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně	m2	40,00	26,00	1 040,00

Projekt:	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace	List č.7
Rozpočet:	001	Objekt sněžné jámy	
	1.1	Sněžná jáma - Les 10/13	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	dodávky asfaltového laku				
25	711112011RZ1 Izolace proti vlhkosti svís. asf. susp. za studena, 1x nátěr - včetně dodávky suspenze	m2	40,00	38,00	1 520,00
26	711671051R00 Izolace podchodů, fólii PVC, polož.volně	m2	38,25	169,00	6 464,25
27	R711_28322028 Fólie Fatrafol 818/ V-UV II. 1,5, š. 2050 mm zemní	m2	42,08	183,01	7 700,15
28	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,16	652,49	103,87
Celkem za: 711	Izolace proti vodě				16 828,27

Díl: 764		Konstrukce klempířské				
29	R7641	Z+M stříšky r.š. 600mm nad gar. vraty š. 3,0m z pplechu s povrch. úpravou PES, vč. ocel. nosné kce,, vč. lakování	m	6,00	900,00	5 400,00
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské					5 400,00

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
30	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	2,00	752,00	1 504,00
31	R7671	Montáž zárubní garážových vrat dvoukřídlych	kus	2,00	1 788,00	3 576,00
32	R767	Dodávka garážových vrat plechových dvoukřídlych otvíravých atyp.3000/2000, zateplených, vč. zárubně, ocelové	ks	2,00	13 413,00	26 826,00
33	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,30	764,00	229,20
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické					32 135,20

Stavba:	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace	List č.8
Objekt:	001	Objekt sněžné jámy	
Rozpočet:	2.1	Příjezdová cesta ke sněžné jámě - Les 10/13	

Položkový rozpočet

Stavba:	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace
Objekt:	001	Objekt sněžné jámy
Rozpočet:	2.1	Příjezdová cesta ke sněžné jámě - Les 10/13

Projektant

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106 Hradec Králové, 50168; IČ: 42196451

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766 Frýdek-Místek, 73832; IČ: 45193118

Rozpis ceny:

		Celkem:
	HSV	183 484,50
	PSV	0,00
	MON	0,00
	Vedlejší náklady	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	183 484,50

Rekapitulace daní:


	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	183 484,50 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele: Lopata Stanislav, Ing.

Datum: 31.10.2013
 Podpis: 
 LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
 Slezská 2766 Frýdek-Místek
 PSČ 738 32
 DIČ: CZ45193118 34

Popis:

	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace	List č.9
Objekt:	001	Objekt sněžné jámy	
Rozpočet:	2.1	Příjezdová cesta ke sněžné jámě - Les 10/13	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	14 100,00
5	Komunikace	HSV	159 900,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	9 484,50
			183 484,50

Stavba:	2-0-3010	Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá hora a příjezdová komunikace	List č.10
Objekt:	001	Objekt sněžné jámy	
Rozpočet:	2.1	Příjezdová cesta ke sněžné jámě - Les 10/13	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	60,00	117,00	7 020,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	120,00	30,00	3 600,00
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skladku	m3	60,00	13,00	780,00
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	300,00	9,00	2 700,00
Celkem za: 1 Zemní práce					14 100,00	
Díl: 5 Komunikace						
5	571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	300,00	20,00	6 000,00
6	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	300,00	83,00	24 900,00
7	573312511R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	300,00	148,00	44 400,00
8	573411114R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	300,00	50,00	15 000,00
9	573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	300,00	57,00	17 100,00
10	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postříkáním a posypem, 10 cm	m2	300,00	175,00	52 500,00
Celkem za: 5 Komunikace					159 900,00	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
11	998253010	Přesun hmot	t	94,84	100,00	9 484,50
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					9 484,50	