

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR dne 21.11.2013 (dále jen „dodatek č.1“)

**Zakázkové číslo zhotovitele: 1517.302 5035 RLA**

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2013/427**

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

**EUROVIA CS, a.s.**  
adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,  
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11  
zastoupený: Ing. Václavem Špetlíkem, provozně obchodním  
náměstkem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne  
3.9.2014  
stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č. účtu: 141320112/0100  
telefon: 485 252 311  
fax: 485 104 165  
e-mail: [miroslav.slatinka@eurovia.cz](mailto:miroslav.slatinka@eurovia.cz), [vaclav.spetlik@eurovia.cz](mailto:vaclav.spetlik@eurovia.cz)

#### 2. OBJEDNATEL

**Lesy České republiky, s.p.**  
adresa: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel  
na základě podpisového řádu Ing. Ludvik Řičář, ředitel KŘ  
č. 02/2014 oprávněn jednat  
ředitel Krajského ředitelství  
.... (ředitel Lesního závodu  
...., Semenářského závodu)  
ve věcech technických jedná: Václav Hradec, Radek Novotný  
telefon: +420 724 524 971, +420 724 523 083  
fax: +420 485 113 117  
e-mail: [oi36@lesycr.cz](mailto:oi36@lesycr.cz), [hradec.oi36@lesycr.cz](mailto:hradec.oi36@lesycr.cz),  
[novotnyoi36@lesycr.cz](mailto:novotnyoi36@lesycr.cz)

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú.  
26300-511/0100

### Preambule dodatku č.1

Po vzájemné dohodě smluvních stran došlo při realizaci stavby „Úprava cestní sítě Starý Harcov – zlepšení průchodnosti krajiny“ ke změně předmětu smlouvy a ceny za dílo, a to následovně. Dále pak se mění adresa sídla a kontaktní adresa zhotovitele jak je uvedeno výše v bodě I.1. dodatku č.1.

## II.

### Předmět smlouvy

V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje bod 5. následovně:

5. Zhotovitel provedl při realizaci stavby podle požadavku objednatele změny předmětu smlouvy specifikovaného v bodě II.1. smlouvy o dílo. Tyto změny jsou uvedené v oceněném soupise víceprací, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.  
Na základě výše uvedených změn předmětu smlouvy se mění celková cena za dílo jak je uvedeno v bodě IV.1. tohoto dodatku č.1.

## IV.

### Cena za dílo

V článku IV. Cena za dílo se mění bod 1. následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy a jejího dodatku č.1 náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 221 548 Kč bez DPH, slovy dva miliony dvě stě dvacet jeden tisíc pět set čtyřicet osm korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1 852 344,00 Kč
Změna ceny – dodatek č.1	369 204,00 Kč
Celková cena včetně dodatku č.1 bez DPH	2 221 548,00 Kč
DPH (21%*)	466 525,00 Kč
Celková cena včetně dodatku č.1 včetně DPH	2 688 073,00 Kč

**Závěrečná ustanovení dodatku č.1**

Ostatní ustavení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.


Součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1 – oceněný soupis víceprací.

V Liberci dne 19.9.2014


V Liberci dne ..... 30.9.2014

  
.....  
Za zhotovitele

  
**EUROVIA** (33)  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

  
.....  
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 96 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajská ředitelství Liberec  
Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 [01]

30.9.2014  


## REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Stavba: Úprava cestní sítě Starý Harcov-zlepšení průch. kr

název	náklady
vícepráce - opěrná zeď	263 609 Kč
vícepráce - odvodnění	105 595 Kč
<b>Vícepráce celkem bez DPH</b>	<b>369 204 Kč</b>
DPH - 21%	77 533 Kč
<b>Vícepráce celkem včetně DPH</b>	<b>446 737 Kč</b>

Stavba : Úprava cestní sítě Starý Harcov-zlepšení průch. kr  
Objekt : vícepráce - opěrná zeď

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	42 979	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	26 398	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	169 712	0	0	0	0
4 Vodotorné konstrukce	19 880	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 258	0	0	0	0
99 Stavební přesun hmot	382	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>263 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Úprava cestní sítě Starý Harcov-zlepšení průch. kr</b>		
Objekt :	<b>vícepráce - opěrná zeď - prodloužení zdi o 11 bm, protažení trubkového zábradlí přes čelo propustku - prodloužení o 17 bm</b>		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
18	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l opěrná zeď: 300,0	h	75,00 75,00	80,00	6 000,00		
20	131 30-1112.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	91,15 91,15	150,00	13 672,50		
21	132 30-1111.R00	opěrná zeď - viz. C.2.2.1.:11*(2,2*3,5+1,2*0,5) Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ drenáž	m3	3,24 3,24	260,00	842,40		
23	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním opěrná zeď(zemina) - viz. C.2.2.1.: 11,0*(1,4*0,4+0,3*0,9)	m3	28,93 9,13	80,00	2 314,40		
24	583-32000.3	opěrná zeď(makadam) - viz. C.2.2.1.: 11,0*0,9*2,0 Kamenivo těžené frakce 63/125 Jihomor. kraj	T	76,36 19,80	165,00	12 598,74		76,35600
28	162 30-1101.R00	opěrná zeď(makadam) - viz. C.2.2.1.: 11,0*0,9*2,0*1,01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	94,39 19,80	20,00	1 887,80		
29	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	94,39	60,00	5 663,40		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>42 979,24</b>	<b>1,00000</b>	<b>76,35600</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>						
41	273 31-3511.R00	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) opěrná zeď - viz. C.2.2.1.: 11,0*1,0*0,1	m3	1,10 1,10	2 900,00	3 190,00	2,52500	2,77750
42	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení opěrná zeď - viz. C.2.2.1.: (11,0+1,0)*2*0,1	m2	2,40 2,40	420,00	1 008,00	0,03925	0,09420
43	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,40	50,00	120,00		
44	221 94-1111.R00	Úprava ocel. jehel z válcovaných tyčí do 15 kg/m zajímavování opěr. zdi: 16*2,0*2*5,55*0,001	t	0,36 0,36	320,00	113,60	0,00231	0,00082
45	132-11518	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 30 mm	T	0,30	5 300,00	1 590,00	1,00000	0,30000
46	231 95-2111.R00	Opracování/okování štětových stěn beran.,ze dřeva zajímavování opěr. zdi: 15,0*2*1,0*0,05	m3	1,50 1,50	430,00	645,00	0,14747	0,22121
47	605-11101	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost II, L=4-6 m 50%: 5,3*0,5	m3	2,65 2,65	4 200,00	11 130,00	0,55000	1,45750
48	221 94-2111.R00	Zaberanění ocel. jehel vvislých do 15 kg/m, do 2 m zajímavování opěr. zdi: 16*2*1,0	m	32,00 32,00	50,00	1 600,00		
49	228 94-1111.R00	Vytažení ocel. jehel vvislých do 15kg/m, do 2 m	m	32,00	50,00	1 600,00		
50	233 95-3111.R00	Zřízení nasazen. stěn ze dřeva mezi. vodící piloty zajímavování opěr. zdi: 15,0*2*1,0	m2	30,00 30,00	90,00	2 700,00	0,00011	0,00330
51	235 68-1111.R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu zajímavování opěr. zdi: 15,0*0,4*1,0	m3	6,00 6,00	230,00	1 380,00	2,00580	12,03480
52	235 68-1121.R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,zřízení	m3	5,55	80,00	444,00		
53	235 68-1131.R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,odstranění	m3	5,55	50,00	277,50		
54	238 95-1111.R00	Odstranění dřevěných stěn nasazených mezi pilotami	m2	30,00	20,00	600,00		

## Položkový rozpočet

**Stavba : Úprava cestní sítě Starý Harcov-zlepšení průch. kr**  
**Objekt : vícepráce - opěrná zeď - prodloužení zdi o 11 bm, protažení trubkového zábradlí přes čelo propustku - prodloužení o 17 bm**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy, zvláštní zakládání</b>				<b>26 398,10</b>		<b>16,88933</b>
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
55	327 32-1114.R00	Opěrné zdi z betonu železobetonového vodu. V8 T 100-B 30 základ+dřík opěrné zdi - viz. C.2.2.1.: 11,0*(1,0*0,8+0,35*2,35) parapet: 11,0*0,55*0,15	m3	18,76	3 300,00	61 908,00	3,00265	56,32971
56	327 35-1010.R00	Obecní opěrných zdí ploch rovinných základ+dřík+parapet opěrné zdi - viz. C.2.2.1.: (11,0+1,0)*2*0,8+(11,0+0,35)*2*2,35+(11,0+0,55)*2*0,15+11,0*0,05	m2	74,04	450,00	33 318,00	0,01444	1,06914
57	327 35-2010.R00	Obbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	74,04	50,00	3 702,00	0,00097	0,07182
58	327 36-1101.R00	Výztuž opěrných zdí pruty z oceli 10216,D do 12 mm	t	0,17	20 500,00	3 485,00	1,06103	0,18038
59	327 36-8211.R00	základ+dřík opěrné zdi - viz. C.2.2.1.: 11,0*5*1,55*0,888*0,001 dřík opěrné zdi - viz. C.2.2.1.: 11,0*5*2*1,35*0,617*0,001	t	0,06	20 500,00	1 230,00	1,05610	0,06337
60	327 21-3345.R00	Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů parapet opěr. zdi - viz. C.2.2.1.: 10,9*(0,45+0,05)*2*5,0*0,001	m3	6,46	6 280,00	40 568,80	3,10861	20,08162
61	348 17-1211.R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár. opěrná zeď - viz. C.2.2.1.: 11,0*2,35*0,25	m	6,46	300,00	5 100,00	0,00329	0,05593
62	553 990010	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m opěrná zeď: 11,0*6,0	m	17,00	1 200,00	20 400,00	0,01500	0,25500
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>169 711,80</b>		<b>78,10696</b>
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>						
64	462 51-1270.R00	Záhaz z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg opěrná zeď - viz. C.2.2.1.: 11,0*(1,5*0,4+0,9*0,5/2)	m3	9,06	1 830,00	16 579,80	2,12160	19,22170
65	462 51-9002.R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg opěrná zeď - viz. C.2.2.1.: 42,0*1,5	m2	16,50	200,00	3 300,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>19 879,80</b>		<b>19,22170</b>
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
81	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m opěrná zeď: 13,0*2,5	m2	32,50	80,00	2 600,00	0,01838	0,59735
82	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	32,50	1,00	32,50	0,00097	0,03153
83	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	32,50	50,00	1 625,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 257,50</b>		<b>0,62888</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
84	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	191,20	2,00	382,41		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>382,41</b>		
		<b>CELKEM</b>				<b>263 608,85</b>		

Stavba : **Úprava cestní sítě Starý Harcov-zlepšení průch. kr**  
Objekt : **vícepráce - odvodnění**

	SO 01	SO 02	SO 04	SO 05		jednotky	j.c.	množství	cena
	stávající cesta podél Černého potoka š. 3,5 m - ocelová svodnice dl.5,0 m; š. 120 mm - osazení svodnice	nová cesta podél Černého potoka š. 1,5 m  - ocelová svodnice š. 100 mm, tl. 3,5 mm, dl. 2,5 m - osazení svodnice	pěší cesta nad vtokovým objektem š. 1,5 m  - ocelová svodnice š. 100 mm, tl. 3,5 mm, dl. 2,5 m - osazení svodnice	pod Lyžařskou cestou š. 1,5 m  - plošná drenáž z kameniva 63-125, tl. 20 cm 2,5*30=75 m2 - geotextilie separační - podklad ze štěrkodrtě tl.15 cm - flexí drenáž DN 150 (ruční výkop) - ocelová svodnice š. 100 mm, tl. 3,5 mm, dl. 2,5 m - osazení svodnice		ks ks	4200 550	6 6	25 200 3 300
						ks ks	1125 450	11 11	12375 4 950
						ks ks	1125 450	4 4	4500 1 800
						m2	160	75	12 000
						m2 m2 bm ks ks	75 165 266 1125 450	35 60 20 15 15	2 625 9 900 5 320 16875 6 750
					<b>celkem</b>				<b>105 595</b>