

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. S957/2015/031

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupen na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST, č. telefonu 723 459 332

Ing. Božena Křížková, technický dozor stavebníka (stálý)

č. telefonu: 724523972, e-mail: krizkova.ost57@lesycr.cz

Petr Hapal, technický dozor stavebníka (občasný)

č. telefonu: 725257524, e-mail: hapal.ost57@lesycr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VDP STAVBY, a.s.

IČO: 651 38 333

DIČ: CZ65138333

zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, PSČ 788 15

zastoupený: Ing. Lubošem Sedláčkem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

Ing. Oldřich Knápek, pověřený odborným vedením stavby

Zdeněk Rotter, stavbyvedoucí

č. telefonu: 583 248 435, 603 864 892, e-mail: hsv@vdpstavby.cz

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., OM Šumperk

Číslo účtu: 158269907/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

„LB přítok Jeleního potoka – přehrážka v km 0,540“

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou tyto změny:

- 1) Z důvodu vzniklých méně a více prací, souvisejících se změnou použitého kamene na zdivo návodní strany přehrážky, se tímto dodatkem dále mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III. Cena za dílo

Bod 1.

Cena za dílo se z důvodu odsouhlasených více a méně prací mění následovně:

Cena za dílo dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	1 628 574,- Kč
Méně práce bez DPH:	-108 440,- Kč
Více práce bez DPH:	155 271,- Kč

Cena za dílo bez DPH: 1 675 405,- Kč

Slovy: Jedenmilionšestsetšedesátpětisícčtyřistapět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle platného zvláštního právního předpisu


II. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2015/031.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne:

7. 7. 2015

Lesy České republiky, s.p. IČ: 42136451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Příemyslová 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín




.....
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí správy toků-oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Ve Velkých Losinách dne:

7. 7. 2015

VDP STAVBY a.s.

Velké Losiny, Komenakého 315
PSČ 788 18, tel. 583 248 435
IČ: 651 38 333 DIČ CZ65138333



.....
VDP STAVBY, a.s.
Ing. Luboš Sedláček
předseda představenstva




Příloha č. 1: položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01MP2 Přehrážka v km 0,540 - méněpráce 2		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Přehrážka v km 0,540	JKSO:
Stavba: 2015-14	Název stavby: LB přítok Jeleního potoka - přehrážka v km 0,540	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy ČR s.p., Správa toků - oblast povodí	Náklady na MJ:	- 108 440,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 108 440,21	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 108 440,21	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 108 440,21	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jan Zamykal Datum: 7. 7. 2015 Podpis:  VDP STAVBY a.s. Velké Losiny, Komenského 315 PSČ 780 16, tel. 583 240 436 IČ: 651 38 333	Jméno: Ing. Luboš Sedláček Datum: 7. 7. 2015 Podpis:  VDP STAVBY a.s. Komenského 315 tel. 583 240 436 IČ: CZ65138333	Jméno: M. B. KOTZCOVA Datum: 7. 7. 2015 Podpis:  Lesy České republiky, s.p. [061] se sídlem Přemyslova 110/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Správa toků - oblast povodí Moravy U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Základ pro DPH	21,0% činí:	- 108 440,00 Kč
DPH	21,0% činí:	-22 772,00 Kč
Cena za objekt celkem:		- 131 212,00 Kč

Stavba: 2015-14	LB přítok Jeleního potoka - přehrážka v km 0,540	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO01	Přehrážka v km 0,540	Datum tisku:	
Rozpočet: 01MP2	Přehrážka v km 0,540 - méněpráce 2		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	-5 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svíslé a kompletní konstrukce	- 103 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	- 108 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba: 2015-14	LB přítok Jeleního potoka - přehrážka v km 0,540	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO01	Přehrážka v km 0,540	Datum tisku:	
Rozpočet: 01MP2	Přehrážka v km 0,540 - méněpráce 2		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	R-001	Očištění vytříděného kamene tlakovou vodou	m3	-35,5900	150,00	-5 338,50	0,00000	0,00000
		R-pol: Očištění vytříděného kamene tlakovou vodou - tlak min 400 bar , zahrnuta manipulace s kamenem , zajištění zdroje vody , neškodné odvedení použité vody (VPK 114203202) Do položky je zahrnuto						
		- zajištění vody - kvalita dle normy						
		- manipulace s kamenem						
		- úprava plochy pro realizaci						
		- neškodné odvedení použité vody						
	1	Zemní práce				-5 338,50		0,00000
3		Svislé a kompletní konstrukce						
2	R-006	Zdivo obkladní nadzáklad. z vytř.kamene kvádrovitého tvaru na maltu MC 15	m3	-30,1820	3 416,00	- 103 101,71	0,00000	0,00000
		Zdivo obkladní nadzáklad. z vytříděného kamene kvádrovitého tvaru na maltu MC 15 s vyspár. MC 20 (VPK 326221211) Položka obsahuje:						
		- zdivo s parametry řádkového , z kamene s pohledovou plochou						
		- čtyřúhelník (odchylka rovnoběžnosti 20 % pohledové hrany) , forma ztraceného bednění						
		- průměrná tl. zdiva 0,40 m						
		- (každý třetí kámen v řadě vazák - rozplyl tloušťky 0,25-0,45 m, v příčném řezu pouze jeden kámen) ,						
		- vnitřní plocha zdiva – členitá s mezery s čistým povrchem kamene do 1/4 tloušťky kamene						
		- použitá maltové směsi podle odsouhlaseného technologického listu zástupcem TDS						
		- vodorovný přesun do 50 m, svislý do 4 m						
		Položka nezahrnuje:						
		- zajištění kamene - rozebrání pův.konstrukce, vytřídění, očištění						
	3	Svislé a kompletní konstrukce				- 103 101,71		0,00000

Stavba: 2015-14	LB přítok Jeleniho potoka - přehrážka v km 0,540	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO01	Přehrážka v km 0,540	Datum tisku:	
Rozpočet: 01VP2	Přehrážka v km 0,540 - vícepráce 2		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	10 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svíslé a kompletní konstrukce	138 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	5 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	155 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba: 2015-14	LB přítok Jeleního potoka - přehrážka v km 0,540	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO01	Přehrážka v km 0,540	Datum tisku:	
Rozpočet: 01VP2	Přehrážka v km 0,540 - vícepráce 2		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	162 70-1155.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	37,5500	285,95	10 737,42	0,00000	0,00000
2	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	37,5500	5,98	224,55	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				10 961,97		0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce							
3	R-005	Zdivo obkladní nadzáklad. z L K kvádrovitého tvaru na maltu MC 15	m3	30,1820	4 584,00	138 354,29	0,00000	0,00000
		Zdivo obkladní nadzáklad. z L K kvádrovitého tvaru na maltu MC 15 s vyspár. MC 20 (VPK 326221211)						
		Položka obsahuje:						
		- zdivo s parametry řádkového , z kamene s pohledovou plochou						
		- čtyřúhelník (odchylka rovnoběžnosti 20 % pohledové hrany) , forma ztraceného bednění						
		- průměrná tl. zdiva 0,40 m						
		- (každý lžetl kámen v řadě vazák - rozplyl tloušťky 0,25-0,45 m, v příčném řezu pouze jeden kámen),						
		- vnitřní plocha zdiva – členitá s mezery s čistým povrchem kamene do 1/4 tloušťky kamene						
		- použití maltové směsi podle odsouhlaseného technologického listu zástupcem TDS						
	3	Svislé a kompletní konstrukce				138 354,29		0,00000
97	Prorážení otvorů							
4	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	78,8550	75,52	5 955,13	Index:	1,00000
	97	Prorážení otvorů				5 955,13		0,00000