

SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2015/542

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014 **Ing. Tomášem Pospíšilem**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, technický pracovník HIM KŘ Šumperk,

č. tel: +420 724523659, e-mail: krizek.oi13@lesycr.cz

Ing. Libor Kejík, technický pracovník HIM LS Šternberk,

tel: +420 725257382, e-mail: kejik.ls129@lesycr.cz (technický dozor

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Pavel Klimeš

IČO: 86668692

DIČ: CZ6809040766

místo podnikání: Světlov 2298/100, 785 01 Šternberk

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: **Pavel Klimeš**

č. telefonu: +420 732 766 213, e-mail:

bankovní spojení: GE Money Bank, číslo účtu: 167700797/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy a TZ LC**, evidenční číslo zakázky **S913/2015/542**, a to dle zjednodušené projektové dokumentace (technické zprávy) vypracované autorizovaným technikem pro dopravní stavby Jurajem Michalíkem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.11.2015**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **23.10.2015**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **869 711,- Kč** bez DPH, slovy osmsetšedesátdevěttisícdmsetjedenáct korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo bez DPH: **869 711,- Kč**

DPH (21%): 182 639,31 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 1 052 350,31 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

3

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
Fakturační adresa: LČR s.p. LS Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžadají-li si tyto změny prodloužení termínu

37

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím **Pavla Klimeše**, telefon: +420 732 766 213. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činností disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

37

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatel požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné

3:

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinností, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Šternberku, dne 19. 10. 2015


PAVEL KLIMEŠ

Světlov 2298/100

Šternberk 785 01

Tel.: 732 766 213

IČ: 666 68 692, DIČ: CZ6809040766



.....
Za zhotovitele

Pavel Klimeš

V Šumperku, dne 19. 10. 2015

Lesy České republiky, s.p. [03]

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Krajské ředitelství Šumperk

Pořiční 2161/22, 785 01 Šumperk



.....
Za objednatele

Ing. Tomáš Pospíšil,

ředitel krajského ředitelství



1. Introduction

2. Methodology

3. Results and Discussion

4. Conclusion

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Středová Kamínková - oprava
 Objekt: Lesní cesta Středová Kamínková 2L - část investice

Objednatel: Lesy ČR s.p., LS Šternberk
 Zhotovitel: bude vybrán investorem
 Místo: obec a k.ú. Babice u Šternberka

Zpracoval: Michalík, projektant DS
 Datum: 21.08.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	96,000	✓ 100,31	9 629,76
			"km 0,158-0,193 vlevo pro rozšíření oblouku hl.0,40 m šířky 0-3,0 m"35*1,5*0,4		21,000		
			"km 0,173-0,193 vlevo odkopání svahu průměrně 2,0 m ³ /m"20*2		40,000		
			"km 0,158-0,193 vpravo odkopání svahu průměrně 1,0 m ³ /m"35*1,0		35,000		
			Součet		96,000		
2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	34,500	✓ 255,20	8 840,40
			"pro betonové pásy u svodnic ks 10 délky 6,0 m š.0,60 m a hloubky 0,40 m"10*6*0,40*0,60		14,400		
			"odtoky od svodnic včetně lože pro dlažbu tl.250 mm průměrně 0,50 m ³ /kus"9*0,5+0,6		5,100		
			"v km 0,890-1,165 zřízení rýh pro odtok vody vpravo v úvoze, délky jednotlivé 5 m, ks20 0,15m ³ /m"20*5*0,15		15,000		
			Součet		34,500		
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	130,500	✓ 34,43	4 493,10
			"dlto položka 12220-2201"96		96,000		
			"dlto položka 13220-1101"34,5		34,500		
			Součet		130,500		
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	130,500	✓ 14,29	1 864,85
			"dlto položka 17120-1201"130,5		130,500		
			Součet		130,500		
5	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	87,500	✓ 10,30	901,25
			"km 0,158-0,193 š.0-3 m vlevo rozšíření cesty"35*1,5		52,500		
			"km 0,158-0,193 vpravo průměrně š. 1,0m"35*1,0		35,000		
			Součet		87,500		
6	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	82,500	✓ 33,75	2 784,37
			"km 0,173-0,193 vlevo svah průměrně 1,50 m ² /m "20*1,5		30,000		
			"km 0,158-0,193 vpravo průměrně 1,50 m ² /m"35*1,5		52,500		
			Součet		82,500		

2 Zakládání

7	211	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení	m ²	24,000	✓ 211,60	5 078,40
			"bednění betonových pásů u svodnic na výšku 0,20 m délky pásů 5,50 m kusů 10" (2*0,50+5,50*2)*10*0,20		24,000		
			Součet		24,000		
8	211	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	m ²	24,000	✓ 48,96	1 175,04
			"dlto položka 27235-4211"24		24,000		
			Součet		24,000		
9	211	274311127	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m ³	12,408	✓ 1 671,00	20 733,77
			"betonové pásy pro svodnice délky 5,50 m š.0,30 m na hloubku 0,40 m"10*5,50*0,60*0,40-0,12*0,12*55		12,408		
			Součet		12,408		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Středová Kamínková -oprava
 Objekt: Lesní cesta Středová Kamínková 2L -část investice

Objednatel: Lesy ČR s.p., LS Šternberk
 Zhotovitel: bude vybrán investorem
 Místo: obec a k.ú. Babice u Šternberka

Zpracoval: Michalík, projektant DS
 Datum: 21.08.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
4 Vodorovné konstrukce							
10	312	465511112	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m ² tl 250 mm "na výtoku svodnic dlažba délky 1,0 m a šířky 0,60 m"10*1,0*0,60 Součet	m ²	6,000 6,000 6,000	✓ 534,00	3 204,00
5 Komunikace pozemní							
11	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm "km 0,158-0,173-0,193 rozšíření oblouku vlevo v točce š.0,0-3,0-0,0 m, 2. vrstva frakce 0/63 mm" 35*1,50 Součet	m ²	52,500 52,500 52,500	✓ 120,50	6 326,25
12	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm "km 0,158-0,173-0,193 rozšíření oblouku vlevo š.0-3-0 m 1. vrstva"35*1,50 Součet	m ²	52,500 52,500 52,500	✓ 148,30	7 785,75
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
13	221	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 400 "osazení ocelových svodnic jednotné délky 5 m do betonu v km 0,151, 0,283,0,346,0,435,0,517,0,585,0,622,0,743,0,905 a v km 1,037"10*5,0 Součet	m	50,000 50,000 50,000	✓ 64,00	3 200,00
14	140	140110960	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 140 x 8,0 mm- aprox. položka pro dodání ocel.svodnic Viaqua forest 120 "kromě 3 kusů stávajících svodnic celkové délky 15 m"50-15 Součet	m	35,000 35,000 35,000	✓ 1 580,00	55 300,00
998 Přesun hmot							
15	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,496	✓ 39,40	1 910,74

Celkem

133 227,68

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Středová Kamínková -oprava
 Objekt: Lesní cesta Středová Kamínková 2L -část oprava

Objednatel: Lesy ČR s.p., LS Šternberk
 Zhotovitel: bude vybrán investorem
 Místo: obec a k.ú. Babice u Šternberka

Zpracoval: Michalík, projektant DS
 Datum: 18.08.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha "km 0,000-0,158 šířky 3,0 m"158*3*0,0001 Součet	ha	0,047 0,047 0,047	18 103,00	850,84
2	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 " v km 0,000 kolem TP DN 800 mm kvůli vyčištění vtoku a odtoku z TP"10 Součet	m2	10,000 10,000	29,03	290,30
3	221	113201112	Výtrhání obrub silničních ležatých "vykopání stávajících svodnic délky 5 m v km 0,151, km 0,435 a v km 0,622"3*5 Součet	m	15,000 15,000	39,42	591,30
4	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "km 0,000 na vltoku TP DN 800 mm vpravo nános"5 "km 0,000 na výtoku nános dl.10 m 1,0 m3/m"10*1,0 Součet	m3	15,000 5,000 10,000 15,000	255,00	3 825,00
5	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "dlto položka 13220-1201"15 Součet	m3	15,000 15,000	56,10	841,50
6	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "nános u TP DN 800 mm v km 0,000, dlto položka 132 20-1201"15 Součet	m3	15,000 15,000	34,43	516,45
7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky "dlto položka 16230-1101"15 Součet	m3	15,000 15,000	14,29	214,35

5 Komunikace pozemní

8	221	564811111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 50 mm "koleje v km 1,340-1,428 š.0,80 m"88*0,80*2 Součet	m2	140,800 140,800	39,37	5 543,30
9	221	564831111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 100 mm "km 0,000-0,158 koleje š.0,80 m"158*0,80*2 "km 0,158-0,193 točka vpravo š.3,0-7,0 m v celé šířce"35*5,0 "km 0,193-0,283 koleje š.0,80 m"90*0,80*2 "km 0,283-0,430 kolej vpravo š.0,80 m"147*0,80 "km 0,430-0,518 obě koleje š.0,80-1,0 m"88*0,90*2 "km 0,518-0,622 kolej vpravo š.1,0 m"104*1,0 "km 0,622-0,670 obě koleje š.1,0 m"48*1,0*2 "km 0,670-0,720 kolej vpravo š.1,0 m"50*1,0 "km 0,720-0,850 obě koleje š.0,80-1,0 m"130*0,90*2 "km 0,850-1,030 kolej vpravo š.0,80-1,0 m"180*0,90 "km 1,030-1,080 obě koleje š.1,0 m"50*1,0*2 "km 1,080-1,165 pouze levá kolej š.1,0 m"85*1,0	m2	1 678,800 252,800 175,000 144,000 117,600 158,400 104,000 96,000 50,000 234,000 162,000 100,000 85,000	96,00	161 088,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Středová Kamínková -oprava
 Objekt: Lesní cesta Středová Kamínková 2L -část oprava

Objednatel: Lesy ČR s.p., LS Šternberk
 Zhotovitel: bude vybrán investorem
 Místo: obec a k.ú. Babice u Šternberka

Zpracoval: Michalík, projektant DS
 Datum: 18.08.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Součet						1 678,800	
10	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	649,500	93,00	60 403,50
					147,000		
					50,000		
					280,000		
					172,500		
Součet						649,500	
11	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	296,000	120,50	35 668,00
					104,000		
					162,000		
					30,000		
Součet						296,000	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
12	211	938111111	Čištění zdva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	10,500	21,00	220,50
					10,500		
Součet						10,500	
13	221	938902310	R-položka- čištění TP DN 800 mm, délky 10 m v km 0,000	m	10,000	28,00	280,00
					10,000		
Součet						10,000	
14	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	15,000	30,00	450,00
					15,000		
Součet						15,000	
998 Přesun hmot							
15	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	624,946	39,40	24 622,90

Celkem

295 405,94

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Placvara -oprava délky 130 m

Objekt: Oprava LC délky 130 m

Objednatel: Lesy ČR, LS Šternberk

Zhotovitel: bude vybrán investorem

Místo: k.ú. Loštice

Zpracoval: Michalík

Datum: 9. 7. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm "v místě nutného trativodu v km 0,030 vlevo na výtoku" ¹ Součet	kus	1,000	392,00	392,00
2	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ "km 0,030 nový trativod napříč cestou délky 10 m š.0,80-1,0 m dl. 0,70 m" 10*0,9*0,7 "km 0,100-0,120 podélný trativod vpravo š.0,5-0,60 m hl. 0,50-0,80 m" 20*0,55*0,65 "km 0,120 napříč cestou dl. 7 m š.0,80-1,00 m hl.0,80-1,0 m" 7*0,90*0,90 Součet	m ³	19,120	255,20	4 879,42
3	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "30 % z rýh "19,2*0,3 Součet	m ³	5,760	16,54	95,27
4	001	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm "dtto položka 112 20-1102" ¹ Součet	kus	1,000	251,50	251,50
5	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "100 % rýh , dtto položka 13220-1201" ^{19.2} Součet	m ³	19,200	34,43	661,06
6	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS "dttö položka 16230-1101" ^{19.2} Součet	m ³	19,200	52,00	998,40
7	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "km 0,000-0,130 š.4,0 m" 130*4,0 Součet	m ²	520,000	10,30	5 356,00

2 Zakládání

8	002	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem "km 0,30 šikmý trativod délky 10 m š.0,80-1,0 m hl. 0,70 m" 10*0,9*0,7 "km 0,100-0,120 podélný trativod vpravo š.0,50-0,60 m hl. 0,50-0,80 m" 20*0,55*0,65 "km 0,120 napříč cestou délky 7 m, š.0,80-1,00 m hl. 0,80-1,00 m" 7*0,9*0,9 Součet	m ³	19,120	1 017,00	19 445,04
---	-----	-----------	--	----------------	--------	----------	-----------

5 Komunikace pozemní

9	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm "km 0,030 uzavření trativodu z LK štěrkem tl.200 mm v místě cesty, po pláň "1,0*4,0 "km 0,100-0,120 uzavření podélného trativodu z LK štěrkem tl. 200 mm š.0,60 m" 20*0,60	m ²	19,500	114,78	2 238,21
---	-----	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Placvara -oprava délky 130 m

Objekt: Oprava LC délky 130 m

Objednatel: Lesy ČR, LS Šternberk

Zhotovitel: bude vybrán investorem

Místo: k.ú. Loštice

Zpracoval: Michalík

Datum: 9. 7. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"km 0,120 uzavření travivodu napříč cestou š.1,0 m délky 3,50 m"3,50*1,0		3,500		
			Součet		19,500		
10	221	564861111	Podklad ze štěrkuřtě ŠD tl 200 mm	m2	436,000	✓ 120,58	52 572,90
			"km 0,000-0,130 š.3,00 m "130*3,20		416,000		
			"km 0,010-0,050 rozšíření v oblouku od 0,0 do 1,0 m ve středě oblouku"40*1,0*0,5		20,000		
			Součet		436,000		
11	221	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 50 kg/m2	m2	436,000	✓ 15,70	6 845,20
			"ditto položka 56486-1111"436		436,000		
			Součet		436,000		
		998	Přesun hmot				
12	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	233,527	✓ 39,40	9 201,00
13	221	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	233,527	✓ 7,85	1 833,20

Celkem

104 769,20

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Lipovcem-panelová skládka revír 8
 Objekt: Panelová skládka revír 8

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Šternberk
 Zhotovitel: bude vybrán objednatelem
 Místo: k.ú. Jívová, okr. Olomouc

Zpracoval: Michalík
 Datum: 7. 7. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 "v místě osazení panelů plocha"(24*4+23*4+70)*0,40 Součet	m3	103,200	100,31	10 352,00
2	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost "30% z odkopávek"103,2*0,3 Součet	m3	31,000	17,72	549,32
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "dtto jako odkpávka 103,2"103,2 Součet	m3	103,200	34,43	3 553,20
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky "dtto jako položka 16230-1101"103,2 Součet	m3	103,200	14,29	1 474,70
5	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním "viz výkres výpočet plochy"258 Součet	m2	258,000	10,30	2 657,40

5 Komunikace pozemní

6	221	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 170 mm "dtto položka 18195-1102"258 Součet	m2	258,000	104,00	26 832,00
7	221	564861114	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 230 mm "doplnění kolem panelů po jejich osazení"258-198 Součet	m2	60,000	137,00	8 220,00
8	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm "plocha panelů "32*3*2+3*1*2 Součet	m2	198,000	134,00	26 532,00
9	593	593811970	panel silniční IZD 300/200/18 JP 20 t 300x200x18 cm "panely IZD 300/200/18 JP20 t"32 Součet	kus	32,000	6 285,00	201 120,00
10	593	593812330	panel silniční IZD 300/100/18 JP 20 t 300x100x18 cm "panely IZD 300/100/18 JP 20t"2 Součet	kus	2,000	3 210,00	6 420,00
11	221	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým "výhradně mezi panely"22*3+15+12+22 Součet	m	115,000	18,00	2 070,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	221	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 "dtto plocha úpravy pláně položka 181 95-1101"258 Součet	m2	258,000	35,20	9 081,60
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

998 Přesun hmot

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Lipovcem-panelová skládka revír 8

Objekt: Panelová skládka revír 8

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Šternberk

Zhotovitel: bude vybrán objednatelem

Místo: k.ú. Jívová, okr. Olomouc

Zpracoval: Michalík

Datum: 7. 7. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
13	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	214,000	✓ 172,00	36 808,00
14	221	998226091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 1000 m	t	214,000	✓ 2,98	637,72

Celkem

336 307,94

