

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2015/074

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Podpisového řádu č. 02/2014,

ve věcech technických jedná: Jiří Šebrle, TP HIM LS Lanškroun (technický dozor)

č. telefonu: + 420 724 623 879, e-mail: sebrle.ls163@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

APCO technex, s. r. o.

IČ: 023 19 438

DIČ: CZ02319438

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32876

sídlo: Záhornice 78, 517 32 PŘEPYCHY

zastoupená: Alenou Hejzlarovou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Bartoň

č. telefonu: +420 778 405 999, e-mail: apco@apco.cz

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Týniště nad Orlicí, číslo účtu: 22270247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **Oprava a rekonstrukce LC „Čermenská“ a SV „Červený vrch“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2015/074, uzavřené dne 12. 8. 2015, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Vícepráce a méněpráce jsou způsobeny neúnosným podložím. Podloží nedovoluje provedení navržené stabilizace vápněním z důvodu výskytu lomového kamene. Z tohoto důvodu bude provedeno zvýšení únosnosti přidáním podkladní konstrukční vrstvy. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a rekonstrukce	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
LC „Čermenská“ a SV „Červený vrch“	4.998.315,58 Kč	483.235,61 Kč	1.373.420,10 Kč	5.888.500,07 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5.888.500,07 Kč bez DPH, slovy: pětmiiónůosmsetosmdesátosmtisíc pětsetkorunčeskýchsedmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 5.888.500,07 Kč
DPH (21%): 1.236.585,02 Kč
Cena za dílo včetně DPH: 7.125.085,09 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2015/074 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: - položkový rozpočet sjednaných víceprací a méněprací
Příloha č. 2: - změnový list stavby

V Přepychách, dne 06-11-2015

APCO technex

Záhornice 78, 51732 Přepychy
IČ: 02319438, DIČ: CZ02319438

.....
Za zhotovitele
Alena Hejzlarová
Prokuristka

V Týništi nad Orlicí, dne 9. 11. 2015

[05]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Jiřetec Králové
500 08 Jiřetec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
ředitel KŘ Choceň

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 14-07-ZM1-CU2015
 Stavba: Rekonstrukce lesní cesty „Čermenská“ - změna č.1 - CÚ r.2015

JKSO: 822 29
 Místo: k.ú. Dolní Čermná

CC-CZ:
 Datum: 16.10.2015

Objednavatel:
 Lesy České republiky, s.p. - KŘ Choceň

IČ: 42196451

Zhotovitel:

DIČ:

Projektant:
 Ing. Petr Vopata - PROLIS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Petr Vopata

IČ: 42206855

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 373 420,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 373 420,10
DPH základní 21,00% ze	1 373 420,10
DPH snížená 15,00% ze	0,00
	288 418,22
	0,00
Cena s DPH	1 661 838,32

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

APCO technex
APCO TECHNEX s.r.o.
 Záhornice 78, 51732 Přepychy
 IČ: 02319438, DIČ: CZ02319438



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 14-07-ZM1-CU2015

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty „Čermenská“ - změna č.1 - CÚ r.2015

Místo: k.ú. Dolní Čermná

Datum: 16.10.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 373 420,10	1 661 838,32
14-07- ZM1-příp-	přípočet - CÚ r.2015	1 373 420,10	1 661 838,32
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 373 420,10	1 661 838,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty „Čermenská“ - změna č.1 - CÚ r.2015

Objekt: 14-07-ZM1-příp-2015 - přípočet - CÚ r.2015

JKSO:
Místo: k.ú. Dolní Čermná

CC-CZ:
Datum: 16.10.2015

Objednavatel:
Lesy České republiky, s.p. - KŘ Choceň

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr Vopata - PROLIS

IČ: 42206855
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Petr Vopata

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 373 420,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **1 373 420,10**

DPH základní	21,00%	ze	1 373 420,10	288 418,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **1 661 838,32**

MJ 1 [1 bm cesty]:	1 580,000 ZRN/MJ 1:	869,25	Rozpočet/MJ 1:	869,25
MJ 2 [1 m2 povrchu]:	9 152,500 ZRN/MJ 2:	150,06	Rozpočet/MJ 2:	150,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APCO technex
Záhornice 78, 51732 Přepychy
IČ: 02319438, DIČ: CZ02319438



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty „Čermenská“ - změna č.1 - CÚ r.2015

Objekt: 14-07-ZM1-příp-2015 - přípočet - CÚ r.2015

Místo: k.ú. Dolní Čermná

Datum: 16.10.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Petr Vopata

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 373 420,10
HSV - Práce a dodávky HSV	1 365 920,10
1 - Zemní práce	15 532,05
5 - Komunikace	1 241 773,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 276,80
998 - Přesun hmot	74 338,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 373 420,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty „Čermenská“ - změna č.1 - CÚ r.2015

Objekt: 14-07-ZM1-příp-2015 - přípočet - CÚ r.2015

Místo: k.ú. Dolní Čermná

Datum: 16.10.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 373 420,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 365 920,10

1 - Zemní práce

15 532,05

1	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění " z výpočtu výměr:"	m2	8 395,700	1,85	15 532,05
			8395,7		8 395,700		

5 - Komunikace

1 241 773,20

2	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm " z výpočtu výměr:"	m2	8 185,500	98,80	808 727,40
			8185,50		8 185,500		

3	K	571907119-EXTR	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 140 kg/m2 " z výpočtu výměr:"	m2	7 980,940	54,26	433 045,80
			7980,94		7 980,940		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

34 276,80

4	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 " nová výměra G-T z výpočtu výměr:" 8395,70 " odpočet původní výměry G-T z PD:" -7623,70 Součet	m2	772,000	44,40	34 276,80
					8 395,700		
					-7 623,700		
					772,000		

998 - Přesun hmot

74 338,05

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 506,512	21,20	74 338,05
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 500,00

6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	3,000	2 500,00	7 500,00
---	---	-----------	--------------------	----	-------	----------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

D.

Kód: 14-07-ZM1-CU2015
Stavba: Rekonstrukce lesní cesty "Čermenská" - změna č.1 (CÚ r.2015)

JKSO: 822 29
 Místo: k.ú. Dolní Čermná

CC-CZ:
 Datum: 20.10.2015

Objednavatel:
 Lesy České republiky, s.p. - KŘ Choceň

IČ: 42196451

Zhotovitel:

DIČ:

Projektant:
 Ing. Petr Vopata - PROLIS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Petr Vopata

IČ: 42206855

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	-472 751,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-472 751,23
DPH základní 21,00% ze	-472 751,23
DPH snížená 15,00% ze	-99 277,76
	0,00
Cena s DPH v CZK	-572 028,99

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



APCO technex
 Záhornice 78, 51732 Přepychy
 IČ: 02319438, DIČ: CZ02319438


 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 14-07-ZM1-CU2015

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty "Čermenská" - změna č.1 (CÚ r.2015)

Místo: k.ú. Dolní Čermná

Datum: ##

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
14-07-		-472 751,23	-572 028,99
ZM1-odp-	odpočet - CÚ r.2015		
14-07-		-472 751,23	-572 028,99
ZM1-příp-	přípočet - CÚ r.2015		
		0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-472 751,23	-572 028,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty "Čermenská" - změna č.1 (CÚ r.2015)

Objekt: 14-07-ZM1-odp-2015 - odpočet - CÚ r.2015

JKSO: k.ú. Dolní Čermná

Objednavatel:
Lesy České republiky, s.p. - KŘ Choceň

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zpracovatel:
Ing. Petr Vopata

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2015

IČ: 42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 42206855

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-472 751,23
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH

-472 751,23

DPH základní	21,00%	ze	-472 751,23	-99 277,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-572 028,99

MJ 1 [1 bm cesty]:	1 580,000 ZRN/MJ 1:	-299,21	Rozpočet/MJ 1:	-299,21
MJ 2 [1 m2 povrchu]:	9 152,500 ZRN/MJ 2:	-51,65	Rozpočet/MJ 2:	-51,65

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

apco technex

Záhornice 78, 51732 Přepychy
IČ: 02319438, DIČ: CZ02319438

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty "Čermenská" - změna č.1 (CÚ r.2015)

Objekt: 14-07-ZM1-odp-2015 - odpočet - CÚ r.2015

Místo: k.ú. Dolní Čermná

Datum: 20.10.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

-472 751,23

5 - Komunikace

-472 751,23

998 - Přesun hmot

-470 223,77

-2 527,46

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-472 751,23

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty "Čermenská" - změna č.1 (CÚ r.2015)

Objekt: 14-07-ZM1-odp-2015 - odpočet - CÚ r.2015

Místo: k.ú. Dolní Čermná

Datum: 20.10.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-472 751,23

HSV - Práce a dodávky HSV

-472 751,23

5 - Komunikace

-470 223,77

1	K	561031131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 250 mm plochy přes 5000 m2	m2	-7 569,700	28,10	-212 708,57
2	M	585301700	vápno nehašené bezprašné Proviacal ST	t	-119,220	2 160,00	-257 515,20

998 - Přesun hmot

-2 527,46

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	-119,220	21,20	-2 527,46
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PAT-CERV
 Stavba: LC Červený vrch - Změnový list na méněpráce

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 22.10.2015

Objednavatel:
 Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 KROS plus 2014/01

Náklady z rozpočtů				10 484,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				10 484,38
DPH základní	21,00%	ze	10 484,38	2 201,72
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				12 686,10
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

APCO technika
 Záhoříč 78, 51732 Přepychy
 IČ: 02319438, DIČ: CZ0231943

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PAT-CERV

Stavba: LC Červený vrch - Změnový list na méněpráce

Místo:

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

Datum: 22.10.2015

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
SO-01	LC Červený vrch KM 0,000 0-0,378 9 údržba - současná LC (méněpráce)	10 484,38	12 686,10
SO-02	LC Červený vrch KM 0,000 0-0,378 9 investice - rozšíření LC. propustek (méněpráce)	9 868,38	11 940,74
		616,00	745,36
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 484,38	12 686,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Červený vrch - Změnový list na méněpráce
Objekt: SO-01 - LC Červený vrch KM 0,000 0-0,378 9 údržba - současná LC (méněpráce)
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.10.2015
Objednavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové DIČ:
Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 868,38
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 868,38
DPH základní	21,00%	ze	9 868,38	2 072,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		11 940,74

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

apco technex
Záhornice 78, 51732 Přepychy
IČ: 02319438, DIČ: CZ02319438

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Červený vrch - Změnový list na méněpráce
Objekt: SO-01 - LC Červený vrch KM 0,000 0-0,378 9 údržba - současná LC (méněpráce)

Místo:

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové
Zhotovitel: Vyplň údaj

Datum: 22.10.2015

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	9 868,38
997 - Přesun sutě	9 868,38
VP - Vícepráce	9 868,38
	0,00
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 868,38

ROZPOČET

Stavba: LC Červený vrch - Změnový list na méněpráce

Objekt: SO-01 - LC Červený vrch KM 0,000 0-0,378 9 údržba - současná LC (méněpráce)

Místo: Datum: 22.10.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **9 868,38**

HSV - Práce a dodávky HSV 9 868,38

997 - Přesun sutě 9 868,38

10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 442,668	4,04	9 868,38
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Červený vrch - Změnový list na méněpráce
Objekt: SO-02 - LC Červený vrch KM 0,000 0-0,378 9 investice - rozšíření LC, proustek (méněpráce)
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.10.2015
Objednavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové DIČ:
Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				616,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				616,00
DPH základní	21,00%	ze	616,00	129,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	745,36

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

APCO technika
Záhřebnice 78, 51732 Přepychy
IČ: 02319438, DIČ: CZ02319438

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Červený vrch - Změnový list na méněpráce
Objekt: SO-02 - LC Červený vrch KM 0,000 0-0,378 9 investice - rozšíření LC, propustek (méněpráce)
Místo: Datum: 22.10.2015
Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	616,00
HSV - Práce a dodávky HSV	616,00
4 - Vodorovné konstrukce	616,00
997 - Přesun sutě	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	616,00

ROZPOČET

Stavba: LC Červený vrch - Změnový list na méněpráce

Objekt: SO-02 - LC Červený vrch KM 0,000 0-0,378 9 investice - rozšíření LC, propustek (méněpráce)

Místo: Datum: 22.10.2015

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové Projektant: Agropojekce Litomyšl, s.r.o.
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

616,00

HSV - Práce a dodávky HSV

616,00

4 - Vodorovné konstrukce

616,00

24	K	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	4,000	154,00	616,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 23. 10. 2015

Název veř. zakázky: Oprava a rekonstrukce LC „Čermenská“ a SV „Červený vrch“

Zhotovitel: APCO technex, s.r.o., IČO: 02319438, DIČ: CZ02319438

Objednatel: Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun, Dobrovského 56, 56301 Lanškroun

Název akce (majetku): LC Čermenská, SV Červený vrch	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
---	-----------------	----------------	----------------

Popis změny:

Na LC Čermenská dojde k úpravě pláňe bez zhutnění v rozsahu 8.395,7 m², použití vrstvy tl. 150 mm kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm v rozsahu 8.185,5 m², posypu krytu kamenivem drceným nebo těženým do 140 kg/m² frakce 0-63 mm v rozsahu 7.980,94 m², navýšení výměry geotextilie o 772 m², přesun hmot pro 3.506,512 tun materiálu a 3 zatěžovací zkoušky. Nelze realizovat úpravu pláňe stabilizací vápněním na ploše 7.596,7 m², vápno nehašené 119,220 t a přesun hmot pro 119,220 t. Na SV Červený vrch odpadá potřeba použití 4 m betonových pražců a příplatku za přesun 2.442,668 t materiálu.

Zdůvodnění změny:

Na LC Čermenská z důvodu podloží LC, kde se vyskytuje ve velké míře lomový kámen, není možné použít zamýšlenou vápennou stabilizaci. Místo ní bude navýšena konstrukce vozovky o 150 mm kameniva hrubého drceného vel. 63 – 125 mm, zasypaného kamenivem drceným nebo těženým do 140 kg/m², frakce 0-63 mm. Z důvodu navýšení kce vozovky dojde také k rozšíření pláňe a ke zvětšení potřebě plochy geotextilie, a to o 772 m². Na této konstrukční vrstvě budou provedeny 3 statické zatěžovací zkoušky.

Na SV Červený vrch došlo k použití původní vytěžené konstrukční vrstvy vozovky v místě, tudíž odpadá nutnost příplatku za odvoz materiálu. Ocelové trouby příčných propustků budou místo obetonování obsypány zeminou. Beton zamýšlený k obetonování bude použit na vyzdění čel propustků z LK, které nahradí původní čela vyskládaná z LK na sucho. S tím odpadá i potřeba použití podkladní betonové pražce.

Posouzení změny: Ing. Petr Vopařa,	<i>souhlasí</i>	Datum: 27.10.2015	Podpis:
Posouzení změny: Ing. Tomáš Pavlíček	<i>souhlasí</i>	Datum: 4.11.2015	Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne	Termín dokončení do: 02.10.2015
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 473.367,23 N: 9.868,38	Bilance: + 890.184,49 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 1.373.420,10 N: 0	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		5.888.500,07 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Jaroslav Bartoň	Datum: 23.10.2015	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:	Jiří Šebrle	Datum: 23.10.2015	Podpis:

Přílohy: Položkový výkaz výměr (vícepráce, méněpráce).

Lesy České republiky, s.p.
 sídlo: Blatná 118219, IČO: 000 08 110000
 500 08 Blatná, Králové
 IČ: 27186451 DIČ: CZ27186451
 Lesní správa Lanškroun
 56301 Lanškroun