

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 9.5.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.6.2012

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupený: Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 16.12.2011 a Podpisového řádu č. 3/2009
zast. Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: M - SLNICE a.s.
se sídlem Husova 1697, Pardubice, PSČ 530 03
zaps. v OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
na základě plné moci zast. Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 2“ nebo „účastníci Dodatku č. 2“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 9.5.2012
„**Opravy ABS na LS 150**“ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

V čl. III., odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku víceprací (Dodatek č. 1), které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě smluvní strany vzájemně dohodly na termínu dokončení díla do: 31.7.2012.

V čl. IV. odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku méněprací, které vyplynuly při realizaci předmětu smlouvy, snižuje se celková cena díla o 112.443,20 Kč bez DPH, vše dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Hradec Králové: 26.7.2012

Jihlava: 30.7.2012



zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka
ředitel a.s.

M - SLNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
ŘEDITELSTVÍ



objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel Krajského ředitelství Jihlava

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Tabulní alej - méněpráce		Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.				
Druh stavby:		oprava živého krytu LC		Projektant:						
Lokalita:		Aleje		Zhotovitel:						
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:						
Č	Obj Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
2	57275111R00	Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	t	-15,00	1 840,00	-13 062,48	-14 537,52	-27 600,00	1,01	-15,22
		Vyspravení výtluků krytů asf.betonem, 1 km do 10 t				-13 062,48	-14 537,52	-27 600,00		-15,22
4	998222011R00	Komunikace pozemní a letišť	t	-15,22	1,00	0,00	-15,22	-15,22	0,00	0,00
		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva				0,00	-15,22	-15,22	0,00	0,00
Celkem:								-27 615,22		

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Vejtopská - méněpráce		Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.	
Druh stavby:		oprava živичného krytu LC - méněpráce		Projektant:			
Lokalita:		Javořice		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracoval:			
		Doba výstavby: 122 dní					
		Začátek výstavby:					
		Konec výstavby:					
		Zpracováno dne:					

Č	ObjektKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
5	564732111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad z kam drceného 32-63 s výplň kamen. 10 cm	m2	-190,00	67,00	-9 397,22	-3 332,78	-12 730,00	0,25	-47,68	-47,68
6	571905111R00	Kryty šterkových a živичných pozemních komunikací a zpevněných ploch Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2	m2	-1 309,00	4,00	-86 492,83	-15 609,17	-102 102,00	0,03	-34,65	-100,28
9	573411114R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil. 1,5 kg/m2	m2	-1 309,00	34,00	-38 173,51	-6 332,49	-44 506,00	0,02	-28,29	-28,29
10	573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil. 1,8 kg/m2	m2	-1 309,00	37,00	-41 804,50	-6 628,50	-48 433,00	0,03	-34,73	-34,73
11	573911115R00	Postřik regenerační z Asfaltu ARP 30A, 0,5 kg/m2	m2	-1 309,00	3,00	-3 040,16	-886,84	-3 927,00	0,00	-2,62	-2,62
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	-147,96	-147,96		0,00	0,00
20	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-47,68	1,00	0,00	-47,68	-47,68	0,00	0,00	0,00
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	-100,28	1,00	0,00	-100,28	-100,28	0,00	0,00	0,00
Celkem:								-114 979,96			

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC. Vejtopská - vícepráce		Objednatel:	
Druh stavby:		oprava krytu - dodatek č.2		Projektant:	
Lokalita:		Javoříce		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	
Doba výstavby:					
Začátek výstavby:					
Konec výstavby:					
Zpracováno dne:					

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1	564851111R00		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze štrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	400,00	75,10	25 248,88	25 248,88	4 791,12	30 040,00	0,28	111,98
2	H22		Komunikace pozemní a letišťě	t	111,98	1,00	0,00	0,00	111,98	111,98	0,00	0,00
							Celkem:				30 151,98	

jednotková cena vypočtena na samostatném dokladu



VÝPOČET KOEFICIENTU JEDNOTKOVÝCH CEN

Název stavby:		LC Vejtopská - opravy - vícepráce		Doba výstavby: 46 dní		Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		
Druh stavby:		hospodářské přejezdy		Začátek výstavby: 16.5.2012		Projektant:		
Lokalita:		Javoříce		Konec výstavby: 30.6.2012		Zhotovitel:		
JKSO:		VÝPOČET KOEFICIENTU		Zpracováno dne: 28.5.2012		Zpracoval:		
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)
							Montáž	Jednot.
							Celkem	Celkem
4	56466111R00	Podklad z kamenná drčeného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	175,00	162,83	24 711,75	3 783,50	0,39
5	56473211R00	Podklad z kam.drčeného 32-63 s vyplň.kamen. 10 cm	m2	742,00	130,91	71 899,80	25 235,42	0,25
						96 611,55	29 018,92	253,63
						24 495,25	97 135,22	67,43
						125 630,47	186,20	186,20

nabídková cena koef.
Kč 68964 **0,549**

KONECNA JEDNOTKOVA CENA

jedn.cena koef.

56485111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

m2 136,81

0,549 **75,10**