

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S936/2016/466 „LC U vodopádu Oldřichov“

(dále jen dodatek č.1)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## I. Označení smluvních stran

- |   |   |
|---|---|
| 1. ZHOTOVITEL   | <b>JOSTAV spol. s r.o.</b>  |
| adresa:   | Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou   |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222   |
| IČO:  | 47785233  |
| DIČ:  | CZ47785233  |
| zastoupený:   | Ing. Milanem Pavlů, jednatelem<br>Janem Vysušilem, jednatelem                               |
| stavbyvedoucí:  | Petr Keller   |
| bankovní spojení:   | ČSOB, a.s. pob. Liberec, č. účtu: 673526613/0300  |
| telefon:  | 485 159 291   |
| e-mail:   | info@jostav.cz  |
| 2. OBJEDNATEL   | <b>Lesy České republiky, s.p.</b>   |
| adresa:   | Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08<br>Hradec Králové                           |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | KS HK, odd. A XII, vl. 540  |
| IČO:  | 421 96 451  |
| DIČ:  | CZ42196451  |
| jednající:  | Ing. Daniel Szorád, generální ředitel   |
| zastoupený na základě<br>pověření dle směrnice<br>19/2015 Podpisový řád<br>ve věcech technických jedná: | Ing. Ludvík Řičář<br>Václav Hradec, tel. 724524971<br>Ing. Ladislav Němec, tel. 725 257 638 |
| bankovní spojení:   | KB, a.s. Hradec Králové č. účtu: 26300-511/0100   |
| telefon:  | 956936111   |
| e-mail:   | oi36@lesy.cz  |

## II.

### Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 12.9.2016 na akci „LC U vodopádu Oldřichov“ jsou změny smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním.

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo</b>	<b>2.133.541,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena méněprací :</b>	<b>472.698,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací :</b>	<b>590.323,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č.1 :</b>	<b>2.251.166,- Kč bez DPH</b>

**Popis změny:**

- kromě úseku 0,000-0,050 bude cesta v plné konstrukci 400 mm s geotextílií, na konci zpevněné části cesty bude zřízena zemní svodnice zpevněná kamenným záhozem z místního kamene,
- horská vpust nebude prefabrikovaná, ale zděná z lomového kamene,
- v km 0,270 nebude realizován dlážděný rigol, místo něho bude proveden na přibližovací lince masivní kamenný brod na sucho z místního kamene,
- v km cca 0,255 – 0,356 bude zřízen pravostranný příkop, dno příkopu bude opevněno záhozem fr. 63/125 mm a po cca 10 m bude proveden kamenný práh z místního kamene,
- nebude realizována hloubková drenáž v km 0,350 – 0,375,
- sesuv nebude stabilizován pomocí drenážního geokompozitu a zásypu drenážním materiálem, ale těžkou kamennou rovnaninou z místního kamene prosypanou zásypem fr. 63/125,
- v km cca 0,375 – 0,387 bude proveden masivní kamenný brod na sucho z místního kamene, do brodu bude zaústěn pravostranný příkop d. 33 m,
- v km 0,510 – 0,560 budou zřízeny 3 ks drénů d. 12 m vyplněné fr. 63/125,
- nebude realizován úsek 4L,
- v km 0,585 nebude realizován dlážděný rigol a bude nahrazený kamenným brodem na sucho z místního kamene,
- na odbočce k brodu a v úseku mezi zemní svodnicí a brodem v km 0,585 bude pláň vyrovnána záhozem z fr 0/63.

Důvodem změn je stav podloží (soudržná zvodnělá zemina) po provedení hlavních terénních úprav, vysoké množství podpovrchových a povrchových vod, snížení finančních nákladů a maximální využití místního zdroje materiálu.

Méně a Vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.


### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel


V LIBERCI dne: 28-04-2017

V Stráži n. Nisou dne .....



Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. (071)  
 se sídlem Praha 11, 117 01 P. Pávek - Sadec/Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42198151, DIČ: CZ42198151  
 Krajské ředitelství Liberec  
 Sadební 1332/57, Újezd u Láně/Pávek, 460 01 Liberec



Za zhotovitele

Ing. Milan Pavlík, Jan Vysušil

**JOSTAV** s.r.o.  
 Studánecká 74  
 463 03 STRÁŽ N. N.  
 DIČ: CZ47785233  
 Tel./Fax: 485 159 290-1

28-04-2017





## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>LC U Vodopádu</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>LC U Vodopádu MĚNĚPRÁCE</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	472 698	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	472 698	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	472 698	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	472 698	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Ing. Milan Pavla</i> Datum : Podpis:	Jméno : Datum : <b>28-04-2017</b> Podpis :
	 <b>JOJlav s.r.o.</b> Studánecká 74 463 03 STRÁŽ N. N. DIČ: CZ47785233 Tel./Fax: 485 159 290-1	 Lesy České republiky, s.p. [05] se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství Liberec Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	472 698,00 Kč
DPH	21 % činí :	99 267,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>571 965,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>LC U Vodopádu MĚNĚPRÁCE</b>
Objekt :	<b>LC U Vodopádu</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 518	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	61 270	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	221 000	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	85 910	0	0	0	0
8 Trubní vedení	35 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>472 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>LC U Vodopádu MENĚPRÁCE</b>
Objekt :	<b>LC U Vodopádu</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 660,0	m2	660,00	18,00	11 880,00				
2	121 10-1201.R00	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m 660,0	m2	660,00	4,00	2 640,00				
3	171 10-1104.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS nákup.zemina 660,0	m3	429,68	28,00	12 030,90				
4	174 10-0050.RA	nákup.zemina v oblasti zářtmu 540,0-(101*1,5*0,15)-(146*3,0*0,20) Zásyp jam,rýh položka vč.nákupu, dovozu a zabudování 540,0-(101*1,5*0,15)-(146*3,0*0,20)	m3	429,68	100,00	42 967,50	1,67000	717,55725		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>		429,68		<b>69 518,40</b>		<b>717,55725</b>		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>								
5	212 75-0010.RA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopiskem, světlost trub 16 cm 30,0	m	30,00	250,00	7 500,00	0,44450	13,33500		
6	212 31-2111.R00	Lože trativodu z betonu prostého 40,0*0,5*0,2 30,0	m3	30,00	2 200,00	8 800,00	2,52500	10,10000		
7	693-10230	Geosif HDPE (dren.,filtr.,separ. fce) v místě zářtmu,vč.nákupu, dopravy a osazení 450,0	m2	450,00	75,00	33 750,00	0,00022	0,09900		
		pevnost v tahu podélně 18kN/m a příčně 18kN/m plošná hmotnost 640 g/m2 25,0*18,0		450,00						
8	212 31-2111.R00	Lože trativodu z betonu prostého km 0,350-0,375 45,0*0,5*0,2	m3	4,50	2 200,00	9 900,00	2,52500	11,36250		
9	212 97-1110.R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 propustná a nepropustná folie 60,00	m2	60,00	22,00	1 320,00	0,00018	0,01080		
		vč.nákupu, dovozu a zabudování 30,0*1,0*2		60,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>61 270,00</b>		<b>34,90730</b>		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
10	327 21-5211.R00	Zřivo nadzákladové z kamene, na sucho 1str. lícov. vč.nákupu, dovozu a zabudování (žula) 6,0*1,0*1,0	m3	85,00	2 600,00	221 000,00	1,67266	142,17610		
		14,0*1,0*2,0		6,00						
		15,0*1,0*1,0		28,00						
		12,0*1,0*3,0		15,00						
				36,00						

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>LC U Vodopádu MĚNĚPRÁCE</b>
Objekt :	<b>LC U Vodopádu</b>


P.č.	Číslo položky Celkem za	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
<b>Díl: 4</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>221 000,00</b>		<b>142,17610</b>		
11	451 31-3541.R00	Vodorovné konstrukce Podklad betonový pod dlažbu tl. od 200 do 250 mm 11,0*3,0	m2	60,50 33,00	420,00	25 410,00	0,63125	38,19063		
12	465 51-3228.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspár.MCs, tl.do 25 cm 11,0*2,5 11,0*3,0 11,0*2,5	m2	60,50 33,00 27,50	1 000,00	60 500,00	0,40157	24,29499		
<b>Díl: 8</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>85 910,00</b>		<b>62,48561</b>		
13	894 41-2811.RB	Trubní vedení Vpusť horská s vyrovnávacím prstencem 200mm,poklop lítina 25 t	kus	1,00	35 000,00	35 000,00	2,69330	2,69330		
<b>Celkem za</b>	<b>8</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>35 000,00</b>		<b>2,69330</b>		
						<b>35 000,00</b>		<b>2,69330</b>		

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>LC U Vodopádu</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>LC U Vodopádu VÍCEPRÁCE</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	590 323	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	590 323	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	590 323	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	590 323	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Ing. Milan Pavlík</i> Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <b>JOJlav s.r.o.</b> Studánecká 74 463 03 STRAŽ N. N. DIČ: CZ47786299 Tel./Fax: 09/189190-1	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	590 323,00 Kč
DPH	21 % činí :	123 968,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>714 291,00 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	LC U Vodopádu VÍCEPRÁCE
Objekt :	LC U Vodopádu

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 952	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	27 448	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	379 834	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	25 428	0	0	0	0
5 Komunikace	111 304	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	15 735	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	623	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>590 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>LC U Vodopádu VICEPRACE</b>
Objekt :	<b>LC U Vodopádu</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>								
1	162 10-0010.RA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každý další 1 km	m3	65,52	8,00	524,16				
		55,692+9,828		65,52						
2	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 výkopy	m3	55,69	120,00	6 683,04				
		101*0,6*0,6*0,85		30,91						
		(12+12+12)*0,6*0,8*0,85		14,68						
		33*0,6*0,6*0,85		10,10						
3	122 60-1103.R00	Odkopávky nezapažené v hor.7 do 10000 m3 15% z hloubení, odkopávek	m3	9,83	220,00	2 162,16		0,17248		
		položka vč. těžení a rozpojení kamenů								
		101*0,6*0,6*0,15		5,45						
		(12+12+12)*0,6*0,8*0,15		2,59						
		33*0,6*0,6*0,15		1,78						
4	162 10-0010.RA	Vodorovné přemístění výkopku	m3	65,52	50,00	3 276,00				
		55,692+9,828		65,52						
5	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 -50%	m3	27,85	10,00	278,45				
		55,69/100*50		27,85						
6	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	154,80	110,00	17 028,00				
		dovoz konstrukčního materiálu z příslušného lomu								
		495*0,25		123,75						
		207*0,15		31,05						
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>29 951,81</b>		<b>0,17248</b>		
Díl: 2		<b>Základy, zvláštní zakládání</b>								
7	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 300g/m2	m2	495,00	5,00	2 475,00		0,01485		
		110+385		495,00						
8	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	495,00	18,00	8 910,00		0,24750		
		110+385		495,00						
9	212 52-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm drěny	m3	17,28	590,00	10 195,20		28,16640		
		(12+12+12)*0,6*0,8		17,28						
10	274 21-1301.R00	Zdivo základ. pasů výplňové z lomového kamene vč.montáže (využití místního kamene)	m3	11,00	533,40	5 867,40		29,99524		
		přesun v rámci stavby (položka 998 22-2011.R00)								
		! : položka neobsahuje cenu za materiál !!								
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy, zvláštní zakládání</b>		11,00		<b>27 447,60</b>		<b>58,42399</b>		

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>LC U Vodopádu VICEPRÁCE</b>
Objekt :	<b>LC U Vodopádu</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
11	327 21-5211.R00	Zdivo nadzákladové z kamene, na sucho 1str. lícov. vč.montáže (využití místního kamene) přesun v rámci stavby (položka 998 22-2011.R00) II položka neobsahuje cenu za materiál II! 146,0*3,0*0,80	m3	350,40	1 084,00	379 833,60	1,67266	586,10006		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>		350,40		<b>379 833,60</b>		<b>586,10006</b>		
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
12	465 51-3123.R00	Dlažba z nasb.kam. suchá nad 20 m2 bez výpl. 30 cm vč.montáže (využití místního kamene tl.min.500 mm) přesun v rámci stavby (položka 998 22-2011.R00) II položka neobsahuje cenu za materiál II! 6,0*4,0 12,0*4,5	m2	78,00	326,00	25 428,00	1,35000	105,30000		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>		78,00		<b>25 428,00</b>		<b>105,30000</b>		
Díl: 5		<b>Komunikace</b>								
13	564 55-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm fr.0/63mm po zhuštění 150mm (0,335t/m2) záhozy 1,67 = koeficient pro průměrnou tl.0,25m vrstvy (10,0*4,0)*1,67 (21,0*4,0)*1,67	m2	207,08	20,00	4 141,60				
14	564 57-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm fr.63-125mm po zhuštění 250mm (0,461t/m2) 110+385	m2	495,00	20,00	9 900,00				
15	SPC	Předrcený odval lom Hraničná 63-125mm 495*0,461	t	495,00	335,00	76 445,33	1,00000	228,19500		
16	SPC	Předrcený odval lom Hraničná 0-63mm záhozy (66,86+140,28)*0,335	t	228,20	300,00	20 817,57	1,00000	69,39190		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>		69,39		<b>111 304,50</b>		<b>297,58690</b>		
Díl: 91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
17	919 44-3111.R00	Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm kompletní dodávka včetně mříže	kus	1,00	15 735,00	15 735,00	16,01276	16,01276		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>		1,00		<b>15 735,00</b>		<b>16,01276</b>		
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
18	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 0,17+58,42+586,10+105,3+297,59+16,01-(717,56+34,91+142,18+62,48+2,69)	t	103,77	6,00	622,62				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>		103,77		<b>622,62</b>				