

**Dodatek č.2**  
**ke smlouvě o dílo č. S915/2016/122**  
**LC Přední podzámecká**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Roman Polanský (technický dozor), č. telefonu: 724 523 811 e-mail:

[roman.polansky@lesycr.cz](mailto:roman.polansky@lesycr.cz), zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu 725257664 e-mail:

[martin.saroun@lesycr.cz](mailto:martin.saroun@lesycr.cz)

fakturační adresa:

**Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781,**

**755 01 Vsetín**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**KÁMENBAU s.r.o.**

IČO: 28659261

DIČ: CZ28659261

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vl. 37525

sídlo: Vidče 581, PSČ: 756 53

zastoupený: Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Bernátek

č. telefonu: 606 694 648

e-mail: [bernatek@kamenbau.cz](mailto:bernatek@kamenbau.cz)

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Rožnov p.R., číslo účtu: 203081007/0600

**(dále jen „zhotovitel“)**

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**IV.**

**Cena za dílo**

Na základě kontrolního dne na stavbě 27.3.2017 došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 809 213,19 Kč** bez DPH, slovy dvěmilionosedmsetosmdesátšesttisícdvěstěšedesátosm korun českých devatenáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	<b>Cena díla bez DPH</b>
Cena díla dle SoD	<b>2 786 268,00 Kč</b>
Cena dle dodatku č.2 - <b>vícepráce</b>	70 338,05 Kč
Cena dle dodatku č.2 - <b>méněpráce</b>	-47 392,86 Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>2 809 213,19 Kč</b>

### **XIII.**

#### **Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í**

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


8. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Vidči, dne : 15.5.17


**KÁMENBAU s.r.o.**  
756 53 Vidče 581  
IČO: 28659261 • DIČ: CZ28659261  
tel.: 606 694 648

.....  
Ing. Miroslav Bernátek  
Jednatel společnosti  
Za zhotovitele

Ve Zlíně, dne: 16-05-2017

  
Česká republika, s.p. [04]  
se sídlem Přemyslova 1196/19, Nový Hradec Králové  
300 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Břežnická 5659, 760 01 Zlín

.....  
Ing. Martin Pavlíček  
Ředitel krajského ředitelství Zlín  
Za objednatele



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15040-14XC-JZ  
 Stavba: LC Přední Podzámecká

JKSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 10.04.2017

Objednatel: IČ:  
 Lesy ČR, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28659261  
 KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ: 00220078  
 Regioprojekt Brno, s.r.o. DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:  
 Ing. Jana Ježová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	22 945,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>22 945,19</b>
DPH základní 21,00% ze 22 945,19	4 818,49
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>27 763,68</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**


  
  
  
  
  

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

[04]

Lesy České republiky, s.p.  
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Krajské ředitelství Zlín  
 Břežnická 5659, 760 01 Zlín




Datum a podpis: **16-05-2017** Razítko

**Zhotovitel**

**KÁMENBAU s.r.o.**

756 53 Vidče 581  
 IČO: 28659261 • DIČ: CZ28659261  
 tel.: 606 694 648

10.4.2017 

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15040-14XC-JZ

**Stavba:** LC Přední Podzámecká

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>22 945,19</b>	<b>27 763,68</b>
15040-14/14XC-JŽ	Investice	-2 158,80	-2 612,15
15040-14/14 VI	dodatek č. 1 - vícepráce	21 537,63	26 060,53
15040-14/14 MI	dodatek č. 1 - méněpráce	-23 696,43	-28 672,68
15040-24/14XC-JŽ	Opravy	25 103,99	30 375,83
15040-24/14 VO	dodatek č. 1 - vícepráce	48 800,42	59 048,51
15040-24/14 MO	dodatek č. 1 - méněpráce	-23 696,43	-28 672,68
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>22 945,19</b>	<b>27 763,68</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Přední Podzámecká  
Objekt: 15040-14/14XC-JŽ - Investice  
Část: 15040-14/14 VI - dodatek č. 1 - vícepráce

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 10.04.2017

Objednatel:  
Lesy ČR, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261  
DIČ: CZ28659261

Projektant:  
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078  
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:  
Ing. Jana Ježová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 537,63
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 537,63</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 537,63	4 522,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>26 060,53</b>
-------------------	--------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Přední Podzámecká

Objekt: 15040-14/14XC-JŽ - Investice

**Část: 15040-14/14 VI - dodatek č. 1 - vícepráce**

Místo: Datum: 10.04.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>21 537,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	21 537,63
2 - Zakládání	1 130,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 200,00
998 - Přesun hmot	227,63
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>21 537,63</b>



# ROZPOČET

Stavba: LC Přední Podzámecká

Objekt: 15040-14/14XC-JŽ - Investice

**Část: 15040-14/14 VI - dodatek č. 1 - vícepráce**

Místo:

Datum:

10.04.2017

Objednatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jana Ježová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 537,63**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**21 537,63**

#### 2 - Zakládání

**1 130,00**

1	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	0,500	2 260,00	1 130,00
			"čela"				
			" TP4 km 0,668 " 5*0,1		0,500		
			Součet		0,500		

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**1 980,00**

2	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	m3	1,200	1 650,00	1 980,00
			"opevnění příkopu na vtoku TP"				
			" TP4 km 0,668 " 2,0*(0,4+0,4+0,4)*0,5		1,200		
		Rov	Součet		1,200		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**18 200,00**

3	K	RP40	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	18 200,00	18 200,00
			<i>Položka vychází z položky 919441221</i>				
			<i>U položky je zvýšená kubatura zdíva z cca 6,3 m3 na 7,3 m3 u DN 600 resp. 8,1 m3 u DN 800</i>				
			" TP4 km 0,668 " 1		1,000		
			Součet		1,000		

#### 998 - Přesun hmot

**227,63**

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,969	12,00	227,63
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

#### VP - Vícepráce

**0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Přední Podzámecká  
Objekt: 15040-14/14XC-JŽ - Investice  
Část: 15040-14/14 MI - dodatek č. 1 - méněpráce

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10.04.2017
Objednatel:		IČ:	
Lesy ČR, s.p.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28659261
KÁMENBAU s.r.o.		DIČ:	CZ28659261
Projektant:		IČ:	00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o.		DIČ:	CZ00220078
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Jana Ježová		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	-23 696,43
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-23 696,43</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-23 696,43	-4 976,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-28 672,68</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Přední Podzámecká  
Objekt: 15040-14/14XC-JŽ - Investice

**Část: 15040-14/14 MI - dodatek č. 1 - méněpráce**

Místo: Datum: 10.04.2017  
Objednatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.  
Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-23 696,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 696,43
2 - Zakládání	-904,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-22 600,00
998 - Přesun hmot	-192,43
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-23 696,43</b>

# ROZPOČET

Stavba: LC Přední Podzámecká

Objekt: 15040-14/14XC-JŽ - Investice

**Část: 15040-14/14 MI - dodatek č. 1 - méněpráce**

Místo: Datum: 10.04.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu -23 696,43**

**HSV - Práce a dodávky HSV -23 696,43**

**2 - Zakládání -904,00**

1	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	-0,400	2 260,00	-904,00
			"Jímka"				
			" TP4 km 0,668 " -4*0,1		-0,400		
			Součet		-0,400		

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -22 600,00**

2	K	919443111	Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	-1,000	22 600,00	-22 600,00
			" TP4 km 0,668 " -1		-1,000		
			Součet		-1,000		

**998 - Přesun hmot -192,43**

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-16,036	12,00	-192,43
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

**VP - Vícepráce 0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** LC Přední Podzámecká  
**Objekt:** 15040-24/14XC-JŽ - Opravy  
**Část:** 15040-24/14 VO - dodatek č. 1 - vícepráce

<b>JKSO:</b> <b>Místo:</b>	<b>CC-CZ:</b> <b>Datum:</b> 10.04.2017
<b>Objednatel:</b> Lesy ČR, s.p.	<b>IČ:</b> <b>DIČ:</b>
<b>Zhotovitel:</b> KÁMENBAU s.r.o.	<b>IČ:</b> 28659261 <b>DIČ:</b> CZ28659261
<b>Projektant:</b> Regioprojekt Brno, s.r.o.	<b>IČ:</b> 00220078 <b>DIČ:</b> CZ00220078
<b>Zpracovatel:</b> Ing. Jana Ježová	<b>IČ:</b> <b>DIČ:</b>
<b>Poznámka:</b>	

Náklady z rozpočtu	48 800,42
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>48 800,42</b>

DPH základní	21,00%	ze	48 800,42	10 248,09
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>59 048,51</b>
-------------------	----------	------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Přední Podzámecká  
Objekt: 15040-24/14XC-JŽ - Opravy

**Část: 15040-24/14 VO - dodatek č. 1 - vícepráce**

Místo: Datum: 10.04.2017  
Objednatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.  
Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>48 800,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	48 800,42
1 - Zemní práce	2 489,84
2 - Zakládání	3 138,20
4 - Vodorovné konstrukce	6 930,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 717,84
998 - Přesun hmot	524,54
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>48 800,42</b>

# ROZPOČET

Stavba: LC Přední Podzámecká  
 Objekt: 15040-24/14XC-JŽ - Opravy

**Část: 15040-24/14 VO - dodatek č. 1 - vícepráce**

Místo: Datum: 10.04.2017  
 Objednatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.  
 Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**48 800,42**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**48 800,42**

#### 1 - Zemní práce

**2 489,84**

1	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	6,000	153,00	918,00
			"TP"				
			" prodloužení TP1 km -0,012 " 4*2,5		10,000		
		Jámy	Součet(60%)		10,000		
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	1,200	14,70	17,64
			Jámy*0,6*0,2		1,200		
3	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	3,500	200,00	700,00
			Jámy*0,35		3,500		
4	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	0,700	20,30	14,21
			Jámy*0,35*0,2		0,700		
5	K	131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	0,500	312,00	156,00
			Jámy*0,05		0,500		
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	38,70	270,90
			Zásyp		7,000		
			Součet		7,000		
7	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	53,50	160,50
			Jámy		10,000		
			-Zásyp		-7,000		
		Skládka	Součet		3,000		
8	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	1,500	15,30	22,95
			Skládka*0,5		1,500		
			Součet		1,500		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,500	6,56	9,84
			Skládka*0,5		1,500		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,000	31,40	219,80
			"TP"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" prodloužení TP1 km -0,012 " 4*1,75		7,000		
	Zásyp		Součet		7,000		

## 2 - Zakládání

3 138,20

11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "TP"	t	0,038	24 300,00	923,40
			" prodloužení TP1 km -0,012 " 4*1,2*8/1000		0,038		
			Součet		0,038		

12	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20 "Čela"	m3	0,980	2 260,00	2 214,80
			" TP5 km 0,883 " 5*0,1		0,500		
			"TP"				
			" prodloužení TP1 km -0,012 " 4*1,2*0,1		0,480		
			Součet		0,980		

## 4 - Vodorovné konstrukce

6 930,00

13	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce "opevnění příkopu na vtoku do propustku"	m3	4,200	1 650,00	6 930,00
			" TP5 km 0,883 " 2*(0,4+0,4+0,4)*0,5		1,200		
			"opevnění vtoku do propustku"				
			"TP 9 km 1,089" 5,0*1,0*0,6		3,000		
	Rov		Součet		4,200		

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 717,84

14	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm " prodloužení TP1 km -0,012 " 4	m	4,000	154,00	616,00
			Součet		4,000		

15	M	562411130	trouba Pecor Optima 8 kPA d = 600 mm trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou	m	4,000	1 301,10	5 204,40
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

16	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva " prodloužení TP1 km -0,012 " 4*1,72	m3	6,880	693,00	4 767,84
			Součet		6,880		

17	K	RP40	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 Položka vychází z položky 919441221 U položky je zvýšená kubatura zdíva z cca 6,3 m3 na 7,3 m3 u DN 600 resp. 8,1 m3 u DN 800	kus	1,000	18 200,00	18 200,00
			" TP5 km 0,883 " 1		1,000		
			Součet		1,000		

18	K	RP42	Obetonování trubního propustku betonem C25/30 - XF3 Položka vychází z položky 919535556 U položky se změnil beton V 4 tř. B 20 na C25/30 - XF3	m3	2,440	2 840,00	6 929,60
			"TP"				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" prodloužení TP1 km -0,012 " 4*0,61		2,440		
			Součet		2,440		

998 - Přesun hmot

524,54

19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	43,712	12,00	524,54
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Přední Podzámecká  
Objekt: 15040-24/14XC-JŽ - Opravy  
Část: 15040-24/14 MO - dodatek č. 1 - méněpráce

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 10.04.2017

Objednatel:  
Lesy ČR, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261  
DIČ: CZ28659261

Projektant:  
Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078  
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:  
Ing. Jana Ježová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -23 696,43  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH -23 696,43**

DPH základní 21,00% ze -23 696,43 -4 976,25  
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK -28 672,68**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Přední Podzámecká  
Objekt: 15040-24/14XC-JŽ - Opravy

**Část: 15040-24/14 MO - dodatek č. 1 - méněpráce**

Místo: Datum: 10.04.2017  
Objednatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.  
Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-23 696,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 696,43
2 - Zakládání	-904,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-22 600,00
998 - Přesun hmot	-192,43
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-23 696,43</b>

# ROZPOČET

Stavba: LC Přední Podzámecká  
 Objekt: 15040-24/14XC-JŽ - Opravy

**Část: 15040-24/14 MO - dodatek č. 1 - méněpráce**

Místo: Datum: 10.04.2017  
 Objednatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.  
 Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana Ježová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu -23 696,43**

**HSV - Práce a dodávky HSV -23 696,43**

**2 - Zakládání -904,00**

1	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	-0,400	2 260,00	-904,00
			"Jímka"				
			" TP5 km 0,883 " -4*0,1		-0,400		
			Součet		-0,400		

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 600,00**

2	K	919443111	Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	-1,000	22 600,00	-22 600,00
			" TP5 km 0,883 " -1		-1,000		
			Součet		-1,000		

**998 - Přesun hmot -192,43**

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	-16,036	12,00	-192,43
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

**VP - Vícepráce 0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00