

DODATEK č. 3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/466

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. 724 524 971, mail:

vaclav.hradec@lesycr.cz

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, tel. 725 257 638, e-mail:

ladislav.nemec@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů – jednatelem

Janem Vysušilem – jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Keller

č. telefonu: 485 159 291 e-mail: info@jostav.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pob. Liberec, číslo účtu: 673526613/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC U

vodopádu Oldřichov“, evidenční číslo zakázky S936/2016/466 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy


- V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „2.251.166,- Kč bez DPH, slovy dvěmilionydvěstěpadesátjedenatisícstošedesátšest korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „2.319.421,- Kč bez DPH, slovy dvěmilionytřístadevatenácttisícčtyřístadvacetjedna korun českých bez DPH“. Důvod změny: zesílení konstrukce v km 0,448 až 0,558 bylo opomenuto při naceňování změn při uzavírání dodatku č.1, důvodem zrušení krajnic a rozšíření šířky plné konstrukce je budoucí využití LC – jedná se o LC 3L využívanou pro pojezd vyvážecích souprav a kolových traktorů, rozšíření úseku z ACO je z důvodu lepšího nájezdu na navazující komunikaci, konkrétní umístění a délka svodnic byla řešena podle vzniklých potřeb.

III. Závěrečná ustanovení


- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.
- Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel


LIBERCI

V *Stráž N. N.* dne: *18.7.2017*V dne: *21-07-2017*



 Za zhotovitele


JOSTAV s.r.o.
 Sřídánecká 74
 463 03 STRÁŽ N. N.
 DIČ: CZ47785233
 Tel./Fax: 485 159 290-1



 Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. (07)
 se sídlem Přemyslova 1165/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Liberec
 Sčíslo 1583/17, Ústecká 1330, 460 01 Ústec


21-07-2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|--|----------------------------|
| Objekt : | Název objektu : LC U Vodopádu | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : LC U Vodopádu MĚNĚPRÁCE 07 2017 | SKP : |
| Projektant : | | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel : | | Náklady na MJ : 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel : |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| Z | Dodávka celkem | 0 | |
| Z | Montáž celkem | 0 | |
| R | HSV celkem | 37 744 | |
| N | PSV celkem | 49 680 | |
| | ZRN celkem | 87 424 | |
| | | | |
| | HZS | 0 | |
| | RN II.a III.hlavy | 87 424 | Ostatní VRN 0 |
| | ZRN+VRN+HZS | 87 424 | VRN celkem 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------|---|--------------------------------|
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |
| |  <p>JOSTAV s.r.o. Studánecká 74 463 03 STRAŽ N. N. DIČ: CZ47785233 Tel./Fax: 485 159 2901</p> | |

| | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro DPH | 0 % činí : | |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | |
| DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 87 424,00 Kč |
| DPH | 21 % činí : | 18 359,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 105 783,00 Kč |

Poznámka :

| | |
|----------|---------------------------------|
| Stavba : | LC U Vodopádu MĚNĚPRÁCE 07_2017 |
| Objekt : | LC U Vodopádu |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 2 Zálady,zvláštní zakládání | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 35 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Konstrukce zámečnické | 0 | 49 680 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 37 744 | 49 680 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|---------------------------------|
| Stavba : | LC U Vodopádu MĚNĚPŘACE 07_2017 |
| Objekt : | LC U Vodopádu |


| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demihmot / MJ | demihmot celk.(t) |
|----------|-------------------|--|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Díl: 2 | 1 | 274 21-1301.R00 Základy,zvláštní zakládání Zdivo základ. pasů výpňové z lomového kamene vč.montáže (využití místního kamene) přesun v rámci stavby (položka 999 22-2011.R00) 1 položka neposazuje cen v za měření II 3,0*1,0 | m3 | 3,00 | 533,40 | 1 600,20 | 2,72684 | 8,18052 | | |
| | Cellkem za | 2 Základy,zvláštní zakládání | | 3,00 | | 1 600,20 | | 8,18052 | | |
| Díl: 5 | 2 | 569 73-1111.R00 Komunikace Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm (600,0*20,0)*2*0,5 | m2 | 580,00 | 55,00 | 31 900,00 | 0,19695 | 114,23100 | | |
| | 3 | 569 90-3311.R00 Zřízení zerních krajnic se zhutněním využití výkopku stavby položka obsahuje rezervu pro případ navození místního zemin (25% vešly) (660,0*100*25*2*0,1)*20,0*2*0,35 | m3 | 14,00 | 250,00 | 3 500,00 | | | | |
| | Cellkem za | 5 Komunikace | | 14,00 | | 35 400,00 | | 114,23100 | | |
| Díl: 99 | 4 | 998 22-2011.R00 Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kaméniva (8,18*114,231*1,61) | t | 124,02 | 6,00 | 744,13 | | | | |
| | Cellkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | 124,02 | | 744,13 | | | | |
| Díl: 767 | 5 | SPC Konstrukce zámečnické Svodnice ocelová vč.osazení 120x120mm, tl.5mm 180,0*134,0 | m | 46,00 | 1 080,00 | 49 680,00 | 0,03500 | 1,61000 | | |
| | Cellkem za | 767 Konstrukce zámečnické | | 46,00 | | 49 680,00 | | 1,61000 | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|--|----------------------------|
| Objekt : | Název objektu : LC U Vodopádu | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : LC U Vodopádu VÍCEPRÁCE 07 2017 | SKP : |
| Projektant : | | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel : | | Náklady na MJ : 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel : |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| Z | Dodávka celkem | 0 | |
| Z | Montáž celkem | 0 | |
| R | HSV celkem | 155 679 | |
| N | PSV celkem | 0 | |
| | ZRN celkem | 155 679 | |
| | HZS | 0 | |
| | RN II. a III. hlavy | 155 679 | Ostatní VRN 0 |
| | ZRN+VRN+HZS | 155 679 | VRN celkem 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------|--|--------------------------------|
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |
| |  <p>JOSTAV s.r.o. Studánecká 74 463 03 STRÁŽ N. N. DIČ: CZ47786233 Tel./Fax: 485 160 290-1</p> | |

| | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro DPH | 0 % činí : | |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | |
| DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 155 679,00 Kč |
| DPH | 21 % činí : | 32 693,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 188 372,00 Kč |

Poznámka :

| | |
|----------|---------------------------------|
| Stavba : | LC U Vodopádu VÍCEPRÁCE 07_2017 |
| Objekt : | LC U Vodopádu |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 18 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Základy,zvláštní zakládání | 15 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 119 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 1 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 155 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| Stavba : Objekt : | | LC U Vodopádu VICEPRACE 07_2017 LC U Vodopádu | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|---|----|------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| P.č. | Díl: | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhrot / MJ | demhrot celk.(t) |
| 1 | | 162 70-1105.R14 | Zemní práce Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3 dovoz konstrukčního materiálu z příslušného lomu | m3 | 171,00 | 110,00 | 18 810,00 | | | | |
| | | Celkem za | | | 6,00 165,00 | | 18 810,00 | | | | |
| | | 1 Zemní práce | | | | | | | | | |
| 2 | | 289 97-1212.R00 | Základy,zvláštní zakládání Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 300g/m2 | m2 | 660,00 | 5,00 | 3 300,00 | 0,00003 | 0,01980 | | |
| 3 | | 289 97-0111.R00 | Vrstva geotextilie Geofitex 300g/m2 | m2 | 660,00 | 18,00 | 11 880,00 | 0,00050 | 0,33000 | | |
| | | Celkem za | | | 660,00 | | 15 180,00 | | 0,34980 | | |
| | | 2 Základy,zvláštní zakládání | | | | | | | | | |
| 4 | | 571 90-7211.R00 | Komunikace Posyp krytu lomovými výšivkami do 35 kg/m2 | m2 | 300,00 | 8,00 | 2 400,00 | 0,03694 | 11,08200 | | |
| 5 | | 564 57-1111.R00 | Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm fr.63-125mm po zhutnění 250mm (0,461t/m2) | m2 | 660,00 | 20,00 | 13 200,00 | | | | |
| 6 | | SPC | Předrcený odval lom Hraničná 63-125mm | t | 304,26 | 335,00 | 101 927,10 | 1,00000 | 304,26000 | | |
| 7 | | SPC | Předrcený odval lom Hraničná lom.výšivky | t | 10,50 | 210,00 | 2 205,00 | 1,00000 | 10,50000 | | |
| | | Celkem za | | | 300,00 300,00 | | 119 732,10 | | 325,84200 | | |
| | | 5 Komunikace | | | | | | | | | |
| 8 | | 998 22-2011.R00 | Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 326,19 | 6,00 | 1 957,15 | | | | |
| | | Celkem za | | | 326,19 | | 1 957,15 | | | | |
| | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | | | |