

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2017

a k Dodatku č.1 ze dne 10.10.2017

(dále i jako Dodatek č. 2)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s.

se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou
Spisová značka B 7697 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 037 59 687, DIČ: CZ03759687
jednající: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 31.8.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/229 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Sněžná jáma Síťovka**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací a nepříznivých klimatických podmínek se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 30.11.2017**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje dodatkem č.2 o 35.639,61 Kč“

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 477.700,00 Kč

Dodatek č. 1-Celkem: 34.970,26 Kč

Dodatek č. 2-Celkem: 35.639,61 Kč

Cena celkem: 548.309,87 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 13.11.2017

Žďár nad Sázavou: 10.11.2017

Lesy České republiky, s.p. [00]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická kolonie 4825/39, 586 01 Jihlava

objednatel

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava


DŘEVO VYSOČINA a.s.
Santiniho 17/27
591 02 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
IČ: 03759687 DIČ: CZ03759687
tel. 724 398 400, 604 108 449

zhotovitel

Předseda představenstva
Ing. Ivo Mittermayer


Dodatek SoD č. 2 - seznam změn

Vícepráce - sněžná jáma Sít'ovka	Oddíl rozpočtu	Ovlivnění položek z rozpočtu
Odstranění pařezů	Oddíl 1	Vícepráce dle SoD - 1,4
Dosvahování a zvětšení vjezdu	Oddíl 1,5	Vícepráce dle SoD - 6,20,22
Zvětšení kapacity vsaku a prodloužení trativodu	Oddíl 1,3	Vícepráce dle SoD - 7,15
		Vícepráce nové - 49,50
Omítnutí čelní stěny sněžné jámy	Oddíl 6	Vícepráce nové - 51,52,53,54,55



Sněžná jáma Sít'ovka	
<i>Dodatek č. 1 - změna termínu do 15.11.2017</i>	
<i>Dodatek č. 1 - méněpráce - položky dle SoD</i>	-57 462,90
<i>Dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SoD</i>	23 576,12
<i>Dodatek č. 1 - vícepráce - položky nové</i>	68 857,04
<i>Celkem Dodatek č. 1:</i>	34 970,26
<i>Dodatek č. 2 - vícepráce - položky dle SoD</i>	20 969,34
<i>Dodatek č. 2 - vícepráce - položky nové</i>	14 670,27
<i>Celkem Dodatek č.2:</i>	35 639,61

Procento víceprací	
cena ze smlouvy o dílo S918/2017/229	477 700,00
dodatečné stavební práce - Dodatek č.1 a č.2	70 609,87
% víceprací	14,78
Celková cena stavebních prací SoD + dodatky č.1 a č.2	548 309,87



Vícepráce dle SoD

Sněžná jáma Síťovka - Díl 1: Zemní práce

1	112201102	Odstranění pařezů D do 500mm	ks	8,000	320,00	2 560,00	Dotrhání pařezů kolem SJ
4	174201202	Zásyp jam popařezech D pařezů do 500mm	ks	8,000	33,00	264,00	Dotrhání pařezů kolem SJ
6	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	30,000	32,00	960,00	Vysvahování plochy sjezdu sněžné Jámy
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	3,017	20,00	60,34	Zbývající zemina z výkopu jímky a rýhy

Celkem díl 1-Zemní práce: **3 844,34**

Sněžná jáma Síťovka - Díl 3: Svislé a kompletní konstrukce

15	389541114	Náplň těles filtrů z hrubého drceného kameniva zrnitosti 63-125 mm	m3	2,00000	1 650,00	3 300,00	Zvětšení kapacity vsakovací jímky
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-----------------------------------


Celkem díl 3: Svislé a kompletní konstrukce: **3 300,00**

Sněžná jáma Síťovka - Díl 5: Komunikace

20	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	39,50	190,00	7 505,00	Navýšení plochy vjezdu sněžné jámy s ohledem na sklon sjezdu
22	564831111sj	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	39,50	160,00	6 320,00	Navýšení plochy vjezdu sněžné jámy s ohledem na sklon sjezdu

Celkem díl 5: Komunikace: **13 825,00**

Celkem vícepráce dle SoD: 20 969,34



Vícepráce - položky nové

Výpočet koeficientu dílu 1: Zemní práce

Cena vysoutěžená: 65 865,43

Cena rozpočtovaná: 92 755,38

Koeficient:

Sněžná jáma Síťovka - Díl 1: Zemní práce

49	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,790	541,00	7 460,39	Odkopávky pro prodloužení trativodu a zvětšení jímky
----	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

50	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,01	78,50	785,79	Zásyp položky 49 - Hloubení rýh
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	---------------------------------

Celkem 100% URS: 8 246,18

koeficient: 0,71

Celkem díl 1-Zemní práce:

Výpočet koeficientu dílu 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Cena vysoutěžená celá SoD: 477 700,00

Cena rozpočtovaná celá SoD: 492 927,58

Koeficient:

Sněžná jáma Síťovka - Díl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	20,000	156,00	3 120,00	Fasáda na čelním štítě SJ
----	-----------	--	----	--------	--------	----------	---------------------------

52	622143003	montaz omítkových proužků plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	8,600	29,40	252,84	Fasáda na čelním štítě SJ
----	-----------	---	---	-------	-------	--------	---------------------------

53	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	8,600	15,70	135,02	Fasáda na čelním štítě SJ
----	-----------	---	---	-------	-------	--------	---------------------------

54	985312123	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 3 do 4 mmc	m2	20,000	120,11	2 402,20	Fasáda na čelním štítě SJ
----	-----------	--	----	--------	--------	----------	---------------------------

55	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	20,000	159,28	3 185,60	Fasáda na čelním štítě SJ
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	---------------------------

Celkem 100% URS: 9 095,66

koeficient: 0,969

Celkem díl 2-Zakládání:

Celkem vícepráce nové

