

Ev.č. LČR: 2012 / 918 / 1293

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.8.2012

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
zastoupený: Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem  
na základě Pověření ze dne 16.12.2011 a Podpisového řádu č. 3/2009  
zast. Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

**Zhotovitel:** Večeřa – Meliorace, v.o.s.  
se sídlem Žarošice, Hlavní 208, PSČ 696 34  
zaps. v OR u KS Brno, oddíl A, vložka 5063  
IČO: 47905913, DIČ: CZ47905913  
zastoupený: Janem Večeřou, jednatelem společnosti

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1“ nebo „účastníci Dodatku č.1“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 17.8.2012  
„LC Na Červeňáku“ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

### V čl. IV. odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku víceprací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, navyšuje se celková cena díla o 173.232,89 Kč bez DPH, vše dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve výše uvedené smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Žarošice: 31.10.2012

Jihlava: 2.11.2012

  
VEČEŘA - MELIORACE v.o.s.  
Žarošice 208  
696 34 ŽAROŠICE  
DIČ: CZ47905913  
www.meliorace.cz • IČ: 47905913

zhotovitel  
Jan Večeřa  
jednatel společnosti VM

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Jihlava  
Lidická Kolonie 39, 586 01 Jihlava

objednatel  
Ing. Jan Sovák  
ředitel Krajského ředitelství Jihlava



696 34 Žarošice 208  
IČ: 47905913, www.meliorace.cz

## Rekapitulace


dodatek č.1

LC Na Červeňáku - vícepráce/méněpráce

Název LC	Kč
LC Kněžůvka	40 482,00
LC Mokrý alej	65 476,60
LC Na Červeňáku	37 928,15
LC Obůrka	29 346,14
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>173 232,89</b>

  
**Večeřa - Meliorace v.o.s.**  
Žarošice 208  
696 34 ŽAROŠICE  
DIČ: CZ47905913  
www.meliorace.cz • IČ: 47905913

## Stavební rozpočet

Název stavby: LC Kněžůvka - vícepráce		Objednatel: Lesy České republiky, s.p.							
Druh stavby: Doba výstavby:		Projektant:							
Lokalita: Začátek výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO: Konec výstavby:		Zpracoval:							
Zpracováno dne: 30.10.2012		 <small>250 14 Zpracováno: 2012 IČ: 47959112, www.lcsr.cz</small>							
Č	Obj. kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)
1	113108441R00	Přípravné a přídržné práce Rozrytí korytu kamenivo bez zhut. bez živíc. pojiva	m2	2 076,00	19,50	0,00	40 482,00	40 482,00	0,00
<b>Celkem:</b>								<b>40 482,00</b>	<b>0,00</b>

## Stavební rozpočet


Název stavby: <b>LC Mokrá alej - vícepráce/méněpráce</b>		Objednatel: Lesy České republiky, s.p.	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracoval:	
Doba výstavby:		Zpracováno dne: 30.10.2012	
Začátek výstavby:			
Konec výstavby:			

Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)			
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	113108441R00	Přípravné a přidružené práce Rozrytí krytu kamenivo bez zhut. bez živců pojiva	m2	1 940,00	19,50	0,00	37 830,00	37 830,00	0,00	0,00	
2	56486111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm, š.3,9m	m2	546,00	70,00	32 755,70	5 464,30	38 220,00	0,00	202,46	
3	91951211R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Zřízení propustky z trub betonových/ŽB DN 40 cm	m	-7,50	500,00	-1 997,13	-1 752,87	-3 750,00	0,37	202,46	
4	99822201R00	Komunikace pozemní a letiště Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	195,32	5,00	0,00	976,60	976,60	0,00	0,00	
5	59222498-A	Ostatní materiál Trouba železobet hrdlová TZH-O 400/2500 integro	kus	-3,00	2 600,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	-2,25	
<b>Celkem:</b>								<b>65 476,60</b>	<b>0,75</b>	<b>-2,25</b>	<b>195,32</b>



## VÝPOČET KOEFICIENTU JEDNOTKOVÝCH CEN

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.			
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:					
		31.10.2012							
Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. URS cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)
		<b>Ostatní materiál</b>					<b>Montáž</b>		
1	59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro	kus	3,00	5 516,81	16 550,43	0,00	16 550,43	4,16
						16 550,43	0,00	5 516,81	1,39
<b>Celkem URS:</b>								<b>16 550,43</b>	<b>4,16</b>

Cena výběrové řízení TZH-Q 400/2500 integro	3 189,03
Cena vysoutěžená TZH-Q 400/2500 integro	2 600,00
<b>Koeficient</b>	<b>0,8153</b>


x 0,8153

Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. URS cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)
		<b>Ostatní materiál</b>					<b>Montáž</b>		
1	59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro	kus	3,00	4 497,86	13 493,57	0,00	13 493,57	1,39
2	998222011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	4,16	5,00	0,00	20,82	20,82	0,00
<b>Celkem:</b>								<b>13 514,39</b>	<b>4,16</b>

**Poznámka:**

V zadání VŘ chyběly u LC Obůrka trouby na trubní propustky, trouby JS 400 vysoutěženy na jiné LC, JS 600 vypočítány koeficientem  
Cena přesun hmot je vysoutěžena

# Stavební rozpočet

Název stavby:	LC Obůrka - vicepráce										Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	
Druh stavby:	Doba výstavby:										Projektant:		
Lokalita:	Začátek výstavby:										Zhotovitel:		
JKSO:	Konec výstavby:										Zpracoval:		
	Zpracováno dne: 30.10.2012												
Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)				
	13	Hloubené výkopávky				0,00	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem			
1	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 (prodloužení prop.)	m3	0,69	300,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00			
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 (prodloužení prop.)	m3	0,69	100,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00			
16		Přemístění výkopku				0,00	13,80	13,80	0,00	0,00			
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (prodloužení prop.)	m3	0,69	20,00	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00			
17		Konstrukce ze zemín				0,00	6,90	6,90	0,00	0,00			
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných (prodloužení prop.)	m3	0,69	10,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00			
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 331,42	1 168,58	2 500,00	0,00	3,26			
5	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm (prodloužení prop.)	m	5,00	500,00	1 331,42	1 168,58	2 500,00	0,65	3,26			
H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	35,05	35,05	0,00	0,00			
6	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenniva	t	7,01	5,00	0,00	35,05	35,05	0,00	0,00			
		Ostatní materiály				0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	3,75			
7	59222408 A	Trouba železobet hrdlová TŽH-Q_400/2500 integro (nebyly v SOD)	kus	5,00	2 600,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,75	3,75			
Celkem:										15 831,75			

**Poznámka:**  
Cena za trouby JS 400 je vysoutěžena v LC Mokrá alej