

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Veřejnou zakázku vyhlašuje:	Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Adresa:	Nábřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem
Internetová adresa:	www.lesyocr.cz
Osoba oprávněna jednat jménem zadavatele:	Daniel Kocour
Funkce:	vedoucí odboru stavebních investic a údržby
Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení:	Blanka Dosedělová, administrátor veřejných zakázek
Tel.:	+420 603 169 816
E-mail:	blanka.dosedelova@zadavaciservis.cz
Kontaktní osoba v technických záležitostech:	Ing. Vlastimil Výborný, TPSČ
Tel.:	+420725627680
E-mail:	vlastimil.vyborny@lesyocr.cz
Evidenční číslo zakázky:	LC Slepá
Název zakázky:	S921/2018/087

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Průvodní zpráva, odstavec 2.9.pojednává mimo jiné o: „Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v návaznosti na postup výstavby zejména:

- zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník
- v rámci realizace stavby se pravidelně uskuteční kontrolní dny, minimálně 1x za 2 týdny na kterých se uskuteční předání skutečných částí stavby jako je:
 - Předání konstrukčních vrstev vozovky, včetně předepsaných zkoušek s prokázáním dodržení požadované únosnosti,
 - Únosnost, rovinatost... podkladních vrstev před pokládkou obrusných vrstev“

Dotaz: jaké zkoušky a v jakém četnosti bude investor vyžadovat? Jakých výsledných hodnot bude třeba dosáhnout, aby byla zkouška považována za úspěšnou?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Počet investorem požadovaných zkoušek je specifikován ve výkazu výměr (6x vývrt v hutněné asfaltové směsi, 2x kopaná sonda pro ověření tloušťky vrstvy, 2x tlakové zkoušky - míra zhuštění na

vývrtech asfaltové směsi, 2x zkoušky asfaltových směsí). Požadované minimální hodnoty, jakožto i výčet všech požadovaných zkoušek jsou uvedeny v přehledné tabulce na straně č. 11 projektové dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Podél celé délky LC je na odvozních místech uskladněno velké množství dříví, které částečně zasahuje do příkopu komunikace.

Dotaz: bude tato překážka v práci před realizací odstraněna?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dříví uskladněné na okrajích komunikace je výsledkem zpracování následků větrné kalamity a do doby zahájení prací na LC Slepá bude kompletně odvezeno.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Trubní propustek č. 4 (stan. 1,486km) má délku, která je zjevně nedostatečná vzhledem k šířce komunikace a jeho hloubce. Vzhledem ke skutečnosti, že u tohoto propustku je navrženo nové čelo, bylo by jistě vhodné prodloužit tento propustek o minimálně 1 m na výtoku. (viz přiložené foto)

Dotaz: doplní toto zadavatel do výkazu výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Délka trubního propustku č. 4 v km 1,486 je 6 m, což je s ohledem na požadované parametry LC dostačující. Investor neuvažuje o prodloužení stávajícího propustku. Šířka vozovky LC je v daném místě navržena vč. rozšíření v oblouku na 4,2 m, šíře čel je v souhrnné šíři 1,2 m. Krajinice budou v místě trubního propustku zúžené dle prostorových možností - z každé strany zúženy o 0,2 m.

V Hradci Králové dne

Daniel Kocour

vedoucí odboru stavebních investic a údržby

Lesy České republiky, s.p. [36]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451