

složení rozpočtu - položkový rozpis

Štíhllice (studánka)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	
HSV				
1 (Zemní práce)				
<i>specifikace</i>				
1 597 30 021	Trouba kameninová hrdlová slabostěnná dl.1000mm D 50mm	ks	1.00000	127
2 693 66 079	Geotext PE 800 G/M2 do S 600	m2	16.00000	720
S 1 (Zemní práce)				
11 (Přípravné a přidružené práce)				
<i>stavební práce</i>				
3 111 20	Odstranění křovin a kořenů do 1	m2	30.00000	3700
S 11 (Přípravné a přidružené práce)				
12 (Odkopávky a prokopávky)				
<i>stavební práce</i>				
4 122 86	Těžení jednotlivých balvanů	m3	2.00000	500
5 124 20	Vykopávky koryt vodotečí hor 3 - vyčištění prameniště	m3	2.00000	242
S 12 (Odkopávky a prokopávky)				
13 (Hloubené vykopávky)				
<i>stavební práce</i>				
6 130 00	Ztížení vykopávky	m3	1.00000	322
S 13 (Hloubené vykopávky)				
16 (Přemístění výkopku)				
<i>stavební práce</i>				
7 162 20	Vodorovné přemístění výkopku do 20 m hor 1-4	m3	7.00000	160
8 167 10	Nakládání výkopku do 100 m3 hor	m3	5.00000	700
S 16 (Přemístění výkopku)				
17 (Konstrukce ze zemin)				
<i>stavební práce</i>				
9 171 10	Násypy nesoudržné kamenité	m3	1.00000	97
10 171 20	Násypy neuhutněné, štěrkopísek prameniště	m3	1.00000	20
11 174 10	Zásyp zhutnění jam , rýh	m3	3.00000	180
12 175 10	Obsyp potrubí štěrk	m3	1.50000	360
<i>specifikace</i>				
13 583 37 0020	Štěrkopísek 8-32 B	t	3.50000	1000
S 17 (Konstrukce ze zemin)				
18 (Povrchové úpravy terénu)				
<i>stavební práce</i>				
14 181 30	Rozprostření zeminy z místního zdroje tl. do 300 mm	m2	7.00000	480
15 182 10	Svahování hor 1-4	m2	30.00000	800
16 182 20	Úprava pláně násyp nezhut hor 1-	m2	30.00000	800
S 18 (Povrchové úpravy terénu)				
31 (Zdi podpěrné a volné)				
<i>stavební práce</i>				
17 311 21	Zdivo nadzákladové z lom kamene	m3	1.50000	3975

pod omítku na MC 5, MC 10

31 (Zdi podpěrné a volné)

59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))

stavební práce

18 594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2	16.00000	7912
19 594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2	30.00000	15460

S 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))

62 (Úprava povrchů vnější)

stavební práce

20 627 45	Výpln spár MC 70mm dlažba kam	m2	46.00000	6188
-----------	-------------------------------	----	----------	------

S 62 (Úprava povrchů vnější)

složení rozpočtu - položkový rozpis

Štíhllice (studánka)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)				
stavební práce				
21 998 01	Přesun hmot budov s nosnou kčí zděnou/kovovou výšky 6 m	t	8.18760	2460
22 998 22	Přesun hmot pozemní kom a zp plochy kryt z kameniva	t	56.64072	2400
23 998 32	Hraze přehr zem a kamen přesun	t	3.62112	700
S 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)				

S HSV

PSV

712 (Povlakové krytiny)

stavební práce

24 712 65	Montáž asfaltový šindel jedn nad 30°přibitím	m2	0.90000	347
25 712 65	Příplatek za plochu nad 30°do 3	m2	0.90000	40
26 765 90	Zastřeš pokrytí střechy fólií Jutafol D 210	m2	1.50000	73

specifikace

27 628 22 012	Šindel Bonnský pravoúhlý hnědý	m2	1.10000	150
---------------	--------------------------------	----	---------	-----

S 712 (Povlakové krytiny)

762 (Konstrukce tesařské)

stavební práce

28 762 13	Tesař montáž bednění stěn z prken hoblovaných na sraz	m2	1.50000	750
29 762 33	Tesař montáž krovů vázaných pl do 120cm2 pravoúhlý půdorys	m	9.50000	7875
30 762 39	Spojovací a ochr prostředky pro tesařské střechy	m3	0.50000	175

specifikace

31 311 84 011	Kotva uchycení konstrukce střechy žárový pozink	ks	6.00000	600
32 605 12 272	Prkno SM OM 3 24 250-300	m3	0.01200	72

05 16 240	Lišta BO 1 6mb	m3	0.02000	180
4 605 57 001	Hranolek DB jak1, plocha průřezu 76-100cm2, dl. 200-375cm	m3	0.10000	1200
35 611 91 019	Obložení palubk DB tl12 S-45	m2	1.80000	240
S 762 (Konstrukce tesařské)				
783 (Nátěry)				
<i>stavební práce</i>				
36 783 72	Nátěr lazurovací tesař kce 3x lakování	m2	6.80000	650
<i>společnost</i>				
37 246 12 0018	Lak lazur Xyladekor	kg	2.50000	625
S 783 (Nátěry)				

S PSV

€

62280,-

Zdeněk Ešner ①
Truhlářství
 Lány, V Chaloupkách 48
 IČO: 61077399, DIČ: CZ770622182
 Tel.: 737 382 734



složení rozpočtu - položkový rozpis

Tesařova (studánka)

číslo	popis	měrná jednotk	množství
-------	-------	---------------	----------

HSV

1 (Zemní práce)

specifikace

1 597 30 021	Trouba kameninová hrdlová slabostěnná dl.1000mm D 50mm	ks	1.00000	127,00
2 693 66 079	Geotext PE 800 G/M2 do S 600	m2	6.00000	270,00

S 1 (Zemní práce)

11 (Přípravné a přidružené práce)

stavební práce

3 111 20	Odstranění křovin a kořenů do 1	m2	20.00000	2900,00
----------	---------------------------------	----	----------	---------

S 11 (Přípravné a přidružené práce)

12 (Odkopávky a prokopávky)

stavební práce

4 120 90	Bourání kci ve výkopu ze zdíva kam na maltu nastav	m3	0.30000	100,00
5 124 20	Vykopávky koryt vodotečí hor 3 - vyčištění prameniště	m3	4.00000	484,00

S 12 (Odkopávky a prokopávky)

16 (Přemístění výkopku)

stavební práce

6 162 20	Vodorovné přemístění výkopku do 20 m hor 1-4	m3	4.50000	115,00
7 167 10	Nakládání výkopku do 100 m3 hor	m3	4.50000	630,00

S 16 (Přemístění výkopku)

17 (Konstrukce ze zemin)

stavební práce

8 171 10	Násypy nesoudržné kamenité	m3	0.30000	29,00
9 171 20	Násypy neuhutněné, štěrkopísek prameniště	m3	1.00000	20,00
10 174 10	Zásyp zhutnění jam , rýh	m3	2.00000	148,00
11 175 10	Obsyp potrubí štěrk	m3	0.35000	156,00

specifikace

12 583 37 0020	Štěrkopísek 8-32 B	t	1.50000	495,00
----------------	--------------------	---	---------	--------

S 17 (Konstrukce ze zemin)

18 (Povrchové úpravy terénu)

stavební práce

13 181 30	Rozprostření zeminy z místního zdroje tl. do 300 mm	m2	4.50000	342,00
14 182 10	Svahování hor 1-4	m2	5.00000	181,00
15 182 20	Úprava pláňe násyp nezhut hor 1-	m2	20.00000	632,00

S 18 (Povrchové úpravy terénu)

31 (Zdi podpěrné a volné)

stavební práce

16 311 21	Zdivo nadzákladové z lom kamene pod omítku na MC 5, MC 10	m3	0.50000	1325,00
-----------	---	----	---------	---------

S 31 (Zdi podpěrné a volné)

594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2	2.00000	1364,00
18 594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2	15.00000	10230,00

S 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))

62 (Úprava povrchů vnější)

19 627 45	Výplň spár MC 70mm dlažba kam	m2	17.00000	3026,00
-----------	-------------------------------	----	----------	---------

S 62 (Úprava povrchů vnější)

99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

stavební práce

ložení rozpočtu - položkový rozpis

Tesařova (studánka)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	
20 998 01	Přesun hmot budov s nosnou kci zděnou/kovovou výšky 6 m	t	2.72920	816,00
21 998 22	Přesun hmot pozemní kom a zp plochy kryt z kameniva	t	20.93244	1100,00
22 998 32	Hraze přehr zem a kamen přesun	t	1.33824	404,00

S 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

S HSV

PSV

712 (Povlakové krytiny)

stavební práce

23 712 65	Montáž asfaltový šindel jedn nad 30°přibitím	m2	0.80000	347,00
24 712 65	Příplatek za plochu nad 30°do 3	m2	0.80000	40,00
25 765 90	Zastřeš pokrytí střechy fólií Jutafoi D 210	m2	1.30000	63,00

spočítání

26 628 22 012	Šindel Bonnský pravoúhlý hnědý	m2	1.00000	150,00
---------------	--------------------------------	----	---------	--------

S 712 (Povlakové krytiny)

762 (Konstrukce tesařské)

stavební práce

27 762 13	Tesař montáž bednění stěn z prken hoblovaných na sraz	m2	1.30000	868,00
28 762 33	Tesař montáž krovů vázaných pl do 120cm2 pravoúhlý půdorys	m	7.50000	7875,00
29 762 39	Spojovací a ochr prostředky pro tesařské střechy	m3	0.50000	175,00

spočítání

30 311 84 011	Kotva uchycení konstrukce střechy žárový pozink	ks	4.00000	400,00
31 605 12 272	Prkno SM OM 3 24 250-300	m3	0.01200	72,00
32 605 16 240	Lišta BO 1 6mb	m3	0.01500	90,00

	76-100cm2, dl. 200-375cm			1.200,00
A 611 91 019	Obložení palubk DB tl12 S-45	m2	1.50000	225,00
S 762 (Konstrukce tesařské)				
783 (Nátěry)				
<i>stavební práce</i>				
35 783 72	Nátěr lazurovací tesař kce 3x lakování	m2	6.00000	610,00
<i>specifikace</i>				
36 246 12 0018	Lak lazur Xyladekor	kg	2.00000	500,00
S 783 (Nátěry)				


S PSV

€

37509,00

Zdeněk Ešner ①
Truhlářství

Lány, V Chaloupkách 48
 IČO:61077399, DIČ:CZ7706221182
 Tel.: 737 382 734



složení rozpočtu - položkový rozpis

Líšenská (studánka)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	
HSV				
1 (Zemní práce)				
<i>specifikace</i>				
1 597 30 021	Trouba kameninová hrdlová slabostěnná dl.1000mm D 50mm	ks	1.00000	127,00
2 693 66 079	Geotext PE 800 G/M2 do S 600	m2	6.00000	270,00
S 1 (Zemní práce)				
11 (Přípravné a přidružené práce)				
<i>stavební práce</i>				
3 111 20	Odstranění křovin a kořenů do 1	m2	30.00000	4350,00
S 11 (Přípravné a přidružené práce)				
12 (Odkopávky a prokopávky)				
<i>stavební práce</i>				
4 124 20	Vykopávky koryt vodotečí hor 3 - vyčištění prameniště	m3	6.00000	726,00
S 12 (Odkopávky a prokopávky)				
13 (Hloubené vykopávky)				
<i>stavební práce</i>				
5 130 00	Ztížení vykopávky	m3	2.00000	644,00
S 13 (Hloubené vykopávky)				
16 (Přemístění výkopku)				
<i>stavební práce</i>				
6 162 20	Vodorovné přemístění výkopku do 20 m hor 1-4	m3	8.00000	204,00
7 167 10	Nakládání výkopku do 100 m3 hor	m3	8.00000	1120,00
S 16 (Přemístění výkopku)				
17 (Konstrukce ze zemin)				
<i>stavební práce</i>				
8 171 10	Násypy nesoudržné kamenité	m3	3.20000	310,00
9 171 20	Násypy neuhutněné, štěrkopísek prameniště	m3	1.00000	20,00
10 174 10	Zásyp zhutnění jam , rýh	m3	2.00000	148,00
11 175 10	Obsyp potrubí štěrk	m3	0.30000	134,00
<i>specifikace</i>				
12 583 37 0020	Štěrkopísek 8-32 B	t	4.50000	1485,00
S 17 (Konstrukce ze zemin)				
18 (Povrchové úpravy terénu)				
<i>stavební práce</i>				
13 181 30	Rozprostření zeminy z místního zdroje tl. do 300 mm	m2	8.00000	608,00
14 182 10	Svahování hor 1-4	m2	4.00000	145,00
15 182 20	Úprava pláně násyp nezhut hor 1-	m2	30.00000	948,00
S 18 (Povrchové úpravy terénu)				
3 (Nadzemní svislé konstrukce)				
<i>specifikace</i>				
16 583 80 022	Kam lom neupr tř 2	t	1.00000	330,00
S 3 (Nadzemní svislé konstrukce)				

(Zdi podpěrné a volné)*stavební práce*

17 311 21	Zdivo nadzákladové z lom kamene m3 pod omítku na MC 5, MC 10	0.60000	1700,00
-----------	---	---------	---------

S 31 (Zdi podpěrné a volné)**59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))***stavební práce*

18 594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2 3.00000	2046,00
19 594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2 15.00000	10230,00

S 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))**62 (Úprava povrchů vnější)****složení rozpočtu - položkový rozpis**

Líšenská (studánka)

číslo	popis	měrná jednotk	množství	
<i>stavební práce</i>				
20 627 45	Výpln spár MC 70mm dlažba kam	m2	18.00000	3204,00
S 62 (Úprava povrchů vnější)				
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)				
<i>stavební práce</i>				
21 998 01	Přesun hmot budov s nosnou kčí zděnou/kovovou výšky 6 m	t	5.27504	1590,00
22 998 22	Přesun hmot pozemní kom a zp plochy kryt z kameniva	t	22.16376	1152,00
23 998 32	Hraze přehr zem a kamen přesun	t	1.41696	426,00
S 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)				
S HSV				
PSV				
712 (Povlakové krytiny)				
<i>stavební práce</i>				
24 712 65	Montáž asfaltový šindel jedn nad 30°přibitím	m2	0.80000	347,00
25 712 65	Příplatek za plochu nad 30°do 3	m2	0.80000	40,00
26 765 90	Zastřeš pokrytí střechy fólií Jutafol D 210	m2	1.00000	49,00
<i>specifikace</i>				
27 628 22 012	Šindel Bonnský pravoúhlý hnědý	m2	1.00000	150,00
S 712 (Povlakové krytiny)				
762 (Konstrukce tesařské)				
<i>stavební práce</i>				
28 762 13	Tesař montáž bednění stěn z prken hoblovaných na sraz	m2	1.50000	1002,00
29 762 33	Tesař montáž krovů vázaných pl do 120cm2 pravoúhlý půdorys	m	7.50000	7875,00
30 762 39	Spojovací a ochr prostředky pro tesařské střechy	m3	0.50000	175,00
31 998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské výšky do 12m	t	0.24805	83,00

specifikace

32 311 84 011	Kotva uchycení konstrukce střechy žárový pozink	ks	4.00000	400,00
33 605 12 272	Prkno SM OM 3 32 250-300	m3	0.03000	180,00
34 605 16 003	Lišta DB 1 6mb bez nátěru	m3	0.01500	90,00
35 605 57 001	HranolekDB jak1, plocha průřezu 76-100cm2, dl. 200-375cm	m3	0.08600	1100,00
36 611 91 019/01	Obložení palubk DB tl12 S-45	m2	1.50000	225,00
S 762 (Konstrukce tesařské)				

783 (Nátěry)

stavební práce

37 783 72	Nátěr lazurovací tesař kce 3x lakování	m2	9.10000	937,00
-----------	--	----	---------	--------


specifikace

38 246 12 0018	Lak lazur Xyladekor	kg	3.00000	750,00
S 783 (Nátěry)				

S PSV

€

45320,00
Zdeněk Ešner ①
Truhlářství
Lány, V Chaloupkách 48
IČO:61077399, DIČ:CZ7706221182
Tel.: 737 382 734



složení rozpočtu - položkový rozpis

Skotačka (studánka)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	
HSV				
1 (Zemní práce)				
<i>specifikace</i>				
1 597 30 021	Trouba kameninová hrdlová slabostěnná dl.1000mm D 50mm	ks	1.00000	127,00
2 693 66 079	Geotext PE 800 G/M2 do S 600	m2	6.00000	270,00
S 1 (Zemní práce)				
11 (Přípravné a přidružené práce)				
<i>stavební práce</i>				
3 111 20	Odstranění křovin a kořenů do 1	m2	25.00000	3625,00
S 11 (Přípravné a přidružené práce)				
12 (Odkopávky a prokopávky)				
<i>stavební práce</i>				
4 124 20	Vykopávky koryt vodotečí hor 3 - vyčištění prameniště	m3	9.00000	1080,00
S 12 (Odkopávky a prokopávky)				
13 (Hloubené vykopávky)				
<i>stavební práce</i>				
5 130 00	Ztížení vykopávky	m3	3.00000	966,00
S 13 (Hloubené vykopávky)				
16 (Přemístění výkopku)				
<i>stavební práce</i>				
6 162 20	Vodorovné přemístění výkopku do 20 m hor 1-4	m3	9.00000	230,00
7 167 10	Nakládání výkopku do 100 m3 hor	m3	5.00000	700,00
S 16 (Přemístění výkopku)				
17 (Konstrukce ze zemin)				
<i>stavební práce</i>				
8 171 10	Násypy nesoudržné kamenité	m3	3.00000	291,00
9 171 20	Násypy neuhutněné, štěrkopísek prameniště	m3	1.50000	30,00
10 174 10	Zásyp zhutnění jam , rýh	m3	2.00000	148,00
11 175 10	Obsyp potrubí štěrk	m3	0.35000	200,00
<i>specifikace</i>				
12 583 37 0020	Štěrkopísek 8-32 B	t	5.50000	1815,00
S 17 (Konstrukce ze zemin)				
18 (Povrchové úpravy terénu)				
<i>stavební práce</i>				
13 181 30	Rozprostření zeminy z místního zdroje tl. do 300 mm	m2	5.00000	400,00
14 182 10	Svahování hor 1-4	m2	4.00000	150,00
15 182 20	Úprava pláně násyp nezhut hor 1-	m2	25.00000	790,00
S 18 (Povrchové úpravy terénu)				
31 (Zdi podpěrné a volné)				
<i>stavební práce</i>				
16 311 21	Zdivo nadzákladové z lom kamene pod omítku na MC 5, MC 10	m3	0.80000	2120,00

(Zdi podpěrné a volné)

(Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))

stavební práce

17 594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2	2.00000	1364,00
18 594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2	20.00000	13640,00

S 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))

62 (Úprava povrchů vnější)

stavební práce

19 627 45	Výpln spár MC 70mm dlažba kam	m2	22.00000	3916,00
-----------	-------------------------------	----	----------	---------

S 62 (Úprava povrchů vnější)

99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

složení rozpočtu - položkový rozpis

Skotačka (studánka)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	
20 998 01	Přesun hmot budov s nosnou kci zděnou/kovovou výšky 6 m	t	4.36672	1300,00
21 998 22	Přesun hmot pozemní kom a zp plochy kryt z kameniva	t	27.08904	1470,00
22 998 32	Hraze přehr zem a kamen přesun	t	1.73184	520,00

S 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

S HSV

PSV

712 (Povlakové krytiny)

stavební práce

23 712 65	Montáž asfaltový šindel jedn nad 30°přibitím	m2	0.80000	347,00
24 712 65	Příplatek za plochu nad 30°do 3	m2	0.80000	40,00
25 765 90	Zastřeš pokrytí střechy fólií Jutafol D 210	m2	1.30000	73,00

specifikace

26 628 22 012	Šindel Bonnský pravoúhlý hnědý	m2	1.00000	150,00
---------------	--------------------------------	----	---------	--------

S 712 (Povlakové krytiny)

762 (Konstrukce tesařské)

stavební práce

27 762 13	Tesař montáž bednění stěn z prken hoblovaných na sraz	m2	1.25000	835,00
28 762 33	Tesař montáž krovů vázaných pl do 120cm2 pravoúhlý půdorys	m	7.50000	7875,00
29 762 39	Spojovací a ochr prostředky pro tesařské střechy	m3	0.50000	175,00

specifikace

30 311 84 011	Kotva uchycení konstrukce střechy žárový pozink	ks	4.00000	400,00
31 605 12 272	Prkno SM OM 3 24 250-300	m3	0.03000	180,00
32 605 16 240	Lišta BO 1 6mb	m3	0.01500	90,00

000 5/ 001	Hranařek DB jak1, plocha průřezu 76-100cm2, dl. 200-375cm	m3	0.10000	1200,00
34 611 91 019	Obložení palubk DB tl12 S-45	m2	1.50000	225,00
S 762 (Konstrukce tesařské)				
783 (Nátěry)				
<i>stavební práce</i>				
35 783 72	Nátěr lazurovací tesař kce 3x lakování	m2	6.10000	628,00
<i>specifikace</i>				
36 246 12 0018	Lak lazur Xyladekor	kg	2.00000	500,00
S 783 (Nátěry)				

S PSV

€ 47870,00

Zdeněk Ešner ①
Truhlářství
 Lány, V Chaloupkách 48
 IČO:61077399, DIČ:CZ7706221182
 Tel.: 737 382 734



složení rozpočtu - položkový rozpis

Městecka (studánka)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	
HSV				
1 (Zemní práce)				
<i>specifikace</i>				
1 597 30 021	Trouba kameninová hrdlová slabostěnná dl.1000mm D 50mm	ks	1.00000	127,00
2 693 66 079	Geotext PE 800 G/M2 do S 600	m2	6.00000	270,00
S 1 (Zemní práce)				
11 (Přípravné a přidružené práce)				
<i>stavební práce</i>				
3 111 20	Odstranění křovin a kořenů do 1	m2	25.00000	3625,00
S 11 (Přípravné a přidružené práce)				
12 (Odkopávky a prokopávky)				
<i>stavební práce</i>				
4 122 86	Těžení jednotlivých balvanů	m3	0.00000	0,00
5 124 20	Vykopávky koryt vodotečí hor 3 - vyčištění prameniště	m3	2.00000	242,00
S 12 (Odkopávky a prokopávky)				
13 (Hloubené vykopávky)				
<i>stavební práce</i>				
6 130 00	Ztížení vykopávky	m3	1.00000	322,00
S 13 (Hloubené vykopávky)				
16 (Přemístění výkopku)				
<i>stavební práce</i>				
7 162 20	Vodorovné přemístění výkopku do 20 m hor 1-4	m3	6.00000	154,00
8 167 10	Nakládání výkopku do 100 m3 hor	m3	6.00000	840,00
S 16 (Přemístění výkopku)				
17 (Konstrukce ze zemin)				
<i>stavební práce</i>				
9 171 10	Násypy nesoudržné kamenité	m3	0.50000	48,00
10 171 20	Násypy neuhutněné, štěrkopísek prameniště	m3	1.00000	20,00
11 174 10	Zásyp zhutnění jam , rýh	m3	2.00000	148,00
12 175 10	Obsyp potrubí štěrk	m3	0.50000	224,00
<i>specifikace</i>				
13 583 37 0020	Štěrkopísek 8-32 B	t	2.00000	660,00
S 17 (Konstrukce ze zemin)				
18 (Povrchové úpravy terénu)				
<i>stavební práce</i>				
14 181 30	Rozprostření zeminy z místního zdroje tl. do 300 mm	m2	6.00000	456,00
15 182 10	Svahování hor 1-4	m2	5.00000	181,00
16 182 20	Úprava pláně násyp nezhut hor 1-	m2	25.00000	790,00
S 18 (Povrchové úpravy terénu)				
31 (Zdi podpěrné a volné)				
<i>stavební práce</i>				
17 311 21	Zdivo nadzákladové z lom kamene	m3	1.50000	3975,00

pod omítku na MC 5, MC 10

31 (Zdi podpěrné a volné)

59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))

stavební práce

18 594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2	8.00000	5456,00
19 594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2	15.00000	10230,00

S 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))

62 (Úprava povrchů vnější)

stavební práce

20 627 45	Výpln spár MC 70mm dlažba kam	m2	23.00000	4094,00
-----------	-------------------------------	----	----------	---------

S 62 (Úprava povrchů vnější)

složení rozpočtu - položkový rozpis

Městecka (studánka)

číslo	popis	měrná jednotk	množství	
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)				
stavební práce				
21 998 01	Přesun hmot budov s nosnou kčí zděnou/kovovou výšky 6 m	t	8.18760	2460,00
22 998 22	Přesun hmot pozemní kom a zp plochy kryt z kameniva	t	28.32036	1483,00
23 998 32	Hraze přehr zem a kamen přesun	t	1.81056	550,00

S 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

S HSV

PSV

712 (Povlakové krytiny)

stavební práce

24 712 65	Montáž asfaltový šindel jedn nad 30°přibitím	m2	0.80000	347,00
25 712 65	Příplatek za plochu nad 30°do 3	m2	0.80000	40,00
26 765 90	Zastřeš pokrytí střechy fólií Jutafol D 210	m2	1.50000	73,00

specifikace

27 628 22 012	Šindel Bonnský pravoúhlý hnědý	m2	1.00000	150,00
---------------	--------------------------------	----	---------	--------

S 712 (Povlakové krytiny)

762 (Konstrukce tesařské)

stavební práce

28 762 13	Tesař montáž bednění stěn z prken hoblovaných na sraz	m2	1.00000	668,00
29 762 33	Tesař montáž krovů vázaných pl do 120cm2 pravoúhlý půdorys	m	7.50000	7875,00
30 762 39	Spojovací a ochr prostředky pro tesařské střechy	m3	0.50000	175,00
31 998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské výšky do 12m	t	0.24349	82,00

specifikace

32 311 84 011	Kotva uchycení konstrukce	ks	4.00000	400,00
---------------	---------------------------	----	---------	--------

srovnání zářivky pozinn				
05 12 272	Prkno SM OM 3 24 250-300	m3	0.01200	72,00
34 605 16 240	Lišta BO 1 6mb	m3	0.01500	90,00
35 605 57 001	Hranolek DB jak1, plocha průřezu 76-100cm2, dl. 200-375cm	m3	0.10000	1200,00
36 611 91 019	Obložení palubk DB tl12 S-45	m2	1.50000	225,00
S 762 (Konstrukce tesařské)				
783 (Nátěry)				
<i>stavební práce</i>				
37 783 72	Nátěr lazurovací tesař kce 3x lakování	m2	6.10000	628,00
<i>specifikace</i>				
38 246 12 0018	Lak lazur Xyladekor	kg	2.00000	500,00
S 783 (Nátěry)				

S PSV

€

48880,00

Zdeněk Ešner ①
Truhlářství

Lány, V Chaloupkách 48
IČO:61077399, DIČ:CZ7706221182
Tel.: 737 382 784

Zdeněk Ešner

složení rozpočtu - položkový rozpis

Gypsárna (studánka)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	
HSV				
1 (Zemní práce)				
<i>specifikace</i>				
1 597 30 021	Trouba kameninová hrdlová slabostěnná dl.1000mm D 50mm	ks	1.00000	127,00
2 693 66 079	Geotext PE 800 G/M2 do S 600	m2	4.00000	200,00
S 1 (Zemní práce)				
11 (Přípravné a přidružené práce)				
<i>stavební práce</i>				
3 111 20	Odstranění křovin a kořenů do 1	m2	20.00000	2900,00
S 11 (Přípravné a přidružené práce)				
12 (Odkopávky a prokopávky)				
<i>stavební práce</i>				
4 120 90	Bourání kcí ve výkopu ze zdiva kam na maltu nastav	m3	0.30000	200,00
5 124 20	Vykopávky koryt vodotečí hor 3 - vyčištění prameniště	m3	1.00000	121,00
S 12 (Odkopávky a prokopávky)				
16 (Přemístění výkopku)				
<i>stavební práce</i>				
6 162 20	Vodorovné přemístění výkopku do 20 m hor 1-4	m3	4.30000	150,00
7 167 10	Nakládání výkopku do 100 m3 hor	m3	4.30000	700,00
S 16 (Přemístění výkopku)				
17 (Konstrukce ze zemin)				
<i>stavební práce</i>				
8 171 10	Násypy nesoudržné kamenité	m3	0.35000	40,00
9 171 20	Násypy neuhutněné, štěrkopísek prameniště	m3	1.00000	20,00
10 174 10	Zásyp zhutnění jam , rýh	m3	2.00000	148,00
11 175 10	Obsyp potrubí štěrk	m3	0.25000	130,00
<i>specifikace</i>				
12 583 37 0020	Štěrkopísek 8-32 B	t	1.50000	550,00
S 17 (Konstrukce ze zemin)				
18 (Povrchové úpravy terénu)				
<i>stavební práce</i>				
13 181 20	Úprava pláně v násypu	m2	20.00000	600,00
14 181 30	Rozprostření zeminy z místního zdroje tl. do 300 mm	m2	20.00000	1400,00
15 182 10	Svahování hor 1-4	m2	4.00000	150,00
S 18 (Povrchové úpravy terénu)				
31 (Zdi podpěrné a volné)				
<i>stavební práce</i>				
16 311 21	Zdivo nadzákladové z lom kamene pod omítku na MC 5, MC 10	m3	0.40000	1060,00
S 31 (Zdi podpěrné a volné)				

Práce u pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))

594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2	2.00000	1300,00
18 594 51	Dlažba z lomového kam tl 25cm lože 5cm z betonu (B 7,5)	m2	15.00000	10230,00

S 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))

62 (Úprava povrchů vnější)

stavební práce

19 627 45	Výplň spár MC 70mm dlažba kam	m2	17.00000	3062,00
-----------	-------------------------------	----	----------	---------

S 62 (Úprava povrchů vnější)

99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

stavební práce

složení rozpočtu - položkový rozpis

Gypsárna (studánka)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	
20 998 01	Přesun hmot budov s nosnou kci zděnou/kovovou výšky 6 m	t	2.18336	620,00
21 998 22	Přesun hmot pozemní kom a zp plochy kryt z kameniva	t	20.93244	1300,00
22 998 32	Hraze přehr zem a kamen přesun	t	1.33824	450,00

S 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

S HSV

PSV

712 (Povlakové krytiny)

stavební práce

23 712 65	Montáž asfaltový šindel jedn nad 30°přibitím	m2	0.80000	347,00
24 712 65	Příplatek za plochu nad 30°do 3	m2	0.80000	40,00
25 765 90	Zastřeš pokrytí střechy fólií Jutafoi D 210	m2	1.00000	50,00

specifikace

26 628 22 012	Šindel Bonnský pravoúhlý hnědý	m2	1.00000	150,00
---------------	--------------------------------	----	---------	--------

S 712 (Povlakové krytiny)

762 (Konstrukce tesařské)

stavební práce

27 762 13	Tesař montáž bednění stěn z prken hoblovaných na sraz	m2	1.30000	850,00
28 762 33	Tesař montáž krovů vázaných pl do 120cm2 pravoúhlý půdorys	m	7.50000	7875,00
29 762 39	Spojovací a ochr prostředky pro tesařské střechy	m3	0.50000	175,00

specifikace

30 311 84 011	Kotva uchycení konstrukce střechy žárový pozink	ks	4.00000	400,00
31 605 12 272	Prkno SM OM 3 32 250-300	m3	0.01200	72,00
32 605 57 001	Hranolek DB jak 1, plocha průřezu	m3	0.10000	1200,00

	76 -100cm2,dl 200 - 375 cm			
1 91 019	Obložení palubk BO tl12 S-45	m2	1.50000	225,00
614 16 003	Lišta DB 1 bez nátěru 6mb, 20x15 m		5.00000	120,00
S 762 (Konstrukce tesařské)				
783 (Nátěry)				
stavební práce				
35 783 72	Nátěr lazurovací tesař kce 3x lakování	m2	6.10000	628,00
specifikace				
36 246 12 0018	Lak lazur Xyladekor	kg	2.00000	500,00
S 783 (Nátěry)				

S PSV

€

38054,00

Zdeněk Ešner ①
Truhlárství

Lány, V Chaloupkách 48
IČO:61077399, DIČ:CZ7706221182
Tel.: 737 382 734

