

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POPIS OPRAVY

Oprava lesní cesty Křínov

Inv. č. 224093

k.ú. Křínov

Investor: Lesy České republiky, s.p., KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav lesní cesty: lesní cesta 2L, délky 1552 m, šířky 3,5 m. Předmětem úprav je úsek o délce 1065 m. Stav lesní cesty je celkově na hranici kategorie 2L a nyní po proběhlých nahodilých těžbách v loňském i letošním roce je cesta již pro nákladní auta neprůjezdná. V trase lesní cesty jsou jednotlivé výtluky, úseky s četnými výtluky a zvodnělým krytem, vyjeté koleje, místy nánosy na krajnicích a středech nedovolující odtok vody z povrchu cesty.

Cílem opravy je zlepšení odtokových poměrů na lesní cestě a zlepšení povrchu lesní cesty.

Technické řešení: Opravy budou provedeny dle staničení. Nejprve bude v daných úsecích odstraněn zvodnělý nevhodný materiál a ve vyznačených místech odstraněny nánosy na krajnicích. Odstraněný materiál bude rozprostřen v místě mimo cestu, hospodářských sjezdů a skládek dříví. Poté zde dojde k rozrýtí krytu cesty a úpravě pláně s obnovením příčného sklonu minimálně 3 %. Dále bude doplněna šterkodrť dle staničení. Nakonec bude doplněna šterkodrť do míst s výtluky a vyjetými kolejiemi.

Staničení:

km

0,000	začátek úseku s opravou
0,000	výtluky 2 ks, 2 m ² - 20 cm ŠD 0-63
0,005 – 0,055	L kolej š. 1 m - 20 cm ŠD 0-63
0,106	výtluky 2 ks, 2 m ² - 20 cm ŠD 0-63
0,130 – 0,170	výtluky 10 ks, 20 m ² - ŠD 0-63
0,260 – 0,301	L+P kolej š. 1 m - 20 cm ŠD 0-63
0,307 – 0,411	úsek, š. 3,5 m – odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 8 cm ŠD 0-32
0,411 – 0,441	úsek, š. 3,5 m – odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 30 cm ŠD 0-63
0,441 – 0,488	úsek, š. 3,5 m – odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 8 cm ŠD 0-32
0,450	skl. dříví 120 x 5 m - odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 20 cm ŠD 0-63
0,488 – 0,520	úsek, š. 3,5 m – odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 20 cm ŠD 0-63
0,520 – 0,620	úsek, š. 3,5 m – odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 8 cm ŠD 0-32
0,620 – 0,675	úsek, š. 3,5 m – odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 20 cm ŠD 0-63
0,675 – 0,732	úsek, š. 3,5 m – odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 8 cm ŠD 0-32
0,732 – 0,769	výtluky 6 ks, 6 m ² - 20 cm ŠD 0-63
0,769 – 0,852	odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 20 cm ŠD 0-63
0,852 – 0,935	odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 8 cm ŠD 0-32
0,935 – 1,000	L+P kolej š. 1 m - 20 cm ŠD 0-63
1,000 – 1,065	odstranit nánosy, rozrýt, úprava pláně, 8 cm ŠD 0-32
1,065	konec úpravy

V Tachově 13.3.2019

Jan Kalser
technický pracovník pro stavební činnost