

LC JAZÍRKA

ARCHIVACE
18029

G. Zadání s výkazem výměr (soupis prací)

Pro ocenění zakázky bylo použito ceníku URS 2018

KONTROLOVAL

Filip Demel

VYPRACOVAL

Filip Demel

AUTORIZOVAL

Miroslav Matějka

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Jazírka

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Vevčice

Zpracoval: Filip Demel

Datum: 9.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	111101102	Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha "odstranění travin v místech vozovky a jejím okolí" " TR1 km 0,000 - 0,768 - obě strany" (1*768*2)/10000 Mezisoučet "chemická likvidace" " TR1 km 0,000 - 0,768 - obě strany" (1*768*2)/10000 Mezisoučet Součet	ha	0,308		
2	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "likvidace náletových dřevin" " KŘ1 km 0,000 - 0,768 " 15*10 křoviny Součet	m2	150,000		
3	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 "odkop pro sanaci vozovky" " CO2 km 0,000 - 0,075 - vlevo" 75*3 " CO3 km 0,000 - 0,768 - obě strany" 768*2*0,15 odkop Součet (30%)	m3	136,620		
4	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 odkop*0,3*0,2 Součet	m3	27,324		
5	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 odkop*0,675 Součet	m3	307,395		
6	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 odkop*0,675*0,2 Součet	m3	61,479		
7	001	122401102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3 odkop*0,025 Součet	m3	11,385		
8	001	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "přesun přebytečného výkopku" p30*0,3 odkop*0,975 skládka1 Součet	m3	466,515		
9	001	162501151	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 "přesun přebytečného výkopku" odkop*0,025 skládka2 Součet	m3	11,385		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Jazírka

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Vevčice

Zpracoval: Filip Demel

Datum: 9.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
10	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS "násyp pro skládky a nájezdy" 50 Mezisoučet násyp Součet	m3	50,000		
11	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky "uložení přebytečného výkopku" skládka1 skládka2 -násyp Součet	m3	427,900		
12	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "úprava stávajícího povrchu" " C3 km 0,000 - 0,768 " 3,8*768*1,1 Mezisoučet "úprava povrchu stávajících nájezdů" " N1 km 0,110 - vpravo" 55 " N2 km 0,116 - vlevo" 42 " N3 km 0,361 - vpravo" 40 " N4 km 0,359 - vlevo" 40 " N5 km 0,494 - vlevo" 21 " N6 km 0,768 - vpravo" 122 " N7 km 0,768 - vlevo" 109 Mezisoučet "úprava povrchů skládek dřeva" " S1 km 0,110 - 0,125 - vpravo" 5*15 " S2 km 0,116 - 0,131 - vlevo" 5*15 " S3 km 0,359 - 0,374 - vlevo" 5*15 " S4 km 0,361 - 0,376 - vpravo" 5*15 Mezisoučet Součet	m2	3 939,240		
13	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 "svahování okolního terénu" " CO2 km 0,000 - 0,075 - vlevo" 75*1 " CO3 km 0,000 - 0,768 - obě strany" 768*(2*0,5) Součet	m2	843,000		
14	001	RG01	Likvidace odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm <i>Obsahem položky je likvidace odstraněných křovin a dřevin prům. do 100 mm pro jakoukoliv plochu. Součástí položky je např. pálení (pouze v případě písemného odsouhlasení investrem akce), štěpkování, drcení atd., vodorovná doprava do 1 km, atd.</i> "likvidace křovin" křoviny Součet	m2	150,000		
4 Vodorovné konstrukce							
15	R	R1612	Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže	m	60,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Jazírka

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Vevčice

Zpracoval: Filip Demel

Datum: 9.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

*Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelové svodnice.
Součástí položky je např.: zemní práce, vodorovná doprava, ocelová svodnice, tl. plechu 5 mm, D 400 (40 tun), obsyp, hutnění, zabudování, odvodňovací rýha, nátěr okrajů za komunikací, atd.*

"nové svodnice"

" SV1 km 0,000 - 0,768 " 5*12

60,000

Součet

60,000

5 Komunikace

16	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	3 064,320		
----	-----	-----------	---	----	-----------	--	--

"I.Podkladní vrstva"

" C2 km 0,000 - 0,768 " 3,8*768*1,05

3 064,320

Součet

3 064,320

17	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 943,360		
----	-----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--	--

"obrusná vrstva"

" C1 km 0,000 - 0,768 " 3,65*768*1,05

2 943,360

Součet

2 943,360

18	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	729,000		
----	-----	-----------	------------------------------------	----	---------	--	--

"zpevnění nájezdů"

" N1 km 0,110 - vpravo" 55

55,000

" N2 km 0,116 - vlevo" 42

42,000

" N3 km 0,361 - vpravo" 40

40,000

" N4 km 0,359 - vlevo" 40

40,000

" N5 km 0,494 - vlevo" 21

21,000

" N6 km 0,768 - vpravo" 122

122,000

" N7 km 0,768 - vlevo" 109

109,000

Mezisoučet

429,000

"zpevnění skládek dřeva"

" S1 km 0,110 - 0,125 - vpravo" 5*15

75,000

" S2 km 0,116 - 0,131 - vlevo" 5*15

75,000

" S3 km 0,359 - 0,374 - vlevo" 5*15

75,000

" S4 km 0,361 - 0,376 - vpravo" 5*15

75,000

Mezisoučet

300,000

Součet

729,000

19	221	R1610	Zajištění požadovaného příčného sklonu komunikace z ŠD fr. 0-63 mm	m3	76,800		
----	-----	-------	--	----	--------	--	--

Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže pro zajištění požadovaného příčného sklonu.

Součástí položky je např.: vodorovná doprava, ŠD fr. 0-63, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, klopení, vyprofilování do požadovaných sklonů, atd.

"překlopení vozovky do požadovaných příčných sklonů"

" CO1 km 0,000 - 0,768 " 768*0,1

76,800

Součet

76,800

20	221	R1611	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2	m2	2 956,800		
----	-----	-------	--	----	-----------	--	--

Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakalení komunikace lomovými výsvkami fr. 0-4 mm.

Součástí položky je např.: vodorovná doprava, kameniva fr. 0-4 mm, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, klopení, vyprofilování do požadovaných sklonů, atd.

"zakalení obrusné vrstvy"

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Jazírka

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Vevčice

Zpracoval: Filip Demel

Datum: 9.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			" C1 km 0,000 - 0,768 " 3,5*768*1,1		2 956,800		
			Součet		2 956,800		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

21	221	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	75,000		
			"čištění stávajících příkopů				
			" P1 km 0,000 - 0,075 - vlevo" 75		75,000		
		p30	Součet		75,000		
22	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	768,000		
			"stržení krajnic"				
			" K1 km 0,000 - 0,768 - obě strany" 0,5*768*2		768,000		
			Součet		768,000		

998 Přesun hmot

23	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	214,603		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

Ostatní Ostatní

999 Ostatní náklady

24	R	G11	Zřízení včetně zabezpečení a odstranění staveniště	kpl	1,000		
			<p><i>Součástí položky je zřízení, zabezpečení a následné odstranění staveniště</i> <i>Obsahem položky je např.: zřízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště, osvětlení, oplocení, ostraha, dopravní značení v průběhu stavby, označení staveniště, atd...</i></p>				
			"staveniště"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
25	R	G12	Oprava, údržba včetně přípravy dotčených komunikací	kpl	1,000		
			<p><i>Součástí položky je oprava, údržba a příprava dotčených komunikací včetně projednání.</i> <i>Obsahem položky je např.: zajištění povolení vjezdu, pasportizace komunikací, oprava do původního stavu, údržba sjízdnosti, příprava pro pojezd stavební techniky, oprava komunikací a ploch v místech deponie, předání vlastníkům zápisem do stavebního deníku, atd...</i></p>				
			"komunikace"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
26	R	G13	Fotodokumentace	kpl	1,000		
			<p><i>Součástí položky je fotodokumentace v průběhu stavby.</i> <i>Obsahem položky je např.: před zahájením stavby, průběhu stavby, veškeré zakrývané konstrukce, pasportizace místních komunikací (včetně stavebních a konstrukčních detailů), dokončená stavby v rozlišení a kvalitě pro tisk, 2xCD, atd...</i></p>				
			"fotodokumentace"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
27	R	G14	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Jazírka

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Vevčice

Zpracoval: Filip Demel

Datum: 9.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

*Součástí položky je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Obsahem položky je např.: DSPS v počtu 3 paré+1 CD kompletní DSPS schválené projektantem a stavebním úřadem (v případě, že se jedná o stavbu, která podléhá kolaudaci), atd...*

"DSPS"

1

1,000

Součet

1,000

28	R	G18	Statická zatěžovací zkouška	kpl	4,000		
----	---	-----	-----------------------------	-----	-------	--	--

*Součástí položky je statická zatěžovací zkouška
Obsahem položky je např.: statická zatěžovací zkouška prováděná akreditovanou laboratoří, vyhodnocení zkoušek, zajištění souladu s ČSN 72 1006, atd...*

"zemní pláň"

2

2,000

"vybraná vrstva"

2

2,000

Součet

4,000

Celkem