

LC KOZÍ HŘBET

ARCHIVACE
18036

G. Zadání s výkazem výměr (soupis prací)

Pro ocenění zakázky bylo použito ceníku URS 2018

KONTROLOVAL

Filip Demel

VYPRACOVAL

Filip Demel

AUTORIZOVAL

Miroslav Matějka

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kozí hřbet
Objekt: Oprava-neinvestice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Ketkovice

Zpracoval: Filip Demel

Datum: 12.3.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|---------|--|--|
| 1 | 001 | 111101102 | Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha "odstranění travin v místech vozovky a jejím okolí" " TR1 km 0,000 - 0,775 - obě strany" (1*775*2)/10000 Součet | ha | 0,155 | | |
| | | | | | 0,155 | | |
| | | | | | 0,155 | | |
| 2 | 001 | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "likvidace náletových dřevin" 150 křoviny Součet | m2 | 150,000 | | |
| | | | | | 150,000 | | |
| | | | | | 150,000 | | |
| 3 | 001 | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm "odstranění pařezů" 20 pa30 Součet | kus | 20,000 | | |
| | | | | | 20,000 | | |
| | | | | | 20,000 | | |
| 4 | 001 | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm "odstranění pařezů" 35 pa50 Součet | kus | 35,000 | | |
| | | | | | 35,000 | | |
| | | | | | 35,000 | | |
| 5 | 001 | 112201103 | Odstranění pařezů D do 700 mm "odstranění pařezů" 3 pa70 Součet | kus | 3,000 | | |
| | | | | | 3,000 | | |
| | | | | | 3,000 | | |
| 6 | 001 | 112201104 | Odstranění pařezů D do 900 mm "odstranění pařezů" 2 pa90 Součet | kus | 2,000 | | |
| | | | | | 2,000 | | |
| | | | | | 2,000 | | |
| 7 | 001 | 162201451 | Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm "přesun pařezů" pa30 Součet | kus | 20,000 | | |
| | | | | | 20,000 | | |
| | | | | | 20,000 | | |
| 8 | 001 | 162201452 | Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm "přesun pařezů" pa50 Součet | kus | 35,000 | | |
| | | | | | 35,000 | | |
| | | | | | 35,000 | | |
| 9 | 001 | 162201453 | Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm "přesun pařezů" pa70 Součet | kus | 3,000 | | |
| | | | | | 3,000 | | |
| | | | | | 3,000 | | |
| 10 | 001 | 162201454 | Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm "přesun pařezů" pa90 Součet | kus | 2,000 | | |
| | | | | | 2,000 | | |
| | | | | | 2,000 | | |
| 11 | 001 | 174201201 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm "hutněný zásyp jam" pa30 Součet | kus | 20,000 | | |
| | | | | | 20,000 | | |
| | | | | | 20,000 | | |
| 12 | 001 | 174201202 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm | kus | 35,000 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kozí hřbet
Objekt: Oprava-neinvestice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Ketkovice

Zpracoval: Filip Demel

Datum: 12.3.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | "hutněný zásyp jam" | | | | |
| | | | pa50 | | 35,000 | | |
| | | | Součet | | 35,000 | | |
| 13 | 001 | 174201203 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm | kus | 3,000 | | |
| | | | "hutněný zásyp jam" | | | | |
| | | | pa70 | | 3,000 | | |
| | | | Součet | | 3,000 | | |
| 14 | 001 | 174201204 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm | kus | 2,000 | | |
| | | | "hutněný zásyp jam" | | | | |
| | | | pa90 | | 2,000 | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | |
| 15 | 001 | RG01 | Likvidace odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 150,000 | | |
| | | | <i>Obsahem položky je likvidace odstraněných křovin a dřevin prům. do 100 mm pro jakoukoliv plochu. Součástí položky je např. pálení (pouze v případě písemného odsouhlasení investrem akce), štěpkování, drcení atd, vodorovná doprava do 1 km, atd.</i> | | | | |
| | | | "likvidace křovin" | | | | |
| | | | křoviny | | 150,000 | | |
| | | | Součet | | 150,000 | | |

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kozí hřbet
Objekt: Modernizace - investice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Ketkovice

Zpracoval: Filip Demel

Datum: 12.3.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|-----------|--|--|
| 1 | 001 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 42,525 | | |
| | | | "odkop pro zajištění požadovaných rozměrů" | | | | |
| | | | " CO1 km 0,370 - 0,775 " 405*0,35 | | 141,750 | | |
| | | | odkop1 | | | | |
| | | | Součet (30%) | | 141,750 | | |
| 2 | 001 | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 8,505 | | |
| | | | odkop1*0,3*0,2 | | 8,505 | | |
| | | | Součet | | 8,505 | | |
| 3 | 001 | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 | m3 | 92,138 | | |
| | | | odkop1*0,65 | | 92,138 | | |
| | | | Součet | | 92,138 | | |
| 4 | 001 | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 18,428 | | |
| | | | odkop1*0,65*0,2 | | 18,428 | | |
| | | | Součet | | 18,428 | | |
| 5 | 001 | 122401101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 | m3 | 7,088 | | |
| | | | odkop1*0,05 | | 7,088 | | |
| | | | Součet | | 7,088 | | |
| 6 | 001 | 162501101 | Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 452,650 | | |
| | | | "přesun přebytečného výkopku" | | | | |
| | | | p50*0,5 | | 191,500 | | |
| | | | p30*0,3 | | 119,400 | | |
| | | | odkop1 | | 141,750 | | |
| | | | skládka1 | | | | |
| | | | Součet | | 452,650 | | |
| 7 | 001 | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 452,650 | | |
| | | | "likvidace přebytečného výkopku" | | | | |
| | | | skládka1 | | 452,650 | | |
| | | | Součet | | 452,650 | | |
| 8 | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 4 009,500 | | |
| | | | "úprava stávajícího povrchu" | | | | |
| | | | " C2 km 0,000 - 0,775 " 3,6*775*1,05 | | 2 929,500 | | |
| | | | Mezisoučet | | 2 929,500 | | |
| | | | "úprava povrchů stávajících najezdů" | | | | |
| | | | " N1 km 0,149 - vpravo"22 | | 22,000 | | |
| | | | " N2 km 0,162 - vlevo"21 | | 21,000 | | |
| | | | " N3 km 0,221 - vpravo" 52 | | 52,000 | | |
| | | | " N4 km 0,352 - vpravo" 52 | | 52,000 | | |
| | | | " N5 km 0,356 - vlevo" 47 | | 47,000 | | |
| | | | " N6 km 0,425 - vlevo" 38 | | 38,000 | | |
| | | | " N7 km 0,491 - vpravo" 96 | | 96,000 | | |
| | | | " N8 km 0,558 - vpravo" 45 | | 45,000 | | |
| | | | " N9 km 0,558 - vlevo" 26 | | 26,000 | | |
| | | | " N10 km 0,754 - vpravo" 52 | | 52,000 | | |
| | | | " N11 km 0,775 - vpravo" 93 | | 93,000 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kozí hřbet
Objekt: Modernizace - investice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou

Zhotovitel:

Zpracoval: Filip Demel

Místo: k.ú. Ketkovice

Datum: 12.3.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|--------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | " N12 km 0,775 - vlevo" 92 | | 92,000 | | |
| | | nájezd | Mezisoučet | | 636,000 | | |
| | | | "úprava povrchů skládek" | | | | |
| | | | " S1 km 0,190 - 0,264 - vpravo" 6*74 | | 444,000 | | |
| | | skládka | Mezisoučet | | 444,000 | | |
| | | | Součet | | 4 009,500 | | |

4 Vodorovné konstrukce

| g | R | R1612 | Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže | m | 25,000 | | |
|--|---|-------|--|---|--------|--|--|
| <i>Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelové svodnice. Součástí položky je např.: zemní práce, vodorovná doprava, ocelová svodnice, tl. plechu 5 mm, D 400 (40 tun), obsyp, hutnění, zabudování, odvodňovací rýha, nátěr okrajů za komunikací, atd.</i> | | | | | | | |
| | | | "nové svodnice" | | | | |
| | | | " SV1 km 0,000 - 0,775 " 5*5 | | 25,000 | | |
| | | | Součet | | 25,000 | | |

5 Komunikace

| 10 | 221 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 4 009,500 | | |
|--|-----|-----------|--|----|-----------|--|--|
| | | | "obrusná vrstva" | | | | |
| | | | " C2 km 0,000 - 0,775 " 3,6*775*1,05 | | 2 929,500 | | |
| | | | Mezisoučet | | 2 929,500 | | |
| | | | "zpevnění nájezdů" | | | | |
| | | | nájezd | | 636,000 | | |
| | | | Mezisoučet | | 636,000 | | |
| | | | "zpevnění skládek dřeva" | | | | |
| | | | skládka | | 444,000 | | |
| | | | Mezisoučet | | 444,000 | | |
| | | | Součet | | 4 009,500 | | |
| 11 | 221 | R1611 | Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2 | m2 | 2 848,125 | | |
| <i>Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakalení komunikace lomovými výsivkami fr. 0-4 mm. Součástí položky je např.: vodorovná doprava, kameniva fr. 0-4 mm, v kvalitě dle projektové dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutnění, klopení, vyprofilování do požadovaných sklonů, atd.</i> | | | | | | | |
| | | | "zakalení obrusné vrstvy" | | | | |
| | | | " C2 km 0,000 - 0,775 " 3,5*775*1,05 | | 2 848,125 | | |
| | | | Součet | | 2 848,125 | | |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| 12 | 221 | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m | m | 398,000 | | |
|----|-----|-----------|---|---|---------|--|--|
| | | | "nové příkopy" | | | | |
| | | | " P1 km 0,277 - 0,350 - vlevo" 73 | | 73,000 | | |
| | | | " P2 km 0,373 - 0,478 - vpravo" 105 | | 105,000 | | |
| | | | " P3 km 0,503 - 0,538 - vpravo" 35 | | 35,000 | | |
| | | | " P4 km 0,580 - 0,750 - vlevo" 170+15 | | 185,000 | | |
| | | p30 | Součet | | 398,000 | | |
| 13 | 221 | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m | m | 383,000 | | |
| | | | "nové příkopy" | | | | |
| | | | " P1 km 0,277 - 0,350 - vlevo" 73 | | 73,000 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kozí hřbet

Objekt: Modernizace - investice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Ketkovice

Zpracoval: Filip Demel

Datum: 12.3.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | " P2 km 0,373 - 0,478 - vpravo" 105 | | 105,000 | | |
| | | | " P3 km 0,503 - 0,538 - vpravo" 35 | | 35,000 | | |
| | | | " P4 km 0,580 - 0,750 - vlevo" 170 | | 170,000 | | |
| | | p50 | Součet | | 383,000 | | |
| 14 | 221 | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 775,000 | | |
| | | | "stržení krajnic" | | | | |
| | | | " K1 km 0,000 - 0,775 - obě strany" 0,5*775*2 | | 775,000 | | |
| | | | Součet | | 775,000 | | |
| | | 998 | Přesun hmot | | | | |
| 15 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1 575,740 | | |

Celkem

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kozí hřbet

Objekt: Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Ketkovice

Zpracoval: Filip Demel

Datum: 12.3.2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

*Součástí položky je statická zatěžovací zkouška
Obsahem položky je např.: statická zatěžovací zkouška prováděná
akreditovanou laboratoří, vyhodnocení zkoušek, zajištění souladu s ČSN
72 1006, atd...*

"zemní pláň"

3

3,000

"obrus"

3

3,000

Součet

6,000

Celkem