

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Zadavatel – OJ: KŘ Zlín
Adresa: Březnická 5659, 760 01 Zlín
Telefon: +420 956915111
E-mail: oi15@lesyocr.cz
Internetová adresa: <https://zakazky.lesyocr.cz/>

Kontaktní osoba

ve věci zadávacího řízení: Petra Čermáková, technik stavebních investic
zastupující: Hana Hanšová, technik stavebních investic, tel.: +420 956999586,
e-mail: hana.hansova@lesyocr.cz

v technických záležitostech: Tomáš Janíček, +420 725257779, mail: tomas.janicek@lesyocr.cz

Evidenční číslo zakázky: **S915/2019/064**
Název zakázky: **Valašská Bystřice 220**

Na základě dotazů dodavatele Vám zadavatel výše uvedené veřejné zakázky poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace č. 2** k již poskytnuté zadávací dokumentaci

Dotaz č.1 Kontrolou na místě staveniště bylo zjištěno, že schází položky pro odkopávky, srovnání terénu, řezání živíčního krytu a odstranění stávajícího asfaltového povrchu vč. odvozů a poplatků za skládku.

- Likvidace asfaltové plochy vč. odkopů a rovnání terénu - investor uvažuje s využitím pro zařízení staveniště v rámci bezúplatného pronájmu zpevněné plochy a tato bude likvidována v rámci likvidace zařízení staveniště .

Dotaz č.2 objektu SO01 schází odvoz zeminy z výkopů a poplatek za uložení zeminy- souvislost s položkou s poř.č.1.

- Vykopaná zemina se nebude odvážet, bude využita a rozprostřena na pozemku - má se zato, že tato operace bude součástí ceny položky hloubení

Dotaz č.3. Ve VV u tohoto objektu schází oplechování komínu

- Oplechování komínu bude součástí systémového řešení nadstřešní části komínového tělesa.

Dotaz č.4 ve 2.NP schází podlaha PVC v místnosti 2.8,

- Položka doplněna do VV

Dotaz č.5 chybí soklíky jak u podlah z dlaždic tak u podlah PVC a vinylových,

- Soklíky započíst do ceny podlah

Dotaz č.6 u podlah PVC schází přestěrkování SDK podlah,

- **Stěrka SDK podlahy je součástí položky**

Dotaz č.7 schází přesuny hmot v díle 771 a 776,

- **Položka doplněna do VV**

Dotaz č.8 schází přechodová lišta dlažba-vinyl ve 2.np v m.č.2.6,

- **Započíst do ceny podlahy**

Dotaz č.9 v díle 771 a 776 ,schází přechodová lišta dlažba -vinyl; penetrace před položením dlažby,

- **Zahrnout cenu k jednotlivým položkám**

Dotaz č.10 ve VV schází venkovní schodiště, ve VV není žádná položka týkající se tohoto schodiště ani základy, pod keramické obklady schází SDK předstěny na srubové hranoly,

- **Doplněna položka do VV**

Dotaz č.11 chybí obklad sloupů kamenem u venkovního stání

- **Sloupy nejsou obloženy**

Dotaz č.12 V ceně není žádné lešení, alespoň minimální bude třeba.

- **Potřebné lešení je zahrnuto v cenách prací vyžadujících toto pomocné lešení**

Dotaz č.13 rozdělit položku s poř.č.31 na kladení dlažby a na m kladení obrubníků. U těchto obrubníků požadujeme uvést zda budou kamenné a nebo betonové a zda budou na stojato a nebo na ležato.

- **Bude upřesněno investorem v rámci realizace stavby**

Dotaz č.14 Kontrolou výkazu výměr bylo zjištěno, že na střechu u objektu SO 01 chybí D+M kontralaťování + okapnice pod folii. Dále upozorňujeme, že okapový žlab by měl být min. RŠ330 a nikoliv 250 mm

- **Kontralaťování v rozpočtu je, nechybí: pol.81 a 82**
Okapnice pod folii: součást systémového řešení a detailů u příslušné krytiny - zahrnout do ceny krytiny.
- **Odtokový žlab vyhovuje , bylo ověřeno výpočtem**
Dovolený odtok žlabu $Q_{dov} = 3.22 \text{ l/s} \geq 2.25 \text{ l/s} \Rightarrow \text{VYHOVUJE}$

Dotaz č.15 Pokud se týká slaboproudu ve VV chybí 2 ks klávesnice, záložní zdroj a přenos na PCO nebo Policii.

- **klávesnice jsou zahrnuty do ceny v rámci EZS**

Dotaz č.16 Je rozpor v čidlech, kde ve VV je 6ks a v PD je 7ks.

- **Platí výkaz výměr**

Dotaz č.17 Dále máme dotaz zda uvedený typ ústředny je závazný?

- **Ano ,uvedený typ je závazný**

Dotaz č.18 U TV není ve VV uveden rozvaděč na půdě a u SK ve VV není uveden rack, patchpanel a napájení.

- **Bude upřesněno v rámci stavby**

Dotaz č.19 Okna - parametry


- **Okna musí splňovat parametry uvedené ve výpise oken**

Dotaz č.20 V ZTI nejsou zemní práce pro dešťovou kanalizaci, obsypy kamenivem ani napojení na stávající kanalizaci

- Bude doplněno do VV

Součástí vysvětlení č.2 je nový soupis prací.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podání nabídky s původním soupisem prací bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a jako takové bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

 V souvislosti s uveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č.1 **zadavatel rozhodl, o prodloužení lhůty k podání nabídek** následovně:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 22.8.2019

Hodina: 10:00



Mgr. Ing. Jan Krofta
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek

příloha: nový soupis prací

