

Velkočov bažantů Zájezek (p.č. st. 214, k.ú. Chlístov u Benešova)

Popis stavby a rozsah stavebních prací

Plánovaná oprava střešní krytiny zahrnuje tyto stavební práce a činnosti:

- Kompletní demontáž stávajících bleskosvodů, včetně jejich napojení na zemnicí prvky.
- Demontáž stávající poškozené střešní krytiny z vlnitých vláknocementových desek („azbestocementové vlnité desky“), včetně demontáže zastřešení hřebenu, do suti, s následným odvozem a uložením na skládce odpadů.
- Demontáž stávající nevyhovující střešní krytiny z vlnitých polykarbonátových desek, nacházející se na přístřešku na jihozápadní straně objektu, do suti, s následným odvozem a uložením na skládce odpadů.
- Ubourání 2 stávajících nevyužívaných komínových těles, s následným odvozem stavební suti a jejím uložením na skládce odpadů.
- Demontáž stávajícího štítového (vrchního) oplechování u 2 hlavních štítů.
- Demontáž podokapních půlkruhových žlabů, včetně jejich čel, háků, 4 kotlíků a na ně navazujících svodů.
- Provizorní překrytí střechy po odebrání původní střešní krytiny pomocí plachet, včetně jejich uchycení.
- Stávající střešní latě budou ponechány, pokud budou nalezeny poškozené latě, proběhne jejich výměna.
- Dodávka a montáž kontaktní, difuzně propustné fólie (jednovrstvé mikrovláknité, s funkční vrstvou tloušťky 220 µm), pro doplňkovou hydroizolační vrstvu.
- Dodávka a montáž „kontralatí“ na konstrukci střechy, z dodaných střešních impregnovaných latí, o min. profilu 40x60.
- Dodávka a montáž laťování střechy ze střešních impregnovaných latí, profilu 40x60; s roztečí latí do 36 cm.
- Dodávka a montáž lemování rovných zdí u 2 hlavních štítů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou R.Š. 450 mm a štítového lemování horních ploch štítů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou R.Š. 600 mm, mechanicky kotvené.
- Montáž zastřešení budovy (včetně hřebene) a přístřešku na jihozápadní straně objektu z pozinkované střešní krytiny s povrchovou úpravou; s dodáním požadovaného typu střešní krytiny, hřebene a spojovacích prostředků. Střešní konstrukce bude odvětrána pomocí osazených větracích mřížek u okapové hrany a typového detailu větrání hřebene. Barva a typ střešní krytiny bude totožný s již opravenými střechami v tomto areálu (Monterrey – červená).
- Dodávka a montáž podokapních půlkruhových žlabů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou R.Š. 330 mm (D 160), včetně háků, čel, 4 kotlíků 330/100 mm a na ně navazujících svodů D 100, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou.
- Dodávka, dvojnásobný nátěr a montáž bednění střechy z palubek, včetně spojovacích prostředků.
- Montáž hromosvodu s napojením na stávající zemnicí prvky a s doplněním dvou zemnicích prvků na severozápadní stěně objektu.
- K provedeným pracím na hromosvodu a jeho uzemnění bude doložena revizní zpráva.