

Popis stavebních prací.

Provedení nových ocelových svodnic délky 5m, tl. plechu 5 mm, velikost 120, D 400kN

Svodnice budou uloženy do štěrkodrti 0-32. Cena prací za metr svodnice obsahuje dodávku a montáž ocelové svodnice, včetně výkopových prací a uložení do štěrkového lože. Vzorové uložení svodnice je přílohou zadání.

SO-01 LC Aloisovská – délka 2,8 km, 15 ks svodnic

SO-02 LC K Hášové – délka 1,2 km, 10 ks svodnic

SO-03 LC Nad Milíři – délka 3,3 km, 12 ks svodnic

SO-04 VC Jeřáb – 759A15-759A6 – délka 0,56 km, 10 ks svodnic

SO-05 VC 761G1-761C13 – délka 0,82 km, 7 ks svodnic

SO-06 VC Faltova cesta-760D3 – délka 1,37 km, 8 ks svodnic

SO-07 VC 762F7-762D9, hr.Karlov – délka 1,25 km, 8 ks svodnic

SO-08 VC 763C04- 763C06a – délka 0,86 km, 12 ks svodnic


SO-09 VC 763D5- 764A06b klubovna – délka 0,40 km, 7 ks svodnic

SO-10 VC 764C4-766D3 – délka 0,60 km, 10 ks svodnic

SO-11 VC 764A09- 765A09 – délka 0,43 km, 7 ks svodnic

SO-12 VC 764B08-765C06 – délka 0,52 km, 3 ks svodnic

Zpracoval: Ing. Andrea Lahová


Lesy České republiky, s.p. [12]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk