

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.:1/1/956153/12/91
 název akce: Hradištský potok ř.km 3,400 – 4,522
 uzavřené dne:11.5.2012

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 184 507

ve věcech technických jedná:

Ing. Jaroslav Havlíček, technický dozor stavebníka, telefon: +420 724 523 262

číslo telefonu: +420 354 691 291 e mail: ost56@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NOWASTAV,a.s.

IČ:00565679

DIČ: CZ00565679

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 393

sídlo: Malešická 49, 130 00 Praha 3

jednající: Radovan Klíma, ředitel

jednající ve věcech smluvních: Daniel Grosman – předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Alexandr Gabor

pomocný stavbyvedoucí: Martin Voščepec

č. telefonu: 777 021 811 e-mail:voscepinec@nowastav.cz, info@nowastav.cz

bankovní spojení: Komerční banka Praha 3

číslo účtu: 20111908021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

DODATEK Č. 1

I.

Z důvodu změny zatřídění zemin vůči předpokladu v PD a s tím spojené technologie provádění zemních prací, nutnosti smýcení většího počtu stromů oproti původnímu předpokladu, změny provedení konstrukce opěrného zdiva mostních objektů na základě stanoviska majitelů mostků v rámci SO 03, nutnosti řešení střetu budovaného opevnění s komunikací vedoucí podél koryta vodního toku a potřebě napřímení koryta mezi profily č.

43 a č. 45, provede zhotovitel pro objednatele méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přiloženého soupisu méněprací a víceprací, vypracovaného z položkového rozpočtu nabídky zhotovitele.

II.

Cena předmětných méněprací a víceprací je stanovena dohodou smluvních stran dle přiloženého soupisu méněprací a víceprací, vypracovaného dle jednotkových cen z položkového rozpočtu nabídky zhotovitele pro výběrové řízení.

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
SO 01 I. úsek ř. km 3,400 - 3,658	1 613 532,71 Kč	- Kč	- 4 755,85 Kč	1 608 776,86 Kč
SO02 II. úsek ř. km 3,695 - 3,8538	1 069 820,64 Kč	69 733,56 Kč	- 4 702,85 Kč	1 134 851,35 Kč
SO 03 úsek III. ř. km 3,8538 - 4,050	1 915 375,54 Kč	631 730,81 Kč	- 92 898,35 Kč	2 454 208,00 Kč
SO 04 přehrážka v ř. km 4,430	1 125 279,70 Kč	311 953,83 Kč	-269 338,01 Kč	1 167 895,52 Kč
SO 04a - usměrňovací sed. hrázka	281 337,27 Kč	- Kč	-255 506,02 Kč	25 831,25 Kč
SO 05 kácení z důvodu realizace	68 990,80 Kč	106 854,27 Kč	- 8 748,90 Kč	167 096,17 Kč
SO 06 náhradní výsadba	5 281,62 Kč	- Kč	- Kč	5 281,62 Kč
Přeložky inženýrských sítí	270 000,00 Kč	- Kč	- Kč	270 000,00 Kč
Celkem	6 349 618,28 Kč	1 120 272,47 Kč	-635 949,98 Kč	6 833 940,77 Kč

Celková cena méněprací : -635 949,98 Kč

Celková cena víceprací: 1 120 272,47 Kč

Celková cena prací po započtení méněprací a víceprací je 6 833 940,77 Kč (slovy šestmilionůosmsetřicettřítisícdevětsetčtyřicetkorun českých sedmdesátšedm haléřů).

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 29.11.2012

V Praze dne 28.11.2012

Lesy České republiky, a.s.
se sídlem Plesná 1106, 501 02 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Wuzenská 2874/1, 415 01 Teplice
(01)

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Radovan Klíma
Nowastav, a.s.

NOWASTAV
AKČIOVÁ SPOLEČNOST
PRAHA
Ocelářská 799
190 00 PRAHA 9

ZADÁNÍ

Stavba: Hradištský potok - dodatek
Objekt: Méněpráce
SO1

Datum: 10.11.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8


HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

1001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	895,640	5,31	4755,85
------	-----------	-----------------------------	----	---------	------	---------

Celkem

4755,85



ZADÁNÍ

Stavba: Hradištský potok - dodatek

Objekt: Méněpráce

SO2_meneprace

JKSO:

Datum: 10.11.2012

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky (viz. původní rozpočet pol.č.10)	m3	885.660	5.31	4 702.85
---	-----	-----------	--	----	---------	------	----------

Celkem

4 702,85



ZADÁNÍ

Stavba: Hradištský potok - dodatek

Objekt: Vícepráce

SO2

JKSO:

Datum: 10.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce		11 589,72
1	001	120901113 Bourání zdiva kamenného maltu cementovou (mostek)	19,980 549,00 10 969,02
2	001	171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	41,380 15,00 620,70

3	Svislé a kompletní konstrukce		24 851,40
3	321	329213114 Zdivo nadzákladové z lomového kamene ostatních konstrukcí výpiňové na maltu MC 25	8,148 3 050,00 24 851,40

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		32 388,12
4	013	963012520 Bourání stropů z ŽB desek š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	3,500 1 224,00 4 284,00
5	321	979082318 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	51,700 44,40 2 295,48
6	321	979082319 Připlátek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	620,400 29,10 18 053,64
7	013	979098201 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	51,700 150,00 7 755,00

99	Přesun hmot		904,32
8	321	998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	19,200 47,10 904,32

Celkem

59 733,56

ZADÁNÍ

Stavba: Hradištský potok - dodatek

Objekt: Méněpráce

SO3

JKSO:

Datum: 10.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1		Zemní práce		73 524,20			
1	001	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepvost	m3	272,390	12,40	3 377,64
2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	57,750	182,00	10 510,50
3	001	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	43,310	51,90	2 247,79
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (odpočet dle vícepráci SO3 - vodorovné přemístění v hor.5 až 7 - pol.č.7)	m3	386,940	86,40	33 431,62
5	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 095,520	6,54	20 244,70
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	699,050	5,31	3 711,96

4		Vodorovné konstrukce		19 374,15			
7	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklinováním spár těžným kamenivem (140 m u Šantorů - změna z kam. rovnání na kam. zdvo - viz. vícepráce pol.14 a 15) 0,94 m2 * 14 m	m3	13,160	1 240,00	16 318,40
8	321	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnání	m2	39,480	77,40	3 055,75

Celkem

92 898,35

ZADÁNÍ

Stavba: Hradištský potok - dodatek

Objekt: Vícepráce

SO3

JKSO:

Datum: 10.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce								246 807,24
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	450,000	22,50	10 125,00	
2	001	129901113	Bourání zdiva kamenného maltu cementovou	m3	38,240	549,00	20 993,76	
3	PK	124303R	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za zvýšené opotřebení mechanizace	m3	271,440	35,31	9 584,55	
4	001	132301101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	57,750	408,00	23 562,00	
5	PK	1323011R	Příplatek k hloubení rýh š. 600mm v hornině tř. 4 za zvýšené opotřebení mechanizace	m3	115,500	29,37	3 392,24	
6	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	312,110	16,60	5 181,03	
7	001	162301151	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	386,940	22,87	8 849,32	
8	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	386,940	123,09	47 628,44	
9	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 095,520	14,12	43 708,74	
10	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	454,920	21,29	9 685,25	
11	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	386,940	32,51	12 579,42	
12	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	343,450	150,00	51 517,50	

2 Zakládání

13	211	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	32,000	91,70	2 934,40
14	321	270210113	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 25 (25.635 m3 "dodatek" + 11,76 m3 "zed u Santoru" - 1,68 m3 "zed u sloupu")	m3	35,710	2 940,00	104 987,40

3 Svislé a kompletní konstrukce

15	321	329213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene ostatních konstrukcí výplňové na maltu MC 25 (14,25 m3 "dodatek" + 16,84 m3 "zed u Santoru" - 1,92 m3 "zed u sloupu")	m3	29,170	3 050,00	88 968,50
----	-----	-----------	--	----	--------	----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

16	013	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	10,740	1 224,00	13 145,76
17	321	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	112,650	44,40	5 001,66

18	321	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	4 726,500	29,10	137 541,15
19	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	112,650	150,00	16 897,50

99

20	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	136,740	47,10	6 440,45
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------

4 Vodorovné konstrukce 9 006,75							
21	321	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	7,200	443,12	3 190,45
22	321	457572111	Filtreační vrstvy ze štěrkopísku se zhuťným zrnem od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	15,387	378,00	5 816,29

Čelkem

631 730,81

ZADÁNÍ

Stavba: Hradištský potok - dodatek

Objekt: Měněpráce

SO4_meneprace

JKSO:

Datum: 10.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1		Zemní práce		153 796,97			
1	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	492,340	76,80	37 811,71
2	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	246,170	6,99	1 720,73
3	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	229,960	108,00	24 835,68
4	001	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	114,980	14,80	1 701,70
5	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,760	182,00	1 594,32
6	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,300	51,90	223,17
7	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,000	116,00	4 176,00
8	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,000	7,47	134,46
9	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,650	408,00	11 281,20
10	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	20,740	79,80	1 655,05
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopy z horniny tř. 1 až 4 (492,34+229,96+8,76+36+27,65)	m3	794,710	86,40	68 662,94

2		Zakládání		113 702,40			
12	321	270210112	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 15	m3	40,320	2 820,00	113 702,40

9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		1 838,64			
99		Přesun hmot		1 838,64			
13	312	998312011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřin (109,995 t - 45,931 t "přesun hmot u víceprací bude odečten" = 64,064 t)	t	64,064	28,70	1 838,64

Celkem 269 338,01

ZADÁNÍ

Stavba: Hradištský potok - dodatek

Objekt: Vícepráce

SO4-vícepráce

JKSO:

Datum: 10.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1		Zemní práce		250 668,36			
1	001	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	319,120	187,44	59 815,85
2	001	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	m3	43,500	235,29	10 235,12
3	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výškou z horniny tř. 5 až 7	m3	362,620	123,09	44 634,90
4	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	906,550	150,00	135 982,50

2		Zakládání		24 403,70			
5	002	216904111	Očištění ploch tlakovou vodou - skalních	m2	33,600	106,86	3 590,50
6	002	216904211	Očištění ploch s tlakem vzduchem - skalních	m2	33,600	99,84	3 354,62
7	015	273316231	Základové desky z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	3,360	2 511,60	8 438,98
8	002	289901111	Výčištění trhlin a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š do 30 mm tl do 150 mm	m	33,600	59,28	1 991,81
9		13211-R	tyč ocelová kruhová, zn. oceli S 235 JR (11 373) D 16 mm dl 120 cm	ks	34,000	206,70	7 027,80

9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		36 881,76			
10	011	953961119	Kobý chemickým tmelem M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	34,000	454,80	15 463,20
11	013	967023693	Přesekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	24,000	159,12	3 818,88
12	013	96704-R	Odstranění svrchní navětralé vrstvy masivu plošné tl do 150 mm	m2	33,600	328,80	11 047,68
13	013	973-R	Výsekání ozubů, -odsekáním pro propjení s novou konstrukcí	m3	3,360	1 950,00	6 552,00

Celkem

311 953,83

Rozpočet

Stavba: Změna PD - Dodatek č.1 - Hradištský potok

Objekt: Měněpráce

SO04a

JKSO:

Datum: 10.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							12 234,66
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,800	116,00	4 964,80	
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	42,500	7,47	317,48	
3	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	48,040	34,50	1 657,38	
4	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídaně do násypů zhutněných a kde je vezmu	m3	81,220	20,70	1 681,25	
5	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	111,500	13,70	1 527,55	
6	182201101	Svahování násypů	m2	173,850	12,00	2 086,20	
						72 692,16	

2 Zakládání							72 692,16
7	270210113	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 25	m3	10,384	2 940,00	30 528,96	
8	275211412	Základové patky z lomového kamene na maltu MC 5 nebo MC 10	m3	14,640	2 390,00	34 989,60	
9	275211492	Příplatek k základovým patkám z kamene za licování zdiva	m3	14,640	490,00	7 173,60	
						97 049,29	

3 Svislé a kompletní konstrukce							97 049,29
10	311211124	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 10	m3	11,574	2 060,00	23 842,44	
11	311211129	Příplatek ke zdivu z kamene za licování oboustranné	m3	11,574	754,00	8 726,80	
12	321311112	Konstrukce přehrad z betonu prostého vodostavného V4 tř. B 20	m3	24,705	2 610,00	64 480,05	
						67 048,74	

4 Vodorovné konstrukce							67 048,74
13	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	52,155	1 240,00	64 672,20	
14	465511327	Dlažba z lomového kamene na suchu s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	4,860	489,00	2 376,54	
						6 481,18	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 481,18
15	998312011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřín	t	225,825	28,70	6 481,18	

Celkem

255 506,02

ZADÁNÍ

Stavba: Hradištský potok - dodatek

Objekt: Měnípráce

SO5_meneprace

JKSO:

Datum: 10.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1	001	112201101	Zemní práce	Kus	5,000	79,50	397,50
2	001 <td>162201421</td> <td>Odstranění pařezů D do 300 mm</td> <td>kus</td> <td>67,000</td> <td>29,70</td> <td>1 989,90</td>	162201421	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	67,000	29,70	1 989,90
3	001 <td>162201422</td> <td>Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm</td> <td>kus</td> <td>23,000</td> <td>112,00</td> <td>2 576,00</td>	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	23,000	112,00	2 576,00
4	001 <td>162201423</td> <td>Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm</td> <td>kus</td> <td>13,000</td> <td>206,00</td> <td>2 678,00</td>	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	13,000	206,00	2 678,00
5	001 <td>174201201</td> <td>Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm</td> <td>kus</td> <td>5,000</td> <td>24,10</td> <td>120,50</td>	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	5,000	24,10	120,50
6	001 <td>174201203</td> <td>Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm</td> <td>kus</td> <td>10,000</td> <td>98,70</td> <td>987,00</td>	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	10,000	98,70	987,00

Celkem

8 743,90

ZADÁNÍ

Stavba: Hradištský potok - dodatek

Objekt: Vícepráce

SO5_vícepráce

JKSO:

Datum: 10.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce								88 854,27
1	001	111201501	Spálení větví	kus	31,000	132,00	4 092,00	
2	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	13,000	48,30	627,90	
3	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	11,000	87,00	957,00	
4	001	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	219,78	219,78	
5	231	112103123	Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezů D kmene do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	1 468,50	4 405,50	
6	231	112103124	Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezů D kmene do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	2 976,60	2 976,60	
7	231	112103127	Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezů D kmene do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	9 537,00	9 537,00	
8	231	112103128	Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezů D kmene do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	10 395,00	10 395,00	
9	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	15,000	158,00	2 370,00	
10	001	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	3,000	442,20	1 326,60	
11	001	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	62,000	140,25	8 695,50	
12	001	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	38,000	314,16	11 938,08	
13	001	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	13,000	722,70	9 395,10	
14	001	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	3,000	1 270,50	3 811,50	
15	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	62,000	37,95	2 352,90	
16	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	38,000	132,66	5 041,08	
17	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	13,000	252,12	3 277,56	
18	001	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	3,000	318,45	955,35	
19	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	186,000	7,49	1 393,33	
20	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	114,000	14,92	1 700,42	
21	001	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	39,000	37,29	1 454,31	

22	001	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	9,000	48,84	439,56
23	001	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	15,000	51,30	769,50
24	001	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	3,000	240,90	722,70

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

25	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) pařezy	t	20,000	900,00	18 000,00
							18 000,00

Celkem

106 854,27