




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Vícepráce - ČU 2011/II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Chobot km 1,705 - 1,792		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013/026	Lesy ČR, Chobot PS km 0,250 - 2,500		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 407	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	celkem	6 407	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		6 407	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 407	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>ING. OTOMAR KRAL</i>
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis 		Podpis: 	Podpis: 
TM Stav spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jásenice 729, 765 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 619		TM Stav spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jásenice 729, 765 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 619	Lesy České republiky, s.p. Průmyslová 11/6, 507 58 Písek-Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Správa toků - oblast povodí Odry Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek 1021
Základ pro DPH	21,0 %		6 407 Kč
DPH	21,0 %		1 346 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>7 753 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2013/026 Lesy ČR, Chobot PS km 0,250 - 2,500	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 02 Chobot km 1,705 - 1,792	Vícepráce - CÚ 2011/II

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 792	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 150	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	465	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	6 407	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 407	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 407	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 407	0
Provoz investora	0	0,0	6 407	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 407	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 407	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2013/026 Lesy ČR, Chobot PŠ km 0,250 - 2,500	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Chobot km 1,705 - 1,792	Vícepráce - CÚ 2011/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	131301102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	3,40	60,30	205,02
2	131301191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.4	m3	3,40	39,45	134,13
3	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	2,20	139,95	307,89
4	132301292R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 nad100m3	m3	2,20	32,40	71,28
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,60	22,71	127,18
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6,95	15,54	108,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,25	69,90	297,08
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	76,50	5,73	438,35
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	5,60	16,95	94,92
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	9,85	4,32	42,55
11	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	1,35	9,63	13,00
12	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	8,25	12,48	102,96
13	R01	Poplatek za uložení odpadu na skládku - zemina	t	8,50	100,00	850,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>2 792,35</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
14	462513161R00	Zához z kamene zához. nad 200 kg bez výplně mezer	m3	2,25	720,00	1 620,00
15	463212100R00	Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. líce	m3	2,00	765,00	1 530,00
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 150,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
16	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	8,20	56,70	464,97
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>464,97</b>