

Nabídkový rozpočet stavby

Datum: 10.10.2013

Stavba : 13-06

LP Rakovce v k.ú. Cechyně

Objednatel : LESY ČR, s.p. - ST oblast povodí Dyje
Jezuitská 13
60200 Brno

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Večeřa-Meliorace, v.o.s.
Hlavní 208
696 34 Žarošice

IČO : 47905913
DIČ : CZ47905913

Za zhotovitele :

Večeřa - Meliorace v.o.s.
Žarošice 208
696 34 ŽAROŠICE
DIČ: CZ47905913
www.meliorace.cz • IČ: 47905913

Za objednatele :

Lesy České republiky, s.p.
Křídlo pro lesní hospodářství
Jezuitská 13, 60200 Brno
IČO: 25220001
DIČ: CZ25220001

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		313 588,00
DPH	21 %		65 853,00
Cena celkem za stavbu			379 441

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	24 200	0	20 000	4 200	6,4
01 Čištění koryta toku	355 242	0	293 588	61 654	93,6
Celkem za stavbu	379 442	0	313 588	65 854	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	13-06-00 LP Rakovce v k.ú. Cechyně	24 200	0	20 000	4 200	6,4
01	13-06-01 LP Rakovce v k.ú. Cechyně	355 242	0	293 588	61 654	93,6
Celkem za stavbu		379 442	0	313 588	65 854	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	10,7	31 480	0	0	0	C
12 Odkopávky a prokopávky	11,4	33 600	0	0	0	C
16 Přemístění výkopku	45,5	133 500	0	0	0	C
17 Konstrukce ze zemin	4,5	13 298	0	0	0	C
18 Povrchové úpravy terénu	16,5	48 527	0	0	0	C
46 Zpevněné plochy	5,1	14 896	0	0	0	C
96 Bourání konstrukcí	1,7	5 000	0	0	0	C
97 Prorážení otvorů	4,0	11 808	0	0	0	C
99 Staveništní přesun hmot	0,5	1 479	0	0	0	C
Celkem za stavbu	100,0	293 588	0	0	0	1

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů




10.

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13-06-00	LP Rakovce v k.ú. Čechyně	JKSO	
Objekt			SKP	
00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-06	LP Rakovce v k.ú. Čechyně		Náklady na m.j.	0
Projektant	VH atelier, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	LESY ČR, s.p. - ST oblast povodí Dyje			
Dodavatel	Večeřa-Meliorace, v.o.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Mgr. Štefková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	20 000	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	20 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	20 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	20 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Jan Večeřa		Jméno :
Datum :		Datum : 10. 10. 2013		Datum : 10. 10. 2013
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 Večeřa - Meliorace v.o.s. Žarošice 208 690 34 ŽAROŠICE IČ: CZ47906913 www.meliorace.cz • IČ: 47806913		 
Základ pro DPH	21,0 %			20 000 Kč
DPH	21,0 %			4 200 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				24 200 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-06 LP Rakovce v k.ú. Čechyně	Rozpočet :	13-06-00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady		LP Rakovce v k.ú. Čechyně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	20 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Nabídkový rozpočet

Stavba :	13-06 LP Rakovce v k.ú. Čechyně	Rozpočet: 13-06-00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	LP Rakovce v k.ú. Čechyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
2	R11004	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	R11007	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
5	R11010	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
6	R11012	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3paré + 1 v elektronické formě) objednateli a pořízení fotodokumentace stavby	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				20 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13-06-01	LP Rakovce v k.ú. Čechyně	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Čištění koryta toku	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-06		LP Rakovce v k.ú. Čechyně	Náklady na m.j.	0
Projektant		VH atelier, spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		LESY ČR, s.p. - ST oblast povodí Dyje		
Dodavatel		Večeřa-Mellorace, v.o.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Mgr. Štefková	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	293 588	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	293 588	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	293 588	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	293 588	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Jan Večeřa		Jméno :
Datum :		Datum : 10. 10. 2013		Datum : 10. 10. 2013
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 Večeřa - Mellorace v.o.s. Žarošice 208 690 34 ŽAROŠICE IČ: CZ47908919 www.mellorace.cz • IČ: 47908919		 Lesy ČR, s.p. - ST oblast povodí Dyje Žarošice 208 690 34 ŽAROŠICE IČ: CZ47908919 www.lesy.cz
Základ pro DPH		21,0 %	293 588 Kč	
DPH		21,0 %	61 654 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				355 242 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-06 LP Rakovce v k.ú. Čechyně	Rozpočet :	13-06-01
Objekt :	01 Čištění koryta toku		LP Rakovce v k.ú. Čechyně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	31 480	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	33 600	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	133 500	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	13 298	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	48 527	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	14 896	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 000	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 808	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 479	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	293 588	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Nabídkový rozpočet

Stavba :	13-06 LP Rakovce v k.ú. Čechyně	Rozpočet: 13-06-01
Objekt :	01 Čištění koryta toku	LP Rakovce v k.ú. Čechyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	200,00	10,00	2 000,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	200,00	8,00	1 600,00
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	92,00	50,00	4 600,00
4	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2,00	50,00	100,00
5	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00	70,00	70,00
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	47,00	70,00	3 290,00
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	7,00	50,00	350,00
8	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	70,00	70,00
9	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	47,00	100,00	4 700,00
10	112211112R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm	kus	7,00	100,00	700,00
11	112211113R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 1 m	kus	1,00	300,00	300,00
12	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů opevnění koryta v km 0,180 81 - 0,208 51:50	m2	50,00	50,00	2 500,00
13	115001103R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm	m	10,00	100,00	1 000,00
14	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	200,00	50,00	10 000,00
15	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00	10,00	200,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				31 480,00
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
16	120901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na maltu cementovou čela odstraněného propustku:7	m3	7,00	600,00	4 200,00
17	129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor.3 sediment z koryta toku:515 odstraněný propustek:10	m3	525,00	50,00	26 250,00
18	129203109R00	Příplatek za lepidlost - čištění vodotečí v hor.3 515*0,3 10*0,3	m3	167,50	20,00	3 350,00
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				33 600,00
Díl: 16		Přemístění výkopku				
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m pro dosypání jam po pařezech:10	m3	10,00	100,00	1 000,00
20	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m odstraněný propustek:10 pro dosypání jam po pařezech:-10 sediment z koryta toku:515	m3	515,00	100,00	51 500,00
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro dosypání jam po pařezech:10	m3	10,00	100,00	1 000,00
22	162702199R00	Poplatek za uložení zeminy Rostěnice, a.s.	soubor	1,00	80 000,00	80 000,00
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				133 500,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m sediment z koryta toku:515 odstraněný propustek:10 pro dosypání jam po pařezech:-10	m3	515,00	15,00	7 725,00
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pro dosypání jam po pařezech:10	m3	10,00	62,00	620,00
25	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	47,00	75,00	3 525,00
26	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	7,00	160,00	1 120,00
27	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	1,00	308,00	308,00
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				13 298,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				

Nabídkový rozpočet

Stavba :	13-06 LP Rakovce v k.ú. Čechyně	Rozpočet: 13-06-01
Objekt :	01 Čištění koryta toku	LP Rakovce v k.ú. Čechyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině manipulační pruh:3*225	m2	675,00 675,00	6,00	4 050,00
29	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 6,24*215	m2	1 341,60 1 341,60	15,00	20 124,00
30	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění manipulační pruh:3*225	m2	675,00 675,00	5,00	3 375,00
31	182101101R00	Svahování v zářezch v hor. 1 - 4 6,24*215	m2	1 341,60 1 341,60	10,00	13 416,00
32	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROF1 svah:1341,6*0,025 rovina:225*3*0,025	kg	50,42 33,54 16,88	150,00	7 562,25
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						48 527,25
Díl: 46		Zpevněné plochy				
33	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg 3,24*4	m3	12,96 12,96	1 000,00	12 960,00
34	462513169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny nad 200kg 6,05*4	m2	24,20 24,20	80,00	1 936,00
Celkem za 46 Zpevněné plochy						14 896,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
35	966008114R00	Bourání trubního propusku z trub DN do 120 cm	m	5,00	1 000,00	5 000,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						5 000,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
36	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	32,80	50,00	1 640,00
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,80	50,00	1 640,00
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	131,20	15,00	1 968,00
39	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	32,80	200,00	6 560,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						11 808,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	29,58	50,00	1 479,19
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 479,19