

D o d a t e k č. 3
ke smlouvě o dílo č. 57-951-1/14/HB ze dne 30. 10. 2014

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Vladimírem Němčanským, vedoucím správy toků oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing Vladimír Němčanský vedoucí správy toků, č. telefonu 724 523 951,

e-mail: nemcansky.ost51@lesy.cz

Ing Zdeněk Peter dozor stavebníka, č. telefonu: 724 523 892,

e-mail: peter.ost51@lesy.cz

Ing. Sylva Lokajová, (*zastupitelnost*), č. telefonu: 607 500 582,

e-mail: lokajova.ost51@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

sídlo: Holasická 1632/57A, 74705 Opava

zastoupený: Janem Fleischerem, MBA – vedoucím o.z. Opava

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Marek Valenta

č. telefonu: 727 875 886 e-mail: valenta@pohl.cz, opava@pohl.cz

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200388634/6800

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v rozhodném znění, tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Na základě ustanovení oddílu XI bod 2. se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 57-951-1/HB ze dne 30. 10. 2014

V důsledku víceprací a méněprací odsouhlasených ze strany objednatele i zhotovitele v „Změnovém listě č. 1“ a s odkazem na zápisy ve stavebním deníku list č. 087048 ze dne 6. 8. 2015, list č. 087051 ze dne 12. 8. 2015, list č. 087052 ze dne 18. 8. 2015, list č. 329963 ze dne 29. 9. 2015, list č. 329964 a 329965 ze dne 2. 10. 2015 a list č. 329968 ze dne 9. 10. 2015 se cena díla mění následovně:

SO 01	původní cena	1 476 376,20 Kč bez DPH
	méněpráce	-266 141,80 Kč bez DPH
	vícepráce	31 660,30 Kč bez DPH
SO 02	nová cena	1 241 894,70 Kč bez DPH
	původní cena	3 080 845,31 Kč bez DPH
	méněpráce	-117 161,10 Kč bez DPH

vícepráce	48 419,74 Kč bez DPH
nová cena	3 012 103,95 Kč bez DPH
Nová cena díla celkem bez DPH	4 253 998,65 Kč

Na základě výše uvedeného se ruší čl. III. odst. 1 této smlouvy a nahrazuje se novým v tomto znění:

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 253 998,65 Kč bez DPH**, slovy čtyřmilionydvěstěpadesátitřítisícdevětsetdevadesátosm korun českých šedesát pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za stavební objekt SO 01 bez DPH: 1 241 894,70 Kč

Cena za stavební objekt SO 02 bez DPH: 3 012 103,95 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH: 4 253 998,65 Kč

DPH (21%): 893 339,72 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH: 5 147 338,37 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, v příloze č. 1 dodatku č. 3 smlouvy o dílo a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Dále v souvislosti s výše uvedeným se doplňuje Předmět smlouvy v čl. I. odst. 1 v poslední větě za posledním slovem tímto textem: „upravenou dodatkem č. 3 k této smlouvě“.

Rozsah víceprací a méněprací je dán položkově zpracovanou nabídkou zhotovitele v souladu s ustanovením bodu 2. oddílu III., která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 a je jeho nedílnou součástí.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 57-951-1/14/HB ze dne 30. 10. 2014 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Opavě dne: 30. 10. 2015

Ve Frýdku-Místku, dne: 30. 10. 2015

 POHL cz, a.s.
odštěpný závod Opava
Hlasičská 1632/57A
747 05 Opava
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

.....
Za zhotovitele

Jan Fleischer, MBA
vedoucí o.z. Opava

.....
Za objednatele

Ing. Vladimír Němčanský
Vedoucí Správy toků-oblast povodí Odry

se sídlem ve Frýdku-Místku
Lesy České republiky, s.p. [04]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2: Změnový list č. 1


Příloha č. 3: kopie listů ze stavebního deníku

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Jestřabi potok v km 0,000 - 2,140
 Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odstěpný závod Opava
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
6014263	Jestřabi potok v km 0,000 - 2,140	4 253 998,65	0,00	893 339,72	5 147 338,37	0,00	4 253 998,65	0,00	0,00	0,00
1	SO 1 - Objekt SO 1 - oprava	1 476 376,20	0,00	310 039,00	1 786 415,20	0,00	1 476 376,20	0,00	0,00	0,00
2	SO 2 - Objekt SO 2 - rekonstrukce	3 080 845,31	0,00	646 977,52	3 727 822,83	0,00	3 080 845,31	0,00	0,00	0,00
4	SO 01 - oprava - vícepráce	31 660,30	0,00	6 648,66	38 308,96	0,00	31 660,30	0,00	0,00	0,00
5	SO 02 - rekonstrukce - méněpráce	-117 161,10	0,00	-24 603,83	-141 764,93	0,00	-117 161,10	0,00	0,00	0,00
6	SO 02 - rekonstrukce - vícepráce	48 419,74	0,00	10 168,15	58 587,89	0,00	48 419,74	0,00	0,00	0,00
3	SO 01 - oprava - méněpráce	-266 141,80	0,00	-55 889,78	-322 031,58	0,00	-266 141,80	0,00	0,00	0,00
Celkem		4253998,65	0,00	893339,72	5147338,37	0,00	4253998,65	0,00	0,00	0,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Jestřabí potok v km 0,000 - 2,140	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy České Republiky, s.p.	IČ	DIČ
Projektant		42196451	CZ42196451
Zhotovitel		25606468	CZ25606468
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 1 283 068,10	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení stavenišť 0,00
2	Montáž 2 970 930,55	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 4 253 998,65	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>POHL CZ, a.s. odštěpný závod Opava Hrabácká 1032/67A 747 05 Opava IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468</p> </div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">4 253 998,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td>4 253 998,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">893 339,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">5 147 338,37</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	4 253 998,65		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	4 253 998,65			893 339,72		Cena s DPH	5 147 338,37	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	4 253 998,65																													
	DPH %	Základ daně																													
	snížená 15,0	0,00																													
	základní 21,0	4 253 998,65																													
		893 339,72																													
	Cena s DPH	5 147 338,37																													
E	Přípočty a odpočty																														
	Dodá zadavatel	0,00																													
	Klouzavá doložka	0,00																													
	Zvýhodnění	0,00																													

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Jestřabí potok v km 0,000 - 2,140

Název objektu

SO 01 - oprava - méněpráce

Objednatel

Lesy České Republiky, s.p.

Projektant

Zhotovitel

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

42196451

CZ42196451

25606468

CZ25606468

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -117 965,63	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení stavenišť 0,00
2	Montáž -148 176,17	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mímostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -266 141,80	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



POHL cz, a.s.
odštěpný závod Opava
Holešická 1632/VA
747 05 Opava
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

[Handwritten signature]

D Celkem bez DPH -266 141,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-266 141,80	-55 889,78

Cena s DPH -322 031,58

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jestřabí potok v km 0,000 - 2,140

Objekt: SO 01 - oprava - méněpráce

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -266 141,80

1 Zemní práce -6 513,34

1	R	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách lř. 1 a 2	m3	-7,200	145,86	-1 050,19
2	R	R	Likvidace přebytků zemliny v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	-7,200	77,00	-554,40

- Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku,

3	R	R1-002	Bourání konstrukcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie. Součástí položky je kompletní manipulace se suli až po naložení na dopravní prostředek	m3	-1,500	3 041,50	-4 562,25
4	R	R1-003	Likvidace vybouraných hmot a suli v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění.	m3	-1,500	231,00	-346,50

- Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suli vč. případných poplatků za uložení na skládku.

3 Svislé a kompletní konstrukce -27 413,66

5	R	326211331	Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním lřce, objemu přes 3 m3 řádkového hrubého	m3	-3,120	7 862,43	-24 530,78
6	R	R3-005	Příplatek za použití opravné maltly a spárovací hmoty	m3	-3,120	924,00	-2 882,88

4 Vodorovné konstrukce -164 709,76

7	R	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně mezer	m3	-49,205	1 060,38	-52 176,00
8	R	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním lřce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	-81,450	1 381,63	-112 533,76

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní -35 849,41

9	R	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	-23,580	454,54	-10 718,05
10	R	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	-147,010	170,95	-25 131,36

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -15 860,91

11	R	938903111	kamene	m2	-147,010	107,89	-15 860,91
----	---	-----------	--------	----	----------	--------	------------

99 Přesun hmot -15 794,72

12	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	-262,851	60,09	-15 794,72
----	---	-----------	---	---	----------	-------	------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jestřabí potok v km 0,000 - 2,140

Objekt: SO 01 - oprava - méněpráce

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

-266 141,80

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Jestřabí potok v km 0,000 - 2,140**

Název objektu **SO 01 - oprava - vícepráce**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Lesy České Republiky, s.p.**

42196451

CZ42196451

Projektant

Zhotovitel **POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava**

25606468

CZ25606468

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 182,32	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	27 477,98	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		31 660,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **31 660,30**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	31 660,30	6 648,66

Cena s DPH **38 308,96**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



POHL CZ, a.s.
odštěpný závod Opava
Holečická 1632/57
747 05 Opava
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jestřabí potok v km 0,000 - 2,140

Objekt: SO 01 - oprava - vícepráce

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 31 660,30

1 Zemní práce 12 776,56

1	R	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách lř. 1 a 2	m3	57,330	145,86	8 362,15
2	R	R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	57,330	77,00	4 414,41

- Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku,

4 Vodorovné konstrukce 11 392,56

3	R	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	0,875	1 251,66	1 095,20
4	R	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně mezer	m3	2,500	1 060,38	2 650,95
5	R	462513169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	5,000	47,25	236,25
6	R	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	1,500	1 381,63	2 072,45
7	R	R4-001	XF3	m3	1,334	2 266,32	3 023,27
8	R	R4-102	(VPK451315133) Betonové lože C 25/30	m2	6,250	370,31	2 314,44

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 769,39

9	R	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	16,200	170,95	2 769,39
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 930,77

10	R	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suť na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	16,200	107,89	1 747,82
11	R	R9-001	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí - zdiva a dlažby - ručně, nástroji a tlakovou vodou (tlak 300-500bar)	m2	16,200	134,75	2 182,95

Očištění ploch konstrukcí od bahna a nečistot.

99 Přesun hmot 791,02

12	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrázení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	13,164	60,09	791,02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jestřabí potok v km 0,000 - 2,140

Objekt: SO 01 - oprava - vícepráce

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

31 660,30

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Jestřábí potok v km 0,000 - 2,140

JKSO

Název objektu

SO 02 - rekonstrukce - méněpráce

EČO

Místo

Objednatel

Lesy České Republiky, s.p.

Projektant

Zhotovitel

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-117 161,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-117 161,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


POHL cz, a.s.
 odštěpný závod Opava
 Hejlasická 1633/51A
 747 05 Opava
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

D Celkem bez DPH -117 161,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-117 161,10	-24 603,83

Cena s DPH -141 764,93

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jestřabí potok v km 0,000 - 2,140

Objekt: SO 02 - rekonstrukce - méněpráce

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -117 161,10

1 Zemní práce -31 185,00

1	R	R1-003	Likvidace vybouraných hmot a suli v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění.	m3	-135,000	231,00	-31 185,00
---	---	--------	---	----	----------	--------	------------

- Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suli vč. případných poplatků za uložení na skládku.

4 Vodorovné konstrukce -85 976,10

2	R	R4-201	(VPK 463211153) Dodávka kamene pro rovinaninu z lom.kamene zához.hmotn. přes 200kg	m3	-135,000	636,86	-85 976,10
---	---	--------	--	----	----------	--------	------------

Celkem -117 161,10

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Jestřabí potok v km 0,000 - 2,140**

JKSO

Název objektu **SO 02 - rekonstrukce - vícepráce**

EČO

Místo

Objednatel **Lesy České republiky, s.p.**

IČ

DIČ

Projektant

42196451

CZ42196451

Zhotovitel

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

25606468

CZ25606468

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 729,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	43 689,99	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		48 419,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



POHL cz, a.s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1832/1A
747 05 Opava
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

D Celkem bez DPH 48 419,74

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	48 419,74	10 168,15

Cena s DPH 58 587,89

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jestřábí potok v km 0,000 - 2,140

Objekt: SO 02 - rekonstrukce - vícepráce

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

48 419,74

1 Zemní práce

29 726,47

1	R	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	67,500	96,99	6 546,83
2	R	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	138,120	106,63	14 727,74
3	R	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	138,120	60,01	8 288,58
4	R	R1-003	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění.	m3	0,707	231,00	163,32

- Součástí položky jsou přesuny, doprava a polížečná manipulace se suti vč. případných poplatků za uložení na skládku.

4 Vodorovné konstrukce

15 810,61

5	R	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. ocell	m2	8,000	72,10	576,80
6	693	693110760	geotextilie geotextilie netkané geoNetex S (polypropylen) 500 g/m2, šíře 500 cm	m	1,632	150,15	245,04
7	R	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně mezer	m3	2,000	1 060,38	2 120,76
8	R	462513169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	4,000	45,50	182,00
9	R	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene třídněného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	2,100	1 381,63	2 901,42
10	R	467951220	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami D od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny D od 200 do 290 mm	m	6,000	1 218,25	7 309,50

Kulatiny pro prahy budou z výřezů (jedle, modřín), ručně odkorněných do běla jakosti III.A bez zjevných vad a hniloby min. průměru na čepu 290 mm.,

11	R4-	R4-002	Okované hroty kůlů dřevěných prahů	kus	2,000	125,00	250,00
----	-----	--------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------

Položka obsahuje okování jednotlivých špic kůlů dřevěných, prahů z jakéhokoliv druhu oceli před beraněním do dna.

12	R	R4-101	(VPK463211153) Rovnanina z lom.kamene zához. hmotností přes 200kg	m3	3,120	713,17	2 225,09
----	---	--------	---	----	-------	--------	----------

Rovnanina bez dodávky kamene, využití kamene z odstr. konstrukcí.

45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

52,36

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jestřabí potok v km 0,000 - 2,140

Objekt: SO 02 - rekonstrukce - vícepráce

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R45	R45-001	(VPK052172100) Tyč dřevěná odkoměná pro navázání geotextilie tl. 100 mm	kus	1,000	52,36	52,36




9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 701,37

14	R	966061111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s naložením na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m dřevěných včetně výplně	m3	0,707	992,03	701,37
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

99 Přesun hmot 2 128,93

15	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	35,429	60,09	2 128,93
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Celkem 48 419,74

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:1.		Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Odry		
Název akce	Jestřábí potok v km 0,000-2,140		
Zhotovitel akce:	POHL cz,a.s.odštěpný závod Opava, Holasická1632/57a, 74705 Opava,IČ25606468, DIČ CZ25606468		
Charakter akce (I/N)	715 727	investiční/neinvestiční číslo	
Zdroj financování	VZ, ZPŘ		
Druh zakázky			
Číslo SoD, datum uzavření	57-951-1/14/HB	Cena za dílo (bez DPH)	4 557 221,51
Dodatky SoD, datum uzavření	č.1 - 12.12.2014, č.2 - 17.3.2015,		
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)	4557221,51		
Specifikace (popis) změny			
<p>Situování: km 1,951 dřevěný práh - zápis ze dne 6.8.2015 v SD obnova dřevěného prahu včetně opevnění nad prahem Situování: km 1,995 dřevěný stupeň - zápis ze dne 12.8.2015 zabezpečení křídel navodní strany dřevěného stupně opevněním z LK Situování: km 1,406 stupeň - zápis ze dne 18.8.2015 vyčištění a přespárování nově objevené dlažby, neprovedení plánované rovnání Situování: km 0,474 stupeň - zápis ze dne 29.9.2015 vyčištění a přespárování nově objevené dlažby, neprovedení plánované rovnání Situování: km 0,474 stupeň - zápis ze dne 2.10.2015 vývar nebude vyplněn LK, LK umístěn nad přelivnou hranu a podél křídel stupně Situování: km 0,404 a 0,413 dvojitý stupeň - zápis ze dne 2.10.2015 podél přelivné hrany stupně v km 0,404 umístěny LK do betonu. Do vývaru k patě stupně umístěny kameny 500kg+, dno vývaru bez další výplně LK, do kaverny vývaru stupně v km 0,413 doplnit LK do betonu, vývary v km 0,413 a km 0,404 vyčištěny Situování: km 0,640-0,685 podélné opevnění levého břehu - zápis ze dne 9.10.2015 opevnění levého břehu neprovedeno na základě požadavku CHKO Beskydy Situování: km 0,289-1,972 opevnění LK - zápis ze dne 9.10.2015 použití původního kamene, který splnil kvalitativní a rozměrové požadavky Situování km 0,289-1,590 oprava kamenných stupňů a dlažeb vývarů zápis ze dne 9.10.2015 po očištění dlažeb vývarů a křídel stupňů zjištěno, že není potřeba spárování v plánovaném rozsahu</p>			
SI			
<p>V km 1,951 po odkrytí konstrukce zjištěn smlý a poškozený dřevěný práh, v km 1,995 z důvodu výše situovaného brodu využívaného ke svozu dřeva provedena dodatečná úprava v podobě náběhů z LK pro ochranu křídel nové konstrukce. U stupňů v km 1406 a 0,474 objevena dlažba z LK pod kamenným záhozem, u vývaru v km 0,474 po vyčištění objevena funkční výdřeva vývaru, přelivná hrana stupně v km 0,404 měla být částečně vybourána, avšak hrozila úplná devastace stupně, proto bylo rozhodnuto umístit před přelivnou hranu kameny do betonu za účelem jejího zpevnění. Vývar v km 0,404 měl být vyplněn LK - po vyčištění vývaru zjištěno betonové funkční dno, pata stupně zabezpečená těžkým LK. Vývar pod stupněm v km 0,413 po vyčištění objevena kaverna ve dně přes kterou prosakuje voda - nutná oprava (skrytá vada). Podélné opevnění v km 0,640-0,685 - vypuštěno na základě požadavku CHKO Beskydy. Provedeno opětovné použití původního kamene do konstrukcí záhozu, který splnil požadavky kvality a rozměrů - neekonomické odvázet a nahrazovat novým kamenem. po vyčištění dlažby vývarů a křídel stupňů zjištěno, že nebylo nutno provádět spárování v rozsahu dle PD ale dle nově zjištěné potřeby</p>			
Přílohy			
Příloha č. 1 Soupis změn + kople SD			
Příloha č.2 Rozpočet - vícepráce SO 01 a SO 02			
Příloha č. 3 Rozpočet - méně práce SO 01 a SO 02			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano/ne		
Vliv na závazné parametry	ano/ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano/ne		
Popis dohodnutých vlivů:			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			383302,9
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			80080,04
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			383302,9
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			80080,04
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)			1,76
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	29.10.2018	Ing Zdeněk Peter	
referent pro provozní činnosti	29.10.2015	Bc. Pavel Němčanský	
vedoucí ST	30.10.2015	Ing Vladimír Němčanský	
Záznamy o změnách ve SD			
datum:	číslo strany SD:		
6.8.2015	087048		
12.8.2015	087051		
18.8.2015	087052		
29.9.2015	329963		
2.10.2015	329964-5		
9.10.2015	329968		